



GUANAJUATO







Secretaria de Seguridad Pública Gobierno del Estado de Guanajuato



Atlas de Riesgos del Municipio de Apaseo el Alto

Primera edición. Marzo 2023. Esta obra y sus características son propiedad del Gobierno del Estado de Guanajuato Elaboración, edición y publicación por la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato, con domicilio en Mineral de Valenciana S/N, Puerto Interior, Silao, Guanajuato.

Forma de Citar

Secretaría de Seguridad Pública, 2023. Atlas de Riesgos del Municipio de Apaseo el Alto. Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato, México.

https://seguridad.guanajuato.gob.mx/

https://seguridad.guanajuato.qob.mx/proteccion-civil/





INDICE

1.	INTF	RODUCCIÓN	13
2.	ANT	ECENDENTES	15
3.	CON	ISEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	18
4.	OBJ	ETIVO	19
5.	CAR	TOGRAFÍA BASE	20
6.	CAR	ACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL	24
	6.1.	Fisiografía	24
	6.2.	Geomorfología	28
	6.3.	Geología	30
	6.4.	Edafología	32
	6.5.	Hidrografía	35
	6.6.	Cuencas y Subcuencas	40
	6.7.	Clima	41
	6.8.	Uso de suelo y vegetación	45
	6.9.	Áreas naturales protegidas	47
7.		ACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y	
DI		RÁFICOS	
	7.1.	Distribución de la población	
	7.1.1		
	7.2.	Características sociales	
8.	INVE	ENTARIO DE BIENES EXPUESTOS	
	8.1.	Inventario de bienes expuestos	
	8.2.	Infraestructura estratégica	
9.	INVE	ENTARIO DE VULNERABILIDADES	69
		ılnerabilidad Física	
		ılnerabilidad Social	
		ulnerabilidad Ambiental	
10). FEN	ÓMENOS GEOLÓGICOS	
	10.1.	Inestabilidad de laderas (deslizamientos, flujos y caídos o derrumbes)	86
	10.2.	Licuación de suelos	93





	10.3.	Karstificación	94
	10.4.	Sismos	96
	10.5.	Tsunamis	101
	10.6.	Erupciones Volcánicas	102
	10.7.	Hundimientos (subsidencia) y agrietamiento del terreno	110
11	. FENC	ÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS	112
	11.3.	Inundaciones costeras	125
	11.4.	Inundaciones lacustres	125
	11.5.	Tormentas de nieve	125
	11.6.	Tormentas de granizo	127
	11.7.	Tormentas eléctricas	128
	11.8.	Tormentas de polvo	130
	11.9.	Sequías	130
	11.10.	Ondas cálidas	136
	11.11.	Ondas gélidas	139
	11.12.	Heladas	142
	11.13.	Tornados	145
12	. FENC	ÓMENOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS	147
	12.1.	Almacenamiento y Transporte de Sustancias Peligrosas	150
	12.2. Peligro	Autotransporte, Transporte Ferroviario y Transporte por Ductos de Sustancia	
	12.2.2.	Transporte por ductos de sustancias peligrosas	159
	12.3.	Incendios forestales	161
13	B. FENC	ÓMENOS SANITARIO ECOLÓGICO	165
	13.1.	Contaminación del suelo, aíre y agua	165
	Conta	aminación de suelo	165
	Conta	aminación del aire	168
	Conta	aminación del Agua	169
	13.2.	Epidemias y plagas.	173
14	. FENC	ÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS	178
	14.1.	Demostraciones de inconformidad social	180





14.2	2. Concentración masiva de población	181
14.3	3. Terrorismo	193
14.4	l. Sabotaje	193
14.5	5. Vandalismo	194
14.6	S. Accidentes aéreos	195
14.7	7. Accidentes marítimos	198
14.8	3. Accidentes terrestres	198
14.9). Interrupción y afectación de servicios básicos e infraestructura estr	atégica202
14. RE	EFERENCIA DE ANEXOS	205
15. AN	NEXOS	213
15.1	. Glosario	213
15.2	2. Memorias de cálculo	215
15.3 iden	B. Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel atificadas en el municipio de Apaseo el Alto	, ,
	 Estaciones de Gas L.P. para carburación y las Plantas de Distribucado de Petróleo (L.P.) identificadas en el municipio de Apaseo el Alto. 	
15.5	5. Inventario de bienes expuestos	218





INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.ETAPAS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. FUENTE: (LGPC, 2014)	13
FIGURA 2. PRIMERAS VERSIONES DEL ATLAS DE RIESGO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	15
FIGURA 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. FUENTE: (CEPO	C,
GTO)	
FIGURA 4. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL D	DΕ
PROTECCIÓN CIVIL DE APASEO EL ALTO, (FUENTE: EXTRAÍDO DE LOS PROGRAMAS	
ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DE APASEO EL ALTO, 2022)	18
FIGURA 5. MAPA DEL MARCO GEOESTADÍSTICO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	21
FIGURA 6. MAPA BASE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	23
FIGURA 7. PROVINCIAS Y SUBPROVINCIAS FISIOGRÁFICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. <i>FUEN</i>	TE:
(INEGI, 1981)	26
(INEGI, 1981)FIGURA 8. MAPA DE PROVINCIAS Y SUBPROVINCIAS FISIOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE APASEO	EL
ALTO, GTO	27
FIGURA 9. MAPA DE SISTEMA DE TOPOFORMAS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO	29
FIGURA 10. MAPA GEOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO	32
FIGURA 11. MAPA DE LA EDAFOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	34
FIGURA 12. MAPA DE HIDROGRAFÍA (PRINCIPALES RÍOS, ARROYOS Y CUERPOS DE AGUA) EN EL	
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.	36
FIGURA 13. MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS EN EL	
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	38
FIGURA 14. MAPA DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO	39
FIGURA 15. MAPA DE SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE APAS	SEO
EL ALTO	40
FIGURA 16 MAPA DE LA CLASIFICACIÓN DEL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	43
FIGURA 17. COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	
FIGURA 18. PRECIPITACIÓN ACUMULADA PROMEDIO	45
FIGURA 19. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	47
FIGURA 20. MAPA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERCANA AL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	
FIGURA 21. COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO	
ALTO PARA EL PERIODO 1990-2020. <i>FUENTE: (INEGI, 2020A)</i>	
FIGURA 22. POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DI	Е
APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: (INEGI,</i> 2020)	53
APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: (INEGI, 2020)</i>	₋TO.
FUENTE: (SEG, 2021)	54
FIGURA 24. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE APASEC) EL
ALTO. FUENTE: (INEGI, 2020)	
FIGURA 25. DENSIDAD DE POBLÁCIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: (INEGI, 20</i>	21)
FIGURA OCUILIOTE ACIÓN, ODÁTICA DE DODI ACIÓN CECÚN EDADES NODMATIVAS DADA CUESAD	56
FIGURA 26. ILUSTRACIÓN. GRÁFICA DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES NORMATIVAS PARA CURSAR ALGÚN TIPO EDUCATIVO PARA APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: SEG CON INFORMACIÓN DEL INE</i>	
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020. (INEGI, 2020A)	,
FIGURA 27. DISCAPACIDAD Y SALUD. ESTADÍSTICA DE MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAI	
MÉXICO 2020. FUENTE: OMS. (2018), INEGI (2020)	
FIGURA 28. COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO) DE
APASEO EL ALTO. FUENTE: (INEGI, 2020A).	





FIGURA 29. TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERTENECIENTE INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. <i>FUENTE: (INGUL 2020)</i>	DIS,
2020) FIGURA 30. PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN VIVIENDAS PARTICULARES HABIT EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: (INEGI, 2020A).</i>	
FIGURA 31. POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLAN ALGUNA LÉNGUA INDÍGENA EN APASE ALTO. FUENTE: SEG CON INFORMACIÓN DEL INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 20	O EL 02 <i>0.</i>
INEGI. (2020A) FIGURA 32. POBLACIÓN QUE SE CONSIDERA AFROMEXICANA O AFRODESCENDIENTE EN APAS ALTO. FUENTE: SEG CON INFORMACIÓN DEL INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 20 INEGI. (2020A).	020.
INEGI. (2020A). FIGURA 33. INSTALACIÓN ESTRATÉGICA. HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE APASEO ALTO.	66
FIGURA 34. MAPA DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO FIGURA 35. AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A VIVIENDA EXPUESTA A AGRIETAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	66
FIGURA 36. VIVIENDA EXPUESTA A AGRIETAMIENTO Y SUBSIDENCIA DIFERENCIAL EN EL ESTA GUANAJUATOFIGURA 37. PAISAJE URBANO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: INFORMATIVO A</i>	DO DE
	71
FIGURA 38. COMODIDAD DEL VIENTO EN ZONAS PEATONALES Y ALREDEDOR DE EDIFICIOS. FURNIND SIMULATION	72
FIGURA 39. DAÑOS COMUNES EN VIVIENDAS RURALES. FUENTE: (FLORES ET AL., 2001)	75
FIGURA 40 FUNCIÓN DE VULNERABILIDAD PARA ELEMENTO CON FALLA FRÁGIL. FUENTE: (CENAPRED, 2014)	75
FIGURA 41. FUNCIÓN DE VULNERABILIDAD PARA ELEMENTO CON FALLA DÚCTIL. FUENTE: (CENAPRED, 2014)	
FIGURA 42. COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN EN E MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. <i>FUENTE: GOOGLEMAPS</i>	ΞL
FIGURA 43. AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN PLUVIAL DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 20 FUENTE: ARTICULO	
FIGURA 44. PREVENCIÓN A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD	
FIGURA 45. PRINCIPALES LOCALIDADES CON MUY ALTO Y ALTO GRADO DE MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. FUENTE: CONAPO, 2021	_
FIGURA 46. RESERVA NATURAL "SALTO DEL AGUA" EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. FUI SMAOT GUANAJUATO	
FIGURA 47. ILUSTRACIÓN 5. SE REDUCE SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS. RESPUESTA OPORTUNA Y CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS VOLUNTARIAS Y BRIGADA FORESTAL. FL SMAOT GUANAJUATO	JENTE:
FIGURA 48. FENÓMENO GEOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. GTO. FUENTE: (CE	EPC,
2023) FIGURA 49. CLASIFICACIÓN GENERAL DE MOVIMIENTOS DE LADERAS. <i>FUENTE: (GONZÁLEZ DE VALLEJO, 2002).</i>	- 87
VALLEJO, 2002) FIGURA 50. REUNIONES DE TRABAJO DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LADERAS Y TALUDES INESTABLES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO GTIRALT FUENTE: CEPC 2023	ΓΙΕG. 89
FIGURA 51. CASO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA NACIONAL DE SUSCEPTIBILI CAÍDOS DE ROCA Y DERRUMBES: ESTADO DE GUANAJUATO Y FORMATO DE ESTIMACIÓN	DAD A
SUSCEPTIBILIDAD A LA INESTABILIDAD DE LADERAS. FUENTE: (SEGOB, 2018)	





FIGURA 52. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS DEL MUNICIPIO DE	
APASEO EL ALTO, GTO	91
FIGURA 53. ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD A LA INESTABILIDAD DE LADERAS EN EL MUNICIPIO I	DE
APASEO EL ALTO, GTO. FUENTE: (CMPC 2016, 2019)	92
FIGURA 54. ESQUEMA MOSTRANDO LA GENERACIÓN DEL FENÓMENO DE LICUACIÓN SÍSMICA.	
FUENTE: (PANDO. 2020)	94
FIGURA 55. ETAPAS DE FORMACIÓN DE CAVIDADES. FUENTE: (CENAPRED)	95
FIGURA 56. MAPA DE REGIONALIZACIÓN SÍSMICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON ENFOQUI	ΞA
NIVEL NACIONAL	96
FIGURA 57. MAPA DE ACTIVIDAD SÍSMICA EN LA FVT 1800-2022	97
FIGURA 58. MAPA DE VELOCIDADES VS30 PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. FUEI	NTE:
(USGS, 2007)	
FIGURA 59. GENÉRACIÓN, PROPAGACIÓN Y ARRIBO A LA COSTA DE UN TSUNAMI. FUENTE:	
(FASCÍCULO "TSUNAMI", 2005)	102
FIGURA 60. LISTADO DE ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.	
FUENTE: (INEGI)	104
FIGURA 61. MAPA DE ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS Y SITIOS DE MANIFESTACIONES GEOTÉRMIC	
DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO	105
FIGURA 62. DISTANCIA ALCANZADA POR LA CENIZA DESDE EL CENTRO DE EMISIÓN DE ACUERI	_
CON EL PORCENTAJE DE FRAGMENTACIÓN Y TIPO DE ERUPCIÓN. FUENTE: CENAPRED	107
FIGURA 63. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROFUNDIDADES DE LA CENIZA DEL VOLCÁN	
PARICUTÍN, MOSTRANDO SUS ÁREAS DE AFECTACIÓN, DICHA IMAGEN DESCARTA EL ALCA	
SIGNIFICATIVO DE CENIZA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. FUENTE: SEGERSTROM 1950.	
FIGURA 64. MAPA DE AGRIETAMIENTO DEL TERRENO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, A	
ESTATAL DE PELIGROS Y RIESGOS	
FIGURA 65. MAREA DE TORMENTA. (ROBBERT SIMMON, 2017)	115
FIGURA 66. GRADO DE PELIGRO POR PRESENCIA DE CICLONES TROPICALES. FUENTE: (CENAP	
2012)	115
FIGURA 67. RECORRIDO DE INSPECCIÓN A ZONAS DE PELIGRO Y RIESGO POR INUNDACIÓN EN	
ARROYO DE LA COM. SAN BARTOLOMÉ AGUASCALIENTES EN EL MUNICIPIO DE APASEO E	
ALTO, GTO. FUENTE: (CEPC, GTO)	118
FIGURA 68. MAPA DE RIESGO POR INÚNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO	
FUENTE: (CEPC, GTO)	
FIGURA 69. ÍNDICE DE PELÍGRO POR INUNDACIÓN. FUENTE: (CENAPRED, 2016)	
FIGURA 70. GRADO DE RIESGO POR NEVADA. (CENAPRED, 2012)	126
FIGURA 71. ÍNDICE DE PELIGRO POR TORMENTAS DE GRANIZO POR MUNICIPIO. <i>FUENTE:</i>	400
(CENAPRED, 2012)	128
FIGURA 72. CATEGORIZACIÓN DEL ÍNDICE DE PELIGRO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS A NIVEL	426
MUNICIPAL. FUENTE: (UNAM, 2007)	129
FIGURA 73. MONITOR DE SEQUÍA PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.	
FIGURA 74. MAPA DE RIESGO POR SEQUÍA.	
FIGURA 75. GRADO DE PELIGRO POR SEQUÍA. <i>FUENTE: (CENAPRED 2012)</i>	
FIGURA 76. MAPA DE ONDAS CÁLIDAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	
FIGURA 77. MAPA DE ONDAS GÉLIDAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	
FIGURA 78. DÍAS CON HELADAS EN EL PAÍS (CENAPRED, 2014)	
FIGURA 79 MAPA DE HELADAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	145





FIGURA 80. MAPA DE MUNICIPIOS QUE PUEDEN PRESENTAR MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FENÓME	NOS
QUÍMICOS-TECNOLÓGICOS POR ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN EL ESTADO I	DE
GUANAJUATO	148
FIGURA 81. MAPA DE ÍNDICE DE PELIGRO POR SUSTANCIAS TÓXICAS POR MUNICIPIO	149
FIGURA 82. MAPA DE ÍNDICE DE PELIGRO POR SUSTANCIAS INFLAMABLES	150
FIGURA 83. INSTALACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE HIELO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE	
APASEO EL ALTO EN LAS QUE SE UTILIZA AMONIACO COMO REFRIGERANTE	151
FIGURA 84. ESTACIÓN DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOI	
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	
FIGURA 85. SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS (MAPA QT-ASP-M03)	
FIGURA 86.ESTACIÓN DE GAS L.P. PARA CARBURACIÓN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE APASEC	
ALTO. FUENTE: (CEPC)	154
ALTO. FUENTE: (CEPC)FIGURA 87. MAPA DE ÍNDICE DE PELIGRO POR SUSTANCIAS TÓXICAS POR MUNICIPIO	155
FIGURA 88. MAPA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES.	
FIGURA 89. SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	
FIGURA 90. SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS (MAPA QT-TD-M03)	
FIGURA 91. COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	
FIGURA 92. MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN	
FIGURA 93. MAPA DE INCENDIOS FORESTALES (MAPA QT-IF-M03)	
FIGURA 94 TRAYECTORIA DE TRANSPORTE DE LOS PLAGUICIDAS EN EL MEDIO AMBIENTE FU	ENTE:
(EUGENIO RODRÍGUEZ ET AL., 2002).	166
(EUGENIO RODRÍGUEZ ET AL., 2002)FIGURA 95. FIGURA 96. SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (MA	APA
SE-CSAA 1-M03)	167
FIGURA 97. MAPA DÉ INSTALACIONES PARA LA MATANZA DE GANADO, AVES Y OTRO ANIMALE	S
COMESTIBLES	
FIGURA 98. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	173
FIGURA 99. INSECTOS DEFOLIADORES (MAPA SE-EP1-M003)	177
FIGURA 100. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE APASEO EL ALTO. FUENTE: INEGI, 2020	179
FIGURA 101. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN APASEO EL ALTO. FUENTE: INEGI, 2020	179
FIGURA 102. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE APASEO EL ALTO. FUENTE: INEGI, 2020	180
FIGURA 103. REPRESENTACIÓN DEL VIACRUCIS EN EL TEMPLO DE SAN ISIDRO, APASEO EL AL	TO. 184
FIGURA 104.MONITOREO DE CUERPOS DE AGUA EN LA PRESA MANDUJANO O ESPEJO EN APA	\SEO
EL ALTO	
FIGURA 105.MAPA DE LA UBICACIÓN DE SITIOS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CON MOT	
LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA Y SEMANA DE PASCUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO	
ALTO	
FIGURA 106. PEREGRINACIONES EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	
FIGURA 107.MAPA DE LAS RUTAS DE PASO DE PEREGRINOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.	
FIGURA 108. SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSŢÁCULOS CONSIDERADAS PARA LA ELABORA	
DE LOS MAPAS DE AERÓDROMO Y DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. FUENTE: UNAM	
FIGURA 109. SUPERFICIES DE APROXIMACIÓN Y DE ASCENSO EN EL DESPEGUE. FUENTE: UNA	
FIGURA 110. VISTA EN PLANTA Y DE PERFIL DE LAS SUPERFICIES DE TRANSICIÓN, HORIZONTA	
INTERNA Y CÓNICA. FUENTE: UNAM	
FIGURA 111. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, MÉXICO 2020	
FIGURA 112. MAPA DE ACCIDENTES TERRESTRES EN CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES	•
EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	201





FIGURA 113. MAPA DE ACCIDENTES	TERRESTRES EN CRUCES	5 FERROVIARIOS, EN EL N	MUNICIPIO DE
APASEO EL ALTO			20





INDICE DE TABLAS

17 25
25
27
29
31
36
39
12
12
45
52
57
73
74
93
) Č
14
)1
01
)3
)3)4
)3)4 13
03 04 13
03 04 13 14
03 04 13
03 04 13 14 19
03 04 13 14 19 20
03 04 13 14 19
03 04 13 14 19 20
03 04 13 14 19 20
03 04 13 14 19 24 32
03 04 13 14 19 24 32
03 04 13 14 19 20
03 04 13 14 19 24 32





TABLA 32. LOCALIDADES VULNERABLES A TEMPERATURAS MINIMAS EXTREMAS. <i>FUENTE: (INEGI, 2020).</i>	140
TABLA 33.DIFERENCIAS ENTRE TORNADO, HURACÁN Y REMOLINO. FUENTE: (CENAPRED: SERIE FASCÍCULOS: TORNADOS. 2021)	146
TABLA 34. MODELOS DE ETIQUETAS DE LAS RECOMENDACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. REGLAMENTACIÓN MODELO (NACIONES UNIDAS, 2019)	
TABLA 35. SE REFIERE AL REGISTRO DE SITIOS CONTAMINADOS, CONSIDERADOS PASIVOS AMBIENTALES, DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE SITIOS	
CONTAMINADOS (SISCO). FUENTE: (SEMARNAT, 2017) TABLA 36. REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES EN AIRE PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO EN EL AÑO 2021 (SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y	168
``	169
TABLA 37. POZOS MONITOREADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL 2012 AL 2021 EN E MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. FUENTE: (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 2023)	
TABLA 38. INSTALACIÓN DE MATANZA DE ANIMALES ÙBICADA EN EL MUNICIPIO DE APASEÓ EL ALT GUANAJUATO. FUENTE: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, 2022)	
TABLA 39. SITIOS DE CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO DURANTE LA TEMPORADA DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS. FUENTE: DIRECCIÓN E PROTECCIÓN CIVIL DE APASEO EL ALTO, 2022	
TABLA 40. LOCALIDADES CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. FUENTE: INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020.	
TABLA 41. PRINCIPALES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS	





1. INTRODUCCIÓN

El Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto se define como un sistema integral de información geográfica actualizado de forma permanente que permite identificar el tipo de riesgo que expone a los servicios vitales, sistemas estratégicos, las personas, sus bienes y entorno; resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Asimismo, constituye el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo (GIR), la cual, integra las acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerando su origen multifactorial y construcción permanente, involucrando a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, esto facilita el desarrollo de las acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible. La efectiva aplicación de la Gestión Integral del Riesgo (GIR) combate de forma directa las causas estructurales de las emergencias y desastres, fortaleciendo las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Las etapas que se involucran en la GIR son: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. (LGPC, 2014).



Figura 1. Etapas de la Gestión Integral del Riesgo. Fuente: (LGPC, 2014)

De igual manera, el Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto, encamina sus acciones hacia lo estipulado por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo (UNISDR, 2015), con el objetivo fundamental de reducir sustancialmente el riesgo de desastres y las pérdidas ocasionadas por los desastres. Los estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, regional, nacional y mundial, con respecto a los siguientes cuatro ejes prioritarios:

- Comprender el riesgo de desastres.
- Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.





- Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
- Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y "reconstruir mejor" en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

En este sentido, desde el año 1993, el Estado de Guanajuato y los municipios que lo integran, han desarrollo de diversos Atlas de Riesgos bajo criterios homogéneos, identificando los fenómenos naturales y antropogénicos que impacta directa e indirectamente a la población, clasificándolos por su origen multifactorial y cuantificando su exposición hacia los sectores de la población vulnerable. Estos conocimientos han sido aprovechados para evaluar los riesgos, generando líneas de acción preventivas y de mitigación y para la elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta previo a la ocurrencia de emergencias y desastres. Cada tipo de riesgo tiene diferentes características que afectan la capacidad de predicción, alerta adecuada y efectiva a la población. Es por ello que la identificación de los riesgos se realiza en función del lugar y del tiempo específico, incorporando los resultados en un análisis espacial y temporal, y publicando los resultados de este en el Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene como atribución asesorar a las entidades municipales en la actualización y aplicación de sus Atlas de riesgos, así como nutrir mensualmente las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgos. (LGPCGTO, 2014) Dicho lo anterior, se elaboró Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto contemplando bases teóricas y sistemáticas que derivan de lo establecido en los términos de referencia para la elaboración de Atlas de Peligro y/o Riesgo 2018 emitidos por la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), así como por los criterios de clasificación y contenido conforme a la Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2016.

El Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto conjunta una recopilación de información primaria y secundaria procedente de distintas instituciones nacional en donde se expone información a escala local y regional, tales como la Información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), conjunto de cartas temáticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y bases de datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), al igual que información técnica desarrollada por dependencias estatales, Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM), Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), dependencias municipales e institutos de educación superior.





2. ANTECENDENTES

Durante el año 1993, la Dirección Estatal de Protección Civil en Guanajuato (ahora conocida como Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato) comenzó a trabajar en la creación del primer Atlas de Riesgos, el cual constaba de 124 páginas y 38 mapas temáticos. Este Atlas incluía los puntos a proteger de la sociedad de Guanajuato, determinando los riesgos y su ubicación en los distintos municipios, así como los mecanismos que los generan y los que pudieran afectar a la sociedad. En ese mismo año, se presentó a la población de Guanajuato como una muestra de preocupación ante la poca y nula información en materia de riesgos, lo que permitió difundir el tema y garantizó el bienestar presente y futuro. Las organizaciones públicas y sociales municipales, estatales y federales apoyaron la creación de esta publicación. En 1996, se creó una segunda edición del Atlas de Riesgos del Estado de Guanajuato, en la que se destacó la importancia de difundir los fenómenos perturbadores de manera efectiva para prevenir sus efectos. El Gobierno del Estado, a través de la Dirección Estatal de Protección Civil, enfocó sus esfuerzos en involucrar a la población en el conocimiento y solución de los problemas y riesgos relacionados con la protección civil.



Figura 2. Primeras versiones del Atlas de Riesgo del Estado de Guanajuato

En el año 2001, se publicó la tercera edición del Atlas de Riesgos del Estado de Guanajuato, que incluía cuatro secciones: El Estado de Guanajuato, los Fenómenos Geológicos e Hidrometeorológicos, los Químicos, los Sanitarios y los Socio Organizativos. Esta herramienta fue creada para ayudar a los 46 municipios, sus líderes, sus grupos de respuesta, sus habitantes y cualquier grupo que quiera conocer zonas de riesgo.

Sí bien se mantuvo una actualización constante desde la segunda publicación, en el primer tomo (Estado) de la tercera versión se contempló implementar perfiles históricos de los 46 municipios que





integran al estado, siendo el primer acercamiento al Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto (página 86), en donde se abordaron los siguientes temas: histórico social, situación geográfica, clima, hidrografía, orografía y población. A partir de esta línea de trabajo, investigación, desarrollo y apoyo a las 46 Unidades Municipales de Protección Civil, se actualiza mensualmente y de forma permanente el Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto.

El municipio de Apaseo el Alto está situado al sureste del estado de Guanajuato. Se localiza entre las coordenadas geográficas 20°27' latitud (al norte de la línea del Ecuador) y 100°37' (al oeste del meridiano de Greenwich) longitud oeste a partir del Meridiano de Greenwich. Posee una extensión territorial de 375 km² que representa el 1.2% del territorio estatal. Colinda al norte con el municipio de Apaseo el Grande, al oeste con el municipio de Celaya y el municipio de Tarimoro y al sur con el municipio de Jerécuaro; al este limita con el estado de Querétaro, en particular con el municipio de Corregidora. Cuenta con un conjunto de elevaciones (topoformas) que forman parte del paisaje geomorfológico estatal, el municipio de Apaseo el Alto se encuentra a una altitud de 1 800 m.s.n.m. y 2 600 m.s.n.m, aunque el municipio está enclavado en la Sierra de los Agustinos. Los cerros más importantes son el Pelón, las Minillas, La Cruz, Las Mulas y el Maguey, destacando por su elevación el Cerro de la Cruz con 2,540 metros sobre el nivel del mar.




Figura 3. Ubicación geográfica del municipio de San Miguel de Allende. Fuente: (CEPC, GTO)





Durante los últimos 25 años (1998-2023), el municipio de Apaseo el Alto se ha visto afectado por el impacto del fenómeno hidrometeorológico, siendo el principal agente perturbador la sequía. Un indicativo de la incidencia de eventos atípicos en Apaseo el Alto es el número de declaratorias de emergencia y desastre, las cuales han sido emitidas por el Gobierno del Estado de Guanajuato, validadas por las autoridades federales competentes, publicadas y difundidas por medio del Diario Oficial de la Federación. A continuación, se listan las declaratorias de desastres, emergencia y contingencia que han impactado al municipio de Apaseo el Alto.

Tabla 1. Declaratoria de desastre emitidas para el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: Sistema de Consulta de Declaratorias 2000 - 2023, *Fuente: CENAPRED.*

Tipo Declaratoria	Clasificación Fenómeno	Tipo Fenómeno	Fecha Publicación	Observaciones
Desastre	Hidrometeorológico	Sequía	17/04/2000	Sequía prolongada y atípica
Desastre	Hidrometeorológico	Sequía	20/12/2000	Sequía de julio a septiembre
Desastre	Hidrometeorológico	Lluvias	26/09/2003	Lluvias Extremas e Inundaciones
Emergencia	Hidrometeorológico	Lluvias	14/11/2003	Lluvias atípicas
Desastre	Hidrometeorológico	Sequía	23/03/2012	Sin Observaciones
Contingencia Climatológica	Hidrometeorológico	Heladas	09/04/2013	Helada severa





3. CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El Consejo Municipal de Protección Civil, siendo constituido el 26 de octubre de 2021, es el órgano consultivo de coordinación de acciones y de participación social para la planeación en el municipio y el conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad para su integración al Sistema Municipal de Protección Civil.

El Sistema Municipal de Protección Civil es el conjunto de órganos, métodos y procedimientos establecidos por las dependencias y entidades de la administración pública municipal entre sí, con el gobierno estatal y con los diversos grupos sociales y privados legalmente constituidos y registrados en el municipio, que tienen como objetivo llevar a cabo acciones coordinadas a efecto de prevenir y proteger a las personas, sus bienes y el entorno contra los peligros y riesgos que se presenten ante la eventualidad de fenómenos destructivos de origen natural o humano.

Estructura organizacional municipal

A continuación, se muestra el diagrama jerárquico del Sistema Municipal de Protección Civil:




Figura 4. Diagrama de la estructura organizacional de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Apaseo el Alto, (Fuente: Extraído de los Programas Especiales de Protección Civil de Apaseo el Alto, 2022).





4. OBJETIVO

Objetivo General

Generar un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables para la evaluación del riesgo, de tal manera que constituya un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral de Riesgos.

Objetivos Específicos

- Generar un Atlas Municipal de Riesgos basado en el Atlas Nacional y Atlas Estatal de Riesgos.
- Ubicar geográficamente al municipio de San Miguel de Allende y caracterizar los elementos del medio natural, social, económico y demográfico.
- Identificar y describir los Fenómenos Geológico, Hidrometeorológico, Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo, así como evaluar los peligros, vulnerabilidad, grado de exposición y riesgo, asociados a cada uno de ellos.
- Crear un Sistema de Información Geográfica de los fenómenos perturbadores, considerando el peligro, vulnerabilidad, riesgo, susceptibilidad, simulación de escenarios e inventario de bienes expuestos.
- Crear un atlas de riesgos que sea el instrumento tomado en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos, tomando en consideración si se encuentran en zonas de riesgo.





5. CARTOGRAFÍA BASE

La base cartográfica utilizada en la elaboración del presente Atlas de Riesgos del Municipio de Apaseo el Alto, es la producida en por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) organismo rector en la producción de información geoestadística, y de otras instituciones del orden Federal, Estatal y Académicas, como lo son la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT), Universidad de Guanajuato, así como la generada por la Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato.

La unidad administrativa geopolítica máxima de estudio es "el municipio", considerando una escala de 1:215 000, sin embargo, existirá la necesidad de utilizar escalas mayores para la identificación de riesgos en zonas específicas, dentro de la extensión territorial del municipio.

Los insumos cartográficos básicos utilizados en el presente estudio son los siguientes:

- Marco Geoestadístico, escala 1: 250,000. Sistema que incluye información vectorial, tablas de atributos y catálogos. Los niveles de desagregación utilizados son el Área Geoestadística Estatal y Municipal, Área Geoestadística Básica (AGEB) y Localidades Rurales Puntuales. INEGI 2022
- Conjunto nacional de datos vectoriales de información topográfica escala 1:50 000 serie III, 1938-2018, modificada en 2021. INEGI 2021.
- Red Hidrográfica escala 1:50 000 Edición 2.0. Sistema lineal que modela el drenaje de una cuenca hidrográfica. Los elementos que componen la red son puntos de drenaje, líneas de flujo y unidad de captación de aguas superficiales a la misma escala (subcuenca, cuenca y región hidrográfica). INEGI 2010.
- Cuerpos de agua escala 1:250 000. Conjuntos de datos vectoriales de información topográfica por entidad federativa. INEGI 2022.
- Red Nacional de Caminos (RNC). Red única de transporte terrestre que integra las carreteras, vialidades y caminos del país, modelada y estructurada con las especificaciones técnicas para para Sistemas Inteligentes de Transportes.
- Red Ferroviaria. Conjunto de datos vectoriales de la carta topográfica escala 1:250 000 por entidad federativa. INEGI 2022.








Figura 5. Mapa del Marco Geoestadístico del Municipio de Apaseo el Alto

El INEGI publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Técnica del Sistema Geodésico Nacional, que entró en vigor en diciembre de 2010 y que establece como marco de referencia geodésico oficial para México al *Marco de Referencia Terrestre Internacional 2008 (ITRF2008)* época 2010 en sustitución del *ITRF92* época 1988, por lo que la información geográfica utilizada en el presente estudio se encuentra vinculada al nuevo marco de referencia.

La cartografía temática generada, se compone de diversos elementos como se describe a continuación:

- 1. Encabezado: Hace referencia al Atlas de riesgos del municipio de interés.
- 2. Nombre del Mapa: Se refiere al tema de interés, ejemplo: Medio Natural.
- 3. Subtema: Se refiere a la categoría del tema de interés, ejemplo: Fisiografía





- 4. Código del Mapa: Nomenclatura estructurada de acuerdo con el tema, subtema de interés y la clave del municipio. Ejemplo: Medio Natural (MN) Fisiografía (F) Apaseo el Alto (M4); dando como resultado el código MN-F-M4.
- 5. *Simbología*: Es la representación de las entidades y atributos del tema de interés utilizando símbolos como puntos, líneas y polígonos.
- 6. *Signos Convencionales*: Son todos los elementos geográficos básicos, que complementan la representación del tema de interés.
- 7. Especificaciones Geográficas: Se refiere a la descripción de técnica de los parámetros utilizados para referenciar geográficamente el área de estudio, como lo son la proyección geográfica, cuadrícula geográfica, el datum de referencia, la edición del mapa y la escala numérica.
- 8. *Macrolocalización*: Imagen que muestra la ubicación geográfica del municipio de interés dentro de la extensión territorial del estado de Guanajuato.
- 9. Escudo: Muestra la imagen que representa al municipio de interés.
- 10. Código QR: Contiene información que nos permite acceder al sitio web del Atlas de riesgos del Estado de Guanajuato.
- 11. Créditos: Información que describe a quienes han intervenido en la elaboración del mapa.
- 12. Flecha del Norte: Figura que muestra la orientación del mapa, respecto a las direcciones principales, Norte, Sur, Este y Oeste.
- 13. *Barra de la escala*: Muestra el valor de distancia en el mundo real de una unidad de distancia en el mapa.
- 14. *Cuadrícula*: Red de líneas superpuestas sobre el mapa para hacer más fácil la orientación espacial. Las líneas representan la latitud y longitud.
- 15. Marco del Mapa. Delimitación de la zona donde se muestran las distintas entidades geográficas.








Figura 6. Mapa Base del municipio de Apaseo el Alto





6. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL

El medio natural o medio ambiente, es la suma de todos los componentes vivos y abióticos que nos rodean, comprende las condiciones físicas y químicas que componen el entorno en el cual nos desarrollamos, el aire, las temperaturas, el relieve, los suelos, la geología, la hidrografía, la ubicación geográfica entre otros, así como los componentes seres vivos que lo habitan plantas, animales y microorganismos, en conjunto enmarcan un ecosistema que interactúa de manera única con los factores externos, las condiciones y las influencia de diferentes fenómenos perturbadores que lo afectan.

Los elementos del medio natural se interrelacionan como parte de un sistema de procesos naturales que se vinculan entre sí formando la dinámica de los ecosistemas, estos entornos pueden variar de tamaño considerablemente o estar formados a su vez por ecosistemas más pequeños, el entendimiento del medio que nos rodea es de vital importancia para considerar los efectos adversos y las consecuencias de su modificación, lo cual nos lleve a formar medioambientes urbanos más resilientes y con una menor perturbación de los procesos naturales que nos rodean.

A continuación, se muestran las características de los elementos que conforman el medio natural del Estado de Guanajuato haciendo un enfoque en las interacciones que estos presentan en el municipio de Apaseo el Alto, atendiendo a los siguientes factores físicos del medio:

6.1. Fisiografía

La fisiografía nos permite tener una visión general de las formas del relieve, identificadas y definidas a partir del análisis integral de la información topográfica, geológica, hidrológica y edafológica, para formar unidades relativamente homogéneas. En la primera mitad del siglo XX, principalmente en Norteamérica, se definió fisiografía como la disciplina que se encarga de la descripción y origen de las formas del relieve (R. L. Bates y J. A. Jackson, 1980)., a esta clasificación de unidades se les denomina provincias y subprovincias en las que se ha dividido al país, de acuerdo con su geología y topografía.

La clasificación de INEGI basada en (Quiñones. 1987) comprende 15 provincias fisiográficas para la regionalización de provincias fisiográficas; Península de Baja California, Llanura Sonorense, Sierra Madre Occidental, Sierras y Llanuras del Norte, Llanura Costera del Pacífico, Sierra Madre Oriental, Mesa Centro, Grandes Llanuras de Norteamérica, Llanura Costera del Golfo Norte, Sierra Madre del Sur, Llanura Costera del Golfo Sur, Península de Yucatán, Sierra de Chiapas y Guatemala, Cordillera Centroamericana y Eje Neovolcánico (Lugo y Córdoba, 1991).





De acuerdo con sus características regionales el Estado de Guanajuato está integrado por tres grandes regiones fisiográficas, cada una de ellas con características geológicas distintivas: La Mesa Central, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental, a su vez, estas grandes regiones fisiográficas han sido divididas por sus particularidades en 9 subprovincias: Llanuras de Ojuelos y Aguascalientes, Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato, Altos de Jalisco, Bajío Guanajuatense, Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, Sierras y bajíos Michoacanos y Mil cumbres y las discontinuidades de la Sierra de Cuatralba y la Sierra de Guanajuato.

Tabla 2. Superficie Estatal por tipo de fisiografía. Fuente: (INEGI. 1981)

Tabla 2. Superiore Estatal per tipo de norograna. Luonte. (1142-01, 1001)						
	Superficie Estatal por tipo de fisiografía					
	Provincia		Total (%)			
Clave Nombre		Clave	Nombre	100		
V	Sierra Madre Oriental	30	Carso Huasteco	5.32		
IX	Mesa del Centro	43	Llanuras de Ojuelos y Aguascalientes	2.85		
			Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato	38.34		
		45	Sierra de Cuatralba	1.22		
		46	Sierra de Guanajuato	2.90		
		48	Altos de Jalisco	4.86		
	Eje Neovolcánico	51	Bajío Guanajuatense	22.31		
X		52	Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo	4.60		
		54	Sierras y bajíos Michoacanos	13.71		
		55	Mil cumbres	3.89		








Figura 7. Provincias y subprovincias fisiográficas del Estado de Guanajuato. Fuente: (INEGI, 1981).

El municipio de Apaseo el Alto se localiza en la denominada provincia fisiográfica de Eje Neovolcánico, Lugo-Hubp (1990) describió que el Sistema Neovolcánico Transmexicano se desarrolló en el Cuaternario, en especial en el Pleistoceno tardío-Holoceno, menciona que la teoría más aceptada del origen del Eje Neovolcánico es la subducción de la placa de Cocos bajo el conteniente. El Eje Neovolcánico atraviesa la porción central de la República Mexicana con una orientación este-oeste con la presencia de estratovolcanes y volcanes escudos.

La subprovincia de "Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo" forma parte de provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, esta subprovincia se caracteriza por la presencia de rasgos topográficos particulares, por lo que predominan sistemas de topoformas de lomeríos de basaltos con llanuras y elevaciones serranas de laderas tendidas con lomeríos.

Así mismo dentro de las subprovincias que tienen influencia en el municipio se encuentra la de Sierras y Bajíos Michoacanos conformada principalmente por sierras volcánicas ocasionalmente escarpadas y tendidas con desarrollo de lomeríos, y el Bajío Guanajuatense, caracterizado por ser una gran llanura interrumpida por relativamente pocas sierras volcánicas mesetas lávicas y lomeríos.





Tabla 3. Superficie Municipal de Apaseo el Alto por tipo de fisiografía. Fuente: (INEGI. 2010, 2021).

Superficie Municipal por tipo de fisiografía								
Provincia		Subprovincia		Total (%)				
Clave	Nombre	Clave	Nombre	100				
IX	Eje Neovolcánico	52	Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo	87.46				
		54	Sierras y Bajíos Michoacanos	11.64				
		51	Bajío Guanajuatense	0.90				




Figura 8. Mapa de Provincias y subprovincias fisiográficas del municipio de Apaseo el Alto, Gto.





6.2. Geomorfología

La geomorfología es el estudio del relieve de la Tierra, que incluye las formas y estructuras de todas las dimensiones, desde continentes y cuencas oceánicas a estrías y alveolos (Lugo-Hubp, 2011). Tradicionalmente, el tema se ha estudiado tanto cualitativamente, que es la descripción de los accidentes geográficos, como cuantitativamente, que se basa en procesos y describe las fuerzas que actúan sobre la superficie de la Tierra para producir accidentes geográficos y cambios en los accidentes geográficos.

El municipio de Apaseo el Alto se localiza sobre los límites territoriales del Estado de Guanajuato con el Estado de Querétaro, su cabecera municipal se sitúa sobre una franja serrana perteneciente a la provincia de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, que atraviesa el municipio sobre su parte sursuroeste, sin embargo, el territorio municipal esta predominado por la topografía semiplana. Los cerros más importantes son: Cerro de La Cruz con 2,540 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), Cerro del Capulín 2,470 m.s.n.m., Cerro Las Minillas 2,300 m.s.n.m., Mesa del Sastre 2,170 m.s.n.m., Las Mulas 2,150 m.s.n.m., El Ocotillal, El Calero, Campana, El Chivato, Cerro Muerto y Cerro El chino entre los 2,050 y los 2,100 m.s.n.m., Cerro Santiago y El Maguey entre los 2,120 m.s.n.m., y otras elevaciones cercanas a zonas de falla geológica como lo es el Cerro La Colmena.

De acuerdo con las cartas: topográfica F14C75, F14C74 2020 a escala 1:50.000. de INEGI; la carta geológica-minera F14-10,1999 a escala 1.250.000 de SGM y Carta Magnética de Campo Total F14-C65 Querétaro 1999, escala 1:50.000 de SGM., se tienen prominencias topográficas donde destacan los Cerros: Cerro de La Cruz con 2,540 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), Cerro del Capulín 2,470 m.s.n.m., Cerro Las Minillas 2,300 m.s.n.m., Mesa del Sastre 2,170 m.s.n.m., Las Mulas 2,150 m.s.n.m., El Ocotillal, El Calero, Campana, El Chivato, Cerro Muerto y Cerro El chino entre los 2,050 y los 2,100 m.s.n.m., Cerro Santiago y El Maguey entre los 2,120 m.s.n.m., y otras elevaciones cercanas a zonas de falla geológica como lo es el Cerro La Colmena.

Los sistemas de topoformas que conforman el municipio de Apaseo el Alto son los siguientes:

Lomerío de basalto con llanuras: Representa el 87.44% de la extensión del territorio representando la zona con mayor presencia en el municipio de Apaseo el alto abarcando el NW, NE centro, oriente, SE y un 80% del SW del municipio donde se encuentra la cabecera municipal (Centro) y zona Urbana. Entre las principales localidades tenemos La Cuevita, Nopalera de Juárez, La mesa, El encinal, Belén, San Isidro de Gamboa, El Maguey, San Juan del Llanito.

Sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío: Representa el 11.64% de la extensión del territorio de mayor altura del municipio, perteneciente al suroeste. Entre los principales Cerros se encuentran el Cerro de las Minillas 2,300 m.s.n.m., Cerro del Capulín 2,470 m.s.n.m., Mesa del Sastre 2,170 m.s.n.m. y El Maguey entre los 2,120 m.s.n.m., y otras elevaciones cercanas a zonas de falla geológica como lo es el Cerro La Colmena. Así como algunas localidades como Congregación de la Cruz, Palo Alto, Ojo de Agua de la Trinidad, entre otros.





Llanura aluvial: Representa el 0.92% de la extensión territorial siendo la porción más pequeña del municipio, ubicado al noroeste del municipio de Apaseo el alto, donde se destaca la comunidad el Puente de Águila con principales zonas de parcelas.

Los sistemas de topoformas que conforman el municipio de Apaseo el Alto son los siguientes:

Tabla 4. Sistema de topoformas del municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (INEGI, 2010)

Sistema de topoformas	Porcentaje (%)
Lomerío de basalto con llanuras	87.44
Sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío	11.64
Llanura aluvial	0.92




Figura 9. Mapa de Sistema de topoformas del municipio de Apaseo el Alto, Gto





6.3. Geología

La Geología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la constitución, propiedades y evolución de los materiales que componen el planeta Tierra, analizando su desarrollo espacial y temporal, apoyados en procesos físicos y químicos e interacciones de los materiales, así como en otras ciencias para señalar las factores y fuerzas que actuaron en su proceso de su formación. Distintos estudios han contribuido en los aspectos evolutivos de la Geología del Estado de Guanajuato.

El municipio de Apaseo el Alto se encuentra dentro del Eje Neovolcánico, Lugo-Hubp (1990) describió que el Sistema Neovolcánico Transmexicano se desarrolló en el Cuaternario, en especial en el Pleistoceno tardío-Holoceno, por lo que los productos litológicos han sido datados en el Terciario – Cuaternario con el 47.50% del territorio, rocas del Neógeno en el 36.08% del territorio municipal, las rocas del Cuaternario que representan el 12.69% del territorio del municipio.

De acuerdo con el compendio de información geográfica municipal 2010, la litología que conforma el municipio de Apaseo el Alto es la siguiente:

Ígnea extrusiva: Basalto (TmA-B): Las principales zonas de presencia de rocas volcánicas extrusivas se encuentran distribuidas al norte, oriente y poniente del municipio entre las comunidades de El Sabino, Ojo de Agua de la Trinidad, Barajas, El Durazno, El Árbol, El Cabero, Aguaje de Espejo, y El Salto de Espejo, con un 40.43% en el territorio.

Toba ácida (TpITR-TDa): Las principales zonas de presencia de tobas ácidas esta relacionada con la presencia de tobas riolíticas y tobas dacíticas del Neógeno que se encuentran distribuidas principalmente en la región sur del municipio entre las localidades de Corral de Piedra, Buenos Aires (El Cerrito), La Ceja, La Huilota, Belén, Santa Cruz de Gamboa, El soldado entre otras, con un 23.64% en el territorio.

Andesita (TmA-B): La presencia de andesitas está relacionada con los afloramientos de andesita – basalto con un 5.90% en el territorio.

Basalto-brecha volcánica básica (TmA-B): La presencia de basalto-brecha volcánica básica está relacionada con los afloramientos de andesita – basalto con un 1.18% en el territorio.

Sedimentaria arenisca-conglomerado (TplQptAr-Cgp): Los principales depósitos de areniscas y conglomerados polimicticos tienen presencia con una amplia distribución en toda la región central del municipio, se presentan subyaciendo a los derrames de andesita y basalto o intercaladas con éstos, las principales comunidades que se encuentran en estas litologías son Los Laureles, San Bartolomé Aguas Calientes, San Antonio Calichar, San Vicente, El Espejo (Ex Hacienda El Espejo), Mandujano, y la Cabecera Municipal entre otras, con un 0.57% en el territorio.

Arenisca: La presencia de areniscas se encuentra relacionada con los depósitos de arenisca conglomerado polimicticos antes mencionados con un 2.63% en el territorio.





Suelo: De acuerdo con compendio de información geográfica municipal 2010 se tiene la presencia de suelo Aluvial con un 12.66% del territorio y suelo lacustre con un 0.02% del territorio.

Tabla 5. Litología del municipio de Apaseo el Alto, Gto. (Fuente: INEGI, 2010)

	Total (%)		
Tipo	oo Nombre		
	Basalto	40.43	
	Toba Ácida	23.64	
	Riolita	9.24	
Ígnea extrusiva	Andesita	5.90	
	Basalto-brecha volcánica básica	1.18	
Sedimentaria	Arenisca	2.63	
Sedifferitaria	Arenisca- Conglomerado	0.57	
Suelo	Aluvial	12.66	
Suelo	Lacustre	0.02	

Nota: El porcentaje faltante corresponde a Zonas Urbanas y Cuerpos de Agua.








Figura 10. Mapa geología del municipio de Apaseo el Alto, Gto.

6.4. Edafología

El municipio de Apaseo el Alto tiene suelos predominantes clasificados edafológicamente como los siguientes: chernozem cálcico, chernozem lúvico, feozem háplico, vertisol pélico, luvisol crómico y litosol.

Chernozem: Suelos alcalinos ubicados en zonas semiáridas, son suelos que sobrepasan comúnmente los 80 centímetros de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color negro, rica en materia orgánica y nutrientes, con alta acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo.

Chernozem cálcico: Suelos con una capa de color blanco, rica en cal, y que se encuentra en forma de polvo blanco caliche con más de 15 centímetros de espesor.





Chernozem lúvico: Suelos con acumulación de arcilla en el subsuelo. Son generalmente de color rojizo o pardo obscuro.

Feozem háplico: Este tipo de suelo no presenta características de otras subunidades. Se caracterizan por tener una capa superficial color obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, tienen una profundidad variable cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos, los feozem menos profundos están situados en laderas.

Vertisol: Suelos de climas templados y cálidos, se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad, su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.

Vertisol pélico: Son suelos cuyo contenido en arcilla es superior al 30 %, al menos en los primeros 50 centímetros, se trata de arcillas expandibles, que sufren grandes cambios de volumen con las variaciones de humedad, lo que propicia que aparezcan en el suelo grietas verticales durante la estación seca, que pueden llegar hasta 50 centímetros de profundidad y tener al menos un centímetro de espesor. Son de color negro o gris obscuro.

Luvisol: Suelo con acumulación de arcilla, son frecuentemente rojos o amarillentos, aunque presentan tonos pardos, que no llegan a ser obscuros, son suelos con alta susceptibilidad a la erosión.

Luvisol Crómico: Suelos de color pardo o rojizo, en algunas ocasiones amarillento son de fertilidad moderada y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las plantas.

Litosol: Son suelos constituidos de piedra. Son los suelos más abundantes del país. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación en todas las sierras de México, barrancas y lomeríos, se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limita por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. (INEGI, 2004)

La recarga del acuífero es de media. La profundidad de los pozos en la mayor parte de la zona tiene un espejo de 100 a 200 metros. (Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 2023)








Figura 11. Mapa de la Edafología en el municipio de Apaseo el Alto





6.5. Hidrografía

Hidrología Superficial

El municipio de Apaseo El Alto se encuentra por completo dentro de la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago, que inicia en el poniente del Estado de México y pasa por los estados de Querétaro y Michoacán antes de llegar al Municipio. Después de pasar por el estado de Guanajuato, la región hidrológica alcanza a reunir escurrimientos de los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Durango y finalmente Nayarit, para desembocar en el Océano Pacífico.

Se localiza en la cuenca del río Lerma; todos sus ríos y arroyos pertenecen a la vertiente del Océano Pacífico y son tributarios del río Querétaro, que a la vez descarga sus aguas en el río Laja y éste sobre el Lerma, que las conduce al Lago de Chapala. Los principales afluentes del municipio son: arroyo Apaseo El Alto, que nace en la Cañada de Mandujano y que aumenta su caudal con los manantiales a la ribera de su cauce.

El arroyo de Capula proviene del estado de Querétaro y en su paso forma la presa de Gamboa, cuyas aguas salientes se juntan con las del vaso de la presa de La China y Paredones. A las aguas del arroyo de Capula, se le unen los arroyos Pájaro Azul y Santa Isabel para formar la presa de Espejo y Mandujano, aguas que, al seguir su cauce natural, llegan al ecoparque de El Sabino, al término del cual se ubica la presa del mismo nombre. Todo el caudal anterior lo acapara el bordo de San Cristóbal, que irriga tierras del ejido y ex hacienda del mismo nombre. El arroyo Hondo, recibe las aguas pluviales del Cerro de la Cruz, atraviesa la carretera Panamericana y desemboca en el arroyo Apaseo El Alto, cerca de La Presita.

Apaseo el Alto tuvo su ancestral riqueza en la gran cantidad de manantiales que emergen del subsuelo de su actual territorio; aún se conservan los de la Cañada, Cueva del Cedazo, Los Ates, Agua Tibia, El Rejalgar, pero desaparecieron Anchetlé (junto a las pirámides de San Bartolomé), la Quintade Espejo, La Tinaja Samaritana, Las Coronas, El tajo, Los Baños, Ojo de Agua del Pueblo, etc. (CONAGUA, 2017).





Los principales cuerpos de agua (presas) se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6. Principales Cuerpos de Agua del municipio. Fuente: (CONAGUA, 2012)

No.	Nombre	Corriente	NAMO (Hm3)	Latitud	Longitud	Año de construcción
1	Belén	Afluente La Cañada	0.040	20.375056	- 100.517278	1874
2	La China	Afluente La Cañada	0.590	20.388167	- 100.530333	1900
3	El Espejo	Afluente Capula	10.140	20.443556	- 100.568722	1748
4	Gamboa	Afluente La Cañada	0.250	20.385417	- 100.521750	1865
5	Oasis	A Piedras Negras	0.100	20.503778	- 100.530500	1960
6	Paredones	Afluente La Cañada	0.673	20.394722	- 100.560833	1960
7	La Presita	Arroyo El Sabino	0.800	20.484833	- 100.622222	1850
8	San Marcial	Arroyo El Gatal	0.850	20.346389	- 100.570000	1965
9	Barajas	Arroyo Grande	1.359	20.414444	- 100.601944	1955

En la siguiente figura se muestran los principales ríos, arroyos presas y cuerpos de agua que se encuentran dentro del municipio:




Figura 12. Mapa de Hidrografía (Principales ríos, arroyos y cuerpos de agua) en el municipio de Apaseo el Alto.





Hidrología Subterránea

El acuífero del valle de Celaya se localiza en la porción oriental del estado de Guanajuato, y tiene como límites los siguientes: al oriente, el estado de Querétaro; al norte, los acuíferos del río Laja y San Miguel de Allende; al poniente, el acuífero de Irapuato, y al sur, los acuíferos de Salvatierra y La Cuevita. Su extensión superficial es de 3,143 km².

Este es uno de los acuíferos más grandes del estado, ya que se extiende desde el estado de Querétaro hasta la localidad de Irapuato, aunque, para fines administrativos, ha sido dividido en varios acuíferos.

En la zona de estudio existen dos acuíferos, uno frío, superior alojado principalmente en aluviones recientes y basaltos, y otro termal, inferior formado por rocas riolíticas.

Debido al desarrollo, tanto agrícola como poblacional, a través del tiempo se ha venido incrementando la extracción del agua subterránea, por medio de pozos profundos, ya que, en 1982, el volumen de extracción calculado en las 2,006 obras activas, ahí enclavadas, fue de 538 millones de metros cúbicos (Mm³) (CONAGUA, 2015).

Zonas de Recarga

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Valle de Celaya es de 286.6 millones de metros cúbicos por año (Mm³/año).








Figura 13. Mapa de la Distribución de las zonas de recarga de acuíferos en el municipio de Apaseo el Alto.

Pese a la recarga recibida por este acuífero cada año, existe sobreexplotación del agua subterránea, ya que es mayor la descarga del agua que la recarga anual que entra al subsuelo.

Las profundidades de bombeo son superiores a los 80 m y los abatimientos medios anuales rebasan los 2 m. Por tal razón, en el valle de interés se han producido asentamientos del terreno, dando lugar a extensas fallas regionales, que han devastado casas habitación, museos, conventos, calles, entre otros. En el acuífero del Valle de Celaya se extraen anualmente 593 Mm³, a través de 2,887 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales: 2745 son pozos profundos, 66 son norias y 76 son manantiales; la mayor parte de este volumen se utiliza en la agricultura (CONAGUA, 2015).





Se obtuvieron datos de disponibilidad de agua del municipio (INEGI, 2021) y se encontró que cuenta con una disponibilidad *media* en el 47% del territorio, seguida por una disponibilidad *baja* del 27% y una disponibilidad alta con el 22% del territorio, los resultados de la disponibilidad de agua en el total de la superficie se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 7. Disponibilidad de agua en Apaseo el Alto (INEGI, 2021)

Valor	Cantidad	Disponibilidad	Superficie (Ha)	%
0 a 5	18	Nula	1309.07	4%
6	24	Baja	10001.87	27%
7	40	Media	17652.40	47%
8	16	Alta	8220.98	22%
9 a 11	2	Muy Alta	202.10	1%
			37386.42	100%




Figura 14. Mapa de la Disponibilidad del agua en el municipio.





6.6. Cuencas y Subcuencas

La cuenca del río Lerma-Salamanca ocupa el sur poniente del estado de Guanajuato y la mayor parte de su superficie se encuentra dentro del mismo, en su territorio inciden tres subcuencas de escurrimiento: La ubicada al sur del municipio tiene una superficie de 3021.61 ha. que corresponde a un 8.06% del territorio municipal y escurre sus aguas hacia los municipios de Jerécuaro y Tarimoro, al Oriente la subcuenca tiene una superficie de 696.60 ha correspondientes al 1.86% del municipio y escurre sus aguas hacia la cuenca del río Laja en el municipio de Celaya, y al centro y norte del municipio la subcuenca tiene una superficie de 33,771.01 ha que corresponde al 90.07% municipal y vierte sus aguas hacia la cuenca del río Querétaro en su paso por el municipio de Apaseo el Grande.

La aportación del río Laja ocurre desde el oriente (subcuenca Querétaro - Apaseo) subcuencas de la cuenca del río Laja, subcuenca San Damián y subcuenca Querétaro - Apaseo (CONAGUA, 2017).




Figura 15. Mapa de subcuencas y microcuencas pertenecientes al municipio de Apaseo el Alto.





6.7. Clima


Las clasificaciones climáticas agrupan características relacionadas con las condiciones atmosféricas más importantes para entender la distribución de los seres vivos y, por otro lado, la disponibilidad o limitación de éstos como recursos naturales para el ser humano. Los elementos climáticos más socorridos son, por lo regular, la temperatura y la precipitación pluvial. A través de las clasificaciones climáticas se describe el comportamiento de estos elementos a lo largo del año, comparando unas regiones con otras. La descripción del clima de una zona o región sintetiza en forma de letras o siglas sus características más importantes. A partir de 1964 Enriqueta García adaptó para las condiciones de México la clasificación mundial de Wilhelm Köppen. Ésta ha recibido el denominativo de sistema de Köppen modificado por García y ha sido usado oficialmente en el país, cuyos mapas a varias escalas han sido publicados. Básicamente, el sistema modificado consiste en que a la clasificación original se adicionaron algunos parámetros que son muy importantes para diferenciar los climas en México, los que se organizaron en grupos, tipos, subtipos y variantes climáticas.

Los grupos climáticos originales de Köppen son los A cálidos húmedos tropicales; los B subdivididos en los subtipos BW secos desérticos y BS secos esteparios; los C templados; los D templados fríos, y los E subdivididos en los ET fríos de tundra o páramos y los EF muy fríos con nieves permanentes. Los regímenes de lluvia posibles en México son con lluvias en verano (w); abundantes todo el año (f); escasas todo el año (x'), y con lluvia en invierno (s). La combinación de grupo climático y régimen de lluvia forma los tipos de clima. En México como país, al ser tan montañoso en la mayor parte del territorio, tener tanto litoral, estar entre dos océanos y localizado entre la zona seca y templada del Norte y la cálida y húmeda en el Sur, la clasificación original de Köppen es insuficiente y no describe en detalle la gran cantidad de climas de transición que se presentan. Las adiciones hechas al sistema modificado por García han sido: límites en las condiciones de temperatura, P/T, porcentaje de lluvia invernal, sequía intra estival, oscilación térmica (diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el mes más frío). Así, cuando aparecen algunas letras del sistema modificado, éstas se encuentran en paréntesis para diferenciarlo del original de Köppen. La tabla que se presenta a continuación explica los colores y las siglas usadas. (García, 1964).





Tabla 8. Sistema de clasificación climática de Koppen modificado por García. (García, 1964)



De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (1964), para las condiciones de la República Mexicana, en el municipio de Apaseo el Alto se cuenta con los siguientes aspectos climáticos y porcentajes de superficie:

Tabla 9. Tipos de clima en Apaseo el Alto. Fuente: (INEGI, 2021)

CLAVE	TIPO_C	CLIMA	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (Ha)	%
(A)C(w0)(w)	Templado semicálido	Templado semicálido subhúmedo	Temperatura media anual entre 12 ° y 18 ° C. Régimen de lluvia corresponde al de escasa todo el año. Corresponde al templado, temperatura media anual entre 12 ° y 18 ° C.	7715.59	21%
BS1hw(w)	Semiseco semicálido	Semiseco semicálido	Temperatura media es de 18 a 24 °C y las precipitaciones entre 300 y 600 mm aproximadamente.	3977.83	11%
C(w0)(w)	Templado subhúmedo	Templado subhúmedo	Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura el mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual	25495.95	68%





CLAVE	TIPO_C	CLIMA	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE (Ha)	%
C(w1)(w)	Templado subhúmedo	Templado subhúmedo	Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura el mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual	197.14	1%
				37386.51	100%




Figura 16 Mapa de la Clasificación del Clima en el municipio de Apaseo el Alto.





Con información obtenida de las estaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se analizaron los datos de temperatura máxima extrema, temperatura mínima extrema, temperatura máxima promedio y temperatura mínima promedio de las estaciones que están dentro del municipio, las cuales son: 11006_Apaseo el Alto y 11022_El Terreno.

De tal manera que en la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos:




Figura 17. Comportamiento de las Temperaturas en el municipio de Apaseo el Alto.

De la misma forma que con las temperaturas, el análisis de la información de las cuatro estaciones con respecto al promedio de la lluvia acumulada en el periodo de 1989 – 2019, se muestra en la siguiente figura. La información de los valores extremos de temperaturas aún no es pública del 2020 al 2022 y no se encontraron valores en otras fuentes adicionales al Servicio Meteorológico Nacional, la extrapolación de datos no es un recurso factible.








Figura 18. Precipitación Acumulada Promedio.

6.8. Uso de suelo y vegetación

La información de los recursos naturales del municipio de Apaseo El Alto es la obtenida del *Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Escala 1:250 000, Serie VII. Conjunto Nacional.* La información incluye las áreas agrícolas y la distribución de la cubierta en su estado original, en sus fases de sucesión y la vegetación inducida de acuerdo con el sistema de clasificación de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI. (INEGI, 2018)

La información municipal del uso del suelo y vegetación se detalla a continuación:

Tabla 10. Uso del Suelo y Vegetación del Municipio de Apaseo El Alto.

Clave	Uso del Suelo y Vegetación	Superficie en Hectáreas
RA	Agricultura de riego anual	8,895.32
RAS	Agricultura de riego anual y semipermanente	1,087.43
TA	Agricultura de temporal anual	17,452.71
АН	Asentamientos humanos	1,208.49





BQ	Bosque de encino	690.15				
H20	Cuerpo de agua	322.54				
ADV	Desprovisto de vegetación	80.30				
PI	Pastizal inducido	3,317.95				
VSA/SBC	Vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia	2,743.50				
VSa/BQ	Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino	939.23				
VSa/SBC	Vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia	648.90				
	Superficie Total					

Agricultura. Superficies dedicadas a actividades agrícolas, clasificadas con base al tipo de suministro de agua y la permanencia de los cultivos en el área. Abarcando una superficie de 27,435.45 hectáreas, correspondiente al 73.38 % del territorio municipal.

Asentamientos Humanos: Conglomerado demográfico, considerando dentro del mismo los elementos naturales y las obras materiales que lo integran. Abarca una superficie de 1,208.49 hectáreas, correspondiente al 3.23 % del territorio municipal.

Bosque de Encino: Ecosistema vegetal que agrupa especies del género *Quercus*, especies de interés comercial para el sector forestal. La superficie que abarca el ecosistema es de 690.15 hectáreas, correspondiente al 1.84 % del territorio municipal.

Cuerpo de Agua: Extensión con cubierta de agua. Abarca una superficie de 322.54 hectáreas, correspondiente al 0.86 % del territorio municipal.

Área Desprovista de Vegetación: Zonas donde la vegetación natural o inducida ha sido eliminada por diferentes actividades humanas. Abarca una superficie de 80.30 hectáreas, correspondiente al 0.21 % del territorio municipal.

Pastizales: Ecosistema vegetal que agrupa principalmente especies de gramíneas (pastos o zacates). La superficie que abarcan estos ecosistemas es de 3,317.95 hectáreas, correspondiente al 8.87 % del territorio municipal.





Vegetación Secundaría: Ecosistema vegetal formado por la perturbación natural o antropogénica de la vegetación original. La superficie que abarcan estos ecosistemas es de 4,331.63 hectáreas, correspondiente al 11.58 % del territorio municipal.




Figura 19. Uso del Suelo y Vegetación en el municipio de Apaseo El Alto.

6.9. Áreas naturales protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático (Conanp, 2020).

De acuerdo al Art. 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la





Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables (Conanp, 2020).

El estado de Guanajuato con el propósito de garantizar la preservación y conservación de nuestro patrimonio natural y asegurar el aprovechamiento sustentable y disponibilidad de los recursos naturales en el territorio, a partir del año 1997 el Ejecutivo del Estado ha venido realizando la declaratoria y manejo integral de Áreas Naturales Protegidas, actualmente cuenta con un inventario de 32 ANP (SMAOT, 2023).

Las Áreas Naturales Protegidas dentro del territorio estatal, son administradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), en colaboración con municipios y el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de asegurar el desarrollo ordenado del territorio, preservando el equilibrio ecológico, a través de políticas públicas que permitan la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población guanajuatense.

Las 32 Áreas Naturales Protegidas en el estado de Guanajuato abarcan una superficie total de 629,199.55 hectáreas, equivalente al 20.55% del territorio estatal (Basado en el Modelo Geoestadístico 2010 de INEGI). De acuerdo con su jurisdicción se cuenta con 3 ANP federales (241,949.88 hectáreas), 23 ANP estatales (371,525.88 hectáreas) y 6 ANP municipales (15,723.79 hectáreas). Y se clasifican como se muestra a continuación:

IN	INVENTARIO ESTATAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ZONAS DE RESTAURACIÓN DE GUANAJUATO (INANPEG)						
	enominación del Área Natural tegida o Zona de Restauración	Superficie (Ha)	Municipios en que se ubica	Categoría	Fecha de Publica Ofic		
1	Sierra de Lobos	127,058.04	León, San Felipe, Ocampo y Silao	Área de Uso Sustentable	04/11/1997 Modificación 18/12/2012	12/06/1998 Primera actualización 06/07/2004	
2	Región Volcánica Siete Luminarias	8,928.50	Valle de Santiago	Monumento Natural	21/11/1997	29/12/1998	
3	Presa de Silva y Áreas Aledañas	8,801.39	San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón	Área de Preservación Ecológica	02/12/1997	20/11/1998	
4	Megaparque Bicentenario	28.44	Dolores Hidalgo	Parque Ecológico	16/12/1997 Modificado 26/01/2010	22/09/2000	
5	Cuenca de la Esperanza	1,832.65	Guanajuato	Reserva de Conservación	06/03/1998	29/12/1998	
6	Las Fuentes	109.03	Santa Cruz de Juventino Rosas	Parque Ecológico	26/10/1999	11/02/2003	
7	Cuenca Alta del Río Temascatío	17,432.00	Salamanca y Santa Cruz de Juventino Rosas	Área de Uso Sustentable	06/06/2000	18/10/2002	
8	Peña Alta	13,270.17	San Diego de la Unión	Área de Uso Sustentable	06/06/2000	10/09/2002	
9	Pinal del Zamorano	13,862.55	San José Iturbide y Tierra Blanca	Reserva de Conservación	06/06/2000	18/10/2002	
10	Parque Metropolitano	337.63	León	Parque Ecológico	19/09/2000	30/11/2001	
11	Laguna de Yuriria y su Zona de Influencia	15,020.50	Yuriria, Valle de Santiago y Salvatierra	Área de Preservación Ecológica	13/11/2001	25/11/2005	





13	12	Lago-Cráter La Joya	1,479.00	Yuriria	Parque Ecológico	23/02/2001	En proceso de publicación
14 Cerros et Culiacan y Est Salvations 19,246,00 Acámbaro, Jerécuaro y Tarimoro Area de Uso Sustentable 17/09/2002 10/12/2004 16 Cerro del Cubilete 3,611,79 Siao y Guanajusto Área de Presençación Ecológica 18/11/2003 22/12/2005 17 Cerro de Los Amoles 6,997.61 Moroleón y Yuriría Área de Uso Sustentable 07/05/2004 25/08/2006 18 Cerro de Arandas 4,816,23 Irapuato Area de Uso Sustentable 07/05/2004 25/08/2006 18 Cerro de Arandas 4,816,23 Irapuato Area de Uso Sustentable 07/05/2004 25/08/2006 19 Presa La Purisima y su Zona de 1/10/2012 27/28,81 Guanajuato Area de Uso Sustentable 25/11/2005 02/11/2007 10 Cuenca de la Soledad 2,782,01 Guanajuato Area de Uso Sustentable 25/11/2005 09/10/2012 21 Presa de Neulta y su Zona de 1/10/2012 27/28,201 Guanajuato Area de Preservación 18/08/2006 09/10/2012 22 Sierra de Pénjamo 83,314,10 Cuerámaro, Manuel Doblado y Penjamo Area de Preservación 29/05/2012	13	Las Musas	3,174.76	Manuel Doblado	Área de Uso Sustentable	30/07/2002	29/06/2013
16 Cerro del Cubilete 3,611.79 Silao y Guanajusto Área de Preservación 18/11/2003 22/12/2005 17 Cerro de Los Amoles 6,987.61 Moroleón y Yuriria Área de Uso Sustentable 07/05/2004 25/08/2006 18 Cerro de Arandas 4,816.23 Irapusto Área de Uso Sustentable 25/11/2005 19 Influencia 2,728.81 Guanajusto Área de Uso Sustentable 25/11/2005 10 Influencia 2,728.81 Guanajusto Área de Uso Sustentable 25/11/2005 10 Cuerca de la Soledad 2,782.01 Guanajusto Área de Preservación 18/08/2006 09/10/2012 10 Presa de Neutla y su Zona de 2,012.45 Comonfort Área de Preservación 18/08/2006 09/10/2012 11 Presa de Neutla y su Zona de 2,012.45 Comonfort Área de Preservación 15/09/2006 24/11/2009 12 Sierra de Pénjamo 83,314.10 Cuerámaro, Manuel Doblado y Pejamo Área de Uso Sustentable 29/05/2012 En proceso de publicación En proceso de publicación Area de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Area de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Area de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Area de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Area de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Area Destinada Voluntariamente a la Concervación Certificado Concervación Certificado En proceso de elaboración Area Destinada Voluntariamente a la Concervación Certificado En proceso de elaboración Area Destinada Voluntariamente a la Concervación Certificado En proceso de elaboración Area Destinada Voluntariamente a la Concervación Certificado En proceso de elaboración Area Natural Protegida Municipal 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2016	14	Cerros El Culiacán y La Gavia	32,661.53		Área de Uso Sustentable	30/07/2002	16/01/2004
16 Cerro del Cubiete 3,611.79 Salao y Guanajuato Ecológica 18/17/2003 22/12/2005 17 Cerro de Los Amoles 6,987.61 Moroleón y Yuriria Área de Uso Sustentable 07/05/2004 25/08/2006 18 Cerro de Arandas 4,816.23 Irapuato Área de Uso Sustentable Modificada 14/02/2012 2/01/2007 19 fritancia 7,728.81 Guanajuato Área de Uso Sustentable 25/11/2005 19 fritancia 2,728.81 Guanajuato Área de Uso Sustentable 25/11/2005 10 Cuenca de la Soledad 2,782.01 Guanajuato Área de Preservación Ecológica 18/08/2006 09/10/2012 10 Presa de Neutla y su Zona de 1,012.45 Comonfort Área de Preservación Ecológica 15/09/2006 24/11/2009 20 Sierra de Pénjamo 83,314.10 Cuerámaro, Manuel Doblado y Área de Uso Sustentable 29/05/2012 En proceso de publicación 23 Cerro del Palenque 2,030.69 Purisima del Rincón Área de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación 24 Sierra Gorda de Guanajuato 236,882.76 Atarjea, Sant Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú Reserva de la Biosfera 02/02/2007 DOF En proceso de publicación 25 Santuario Cañada de la Virgen 5,001.00 San Miguel de Allende Area Destinada Voluntariamente a la Conservación Certificado elaboración Certificado elaboración Certificado En proceso de Ingenio Cañada Arroyo Hondo 36,8972 León Área Natural Protegida Municipal 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2016	15	Sierra de Los Agustinos	19,246.00	Acámbaro, Jerécuaro y Tarimoro	Área de Uso Sustentable	17/09/2002	10/12/2004
18	16	Cerro del Cubilete	3,611.79	Silao y Guanajuato		18/11/2003	22/12/2005
18	17	Cerro de Los Amoles	6,987.61	Moroleón y Yuriria	Área de Uso Sustentable	07/05/2004	25/08/2006
19	18	Cerro de Arandas	4,816.23	Irapuato	Área de Uso Sustentable	Modificada	02/11/2007
December 2015 Presa de Neutla y su Zona de Influencia Presa de Influencia Presa de Influencia Presa de Uso Sustentable 29/05/2012 En proceso de publicación Presa de Influencia Presa de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Presa de Influencia Presa de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación Presa de Influencia Presa de Uso Sustentable 02/02/2007 DOF En proceso de publicación Presa de Influencia Proceso de Influencia Presa de Influencia Presa de Influencia Proceso de Inf	19		2,728.81	Guanajuato	Área de Uso Sustentable	25/11/2005	
Influencia 2012-95 Curro del Palenque 2,030.69 Purísima del Rincón Área de Uso Sustentable 29/05/2012 En proceso de publicación 23 Cerro del Palenque 2,030.69 Purísima del Rincón Área de Uso Sustentable 02/11/2012 En proceso de publicación 24 Sierra Gorda de Guanajuato 236.882.76 Atarjea, San Luis de la Paz., Santuario Cañada de la Virgen 5,001.00 San Miguel de Allende Area Destinada Voluntariamente a la Conservación Certificado Certifica	20	Cuenca de la Soledad	2,782.01	Guanajuato		18/08/2006	09/10/2012
Cerro del Palenque 2,030.69 Purísima del Rincón Área de Uso Sustentable 29/05/2012 publicación	21		2,012.45	Comonfort		15/09/2006	24/11/2009
24 Sierra Gorda de Guanajuato 236,882.76 Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú Reserva de la Biosfera 02/02/2007 DOF En proceso de publicación 25 Santuario Cañada de la Virgen 5,001.00 San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación Certificado Certificado Certificado Ingenio San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado Conservación Para Voluntariamente a la Conservación Certificado Certifica	22	Sierra de Pénjamo	83,314.10		Área de Uso Sustentable	29/05/2012	
Santa Catarina, Victoria y Xichú Reserva de la Bissera D2/02/2007 BOF publicación publicación Santuario Cañada de la Virgen 5,001.00 San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación Certificado elaboración 26 Jardín Botánico El Charco del Ingenio 66.1216 San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación Voluntariamente a la Conservación Publicación En proceso de elaboración 27 Cañada Arroyo Hondo 36.8972 León Área Natural Protegida Municipal 12/06/2015 12/06/2015 28 Los Divisaderos 1,230.87 Celaya Área Natural Protegida Municipal 09/02/2016	23	Cerro del Palenque	2,030.69	Purísima del Rincón	Área de Uso Sustentable	02/11/2012	
Santuario Cañada de la Virgen 5,001.00 San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación Certificado elaboración 26 Jardín Botánico El Charco del Ingenio 66.1216 San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación 25/08/2014 Certificado elaboración 27 Cañada Arroyo Hondo 36.8972 León Área Natural Protegida Municipal 12/06/2015 12/06/2015 28 Los Divisaderos 1,230.87 Celaya Área Natural Protegida Municipal 09/02/2016	24	Sierra Gorda de Guanajuato	236,882.76		Reserva de la Biosfera	02/02/2007 DOF	
San Miguel de Allende Voluntariamente a la Conservación Certificado En proceso de elaboración	25	Santuario Cañada de la Virgen	5,001.00	San Miguel de Allende	Voluntariamente a la		
27 Canada Arroyo Hondo 36.89/2 Leon Municipal 12/06/2015	26		66.1216	San Miguel de Allende	Voluntariamente a la		
Celaya	27	Cañada Arroyo Hondo	36.8972	León		12/06/2015	12/06/2015
Cerros de San Bartolome 3,468.30 Celaya Municipal 12/02/2016	28	Los Divisaderos	1,230.87	Celaya		09/02/2016	
31 La Patiña 5,849.50 León Zona de Conservación 13/08/2020	29	Cerros de San Bartolomé	3,468.30	Celaya		12/02/2016	
13	30	Cerro Santa Rosa y el Jocoque	4,995.91	Celaya		23/02/2016	
SUPERFICIE SUPERFICIE DEL ESTADO EDO/MUN/FED MUNICIPAL/% FEDERAL ANP'S STATAL	31	La Patiña	5,849.50	León		13/08/2020	
DEL	32	El Orito	142.31	Guanajuato		04/07/2000	
	TOTAL		DEL ESTADO	EDO/MUN/FED	MUNICIPAL/% FEDERAL		TERRITORIO
3,001,700.00 13,723.73 5.31.76 629,199.55 20.55%			2 064 700 00			620 100 FF	20 55%
241.949.88 7.90%			3,061,700.00			629,199.55	20.55%

^{*} En base al Modelo Geoestadístico 2010 de INEGI

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/09/2020

Dentro del territorio del municipio de Apaseo El Alto no se identifican Áreas Naturales Protegidas. El ANP más cercana al municipio es la denominada "Cerros de San Bartolomé" de carácter municipal, ubicada al noroeste, en el territorio del municipio de Celaya.








Figura 20. Mapa de Área Natural Protegida cercana al municipio de Apaseo El Alto.





7. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS

El patrón de distribución de la población, que durante muchos años se caracterizó por una gran concentración en el mundo urbano y una gran dispersión en el contexto rural, ha experimentado importantes transformaciones y nos permite afirmar que estamos entrando en una nueva etapa de esta distribución territorial (Aguilar *et al.*,2001).

En la actualidad, se puede decir que el patrón de distribución de la población está experimentando un cambio hacia un esquema más justo entre sus partes, especialmente en las áreas urbanas que tienden a la convergencia. En este último se resalta la disminución del ritmo de crecimiento de las metrópolis más grandes del país y su pérdida de su poder concentrador de actividades productivas y de población, mientras que se han multiplicado las ciudades de menores tamaños, especialmente las medianas y chicas. Considerando la fuerte tendencia de urbanización del sistema de asentamientos, se espera un patrón menos concentrado en las ciudades más grandes y, por lo tanto, más equilibrado y disperso para el universo total de centros urbanos, así como para los centros mixtos que representan una transición entre el mundo urbano y rural.

Los asentamientos rurales, por otro lado, han experimentado una fuerte dispersión que se ha mantenido estable en los últimos diez años. Desafortunadamente, muchas de estas áreas exhiben un alto y muy alto grado de marginación, especialmente aquellas ubicadas en áreas aisladas y difíciles de acceder.

El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI es el principal insumo estadístico para caracterizar los elementos sociales, económicos y demográficos. El Cuestionario Básico proporciona información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como sus principales características socioeconómicas y culturales.

7.1. Distribución de la población

Según las cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, México tiene una población de 126 millones de personas, un aumento de 13.7 millones con respecto al año 2010 y una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2%.

El Estado de Guanajuato tiene una población total de 6,166,934 personas. De ellos 3,170,480 son mujeres (51.4%) y 2,996,454 son hombres (48.0%). Guanajuato continúa ocupando el sexto lugar a nivel nacional en términos de población, manteniendo la misma posición desde el año 2010.

El municipio de Apaseo el Alto registró en el Cuestionario Básico, que residían en el territorio del municipio 63,392 personas, lo que representa el 1.02% respecto al total de la población en el estado de Guanajuato (6,167 millones). (INEGI, 2020a).





La sociedad de Guanajuato se desarrolla principalmente a través de la natalidad, la mortalidad y los flujos migratorios. La tasa de crecimiento promedio anual Apaseo el Alto es nula, contrariamente, la población decreció durante el periodo de 2010 a 2020 -0.16% anual. (INEGI, 2020a, 2020b).



Figura 21. Comportamiento del crecimiento de población en el municipio de Apaseo el Alto para el periodo 1990-2020. Fuente: (INEGI, 2020a)

El municipio de Apaseo el Alto ocupa el lugar Veintiseis en el rango de los municipios con mayor población en el estado de Guanajuato. (INEGI, 2020a). La distribución territorial de la población es la forma en que los habitantes se ubica en el territorio municipal, lo que propicia cambios demográficos, dando lugar a necesidades especiales y usos de recursos específicos. La población del municipio de Apaseo el Alto se distribuye en 127 localidades y 70 áreas geoestadísticas básicas urbanas. En la siguiente tabla se listan las diez localidades con una mayor concentración de población.

Tabla 11. Diez localidades del municipio de Apaseo el Alto con más habitantes. (INEGI, 2020a)


Localidad	Longitud	Latitud	Població n Total	Población masculina	Población Femenina
Apaseo el Alto	100°37'17.8" W	20°27'25.8" N	28260	14728	13532
San Bartolomé Aguas Calientes	100°32'49.7" W	20°29'43.6" N	4076	2083	1993
San Juan del Llanito	100°32'27.0" W	20°30'47.7" N	3170	1639	1531





San Antonio Calichar	100°30'56.3" W	20°29'47.6" N	1972	1019	953
La Cuevita	100°34'42.8" W	20°20'22.0" N	1438	760	678
El Espejo	100°33'14.8" W	20°26'19.8" N	1271	664	607
San Isidro de Gamboa	100°31'35.5" W	20°23'40.5" N	1194	619	575
Ojo de Agua de la Trinidad	100°37'56.1" W	20°23'34.0" N	1102	554	548
San Vicente	100°32'39.5" W	20°28'10.1" N	1051	527	524
El Salto de Espejo	100°30'23.3" W	20°26'59.0" N	1028	539	489

El municipio de Apaseo el Alto una mayor concentración de población en zonas urbanas, el 56.1 % de su población (35,506 hab) se concentra en localidades urbanas (mayores a 2,500 habitantes), mientras que el 43.9% de la población (27,886 hab) se localiza en localidades rurales. El conocimiento de esta característica es de utilidad para el diseño de políticas públicas, en particular para las localidades dispersas y de difícil acceso. (INEGI, 2020a).



■ POBLACIÓN EN LOCALIDADES RURALES ■ POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS

Figura 22. Población que habita en localidades urbanas y rurales en el municipio de Apaseo el Alto. *Fuente: (INEGI, 2020)*

El primer aspecto relevante para tener en cuenta es que, aunque ha disminuido su velocidad, el proceso de urbanización en el municipio de Apaseo el Alto sigue teniendo una tendencia al aumentar. Entre 1990 y 2000, la cantidad de personas que vivían en Apaseo el Alto fue de 48,455 a 56,817 mil, mientras que entre 2000 y 2010, aumentó de 56,817 a 64,433 mil y, entre 2010 y 2020, de 64,433 a 63,392 mil. La población, estadísticamente, se puede llegar a expresa por medio del sexo de la población, en términos una la relación entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. La población femenina en Apaseo el Alto representa el 51.80% (32842 hab), y la población masculina el 48.19% (30550 hab). La relación de estas cifras expresa una razón de 93 hombres por cada 100 mujeres. (INEGI, 2020a, 2020b, 2021).








Figura 23. Distribución de población por sexo y edad en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: (SEG, 2021)

Como se puede observar, la pirámide poblacional del municipio de Apaseo el Alto, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 es más ancha por debajo del centro y se reduce al llegar al rango 60 – 64 años, esto significa que la proporción de niños ha aumentado y se ha reducido la de adultos. En 2020 la población menor de 15 años representa el 27.61% (17,503 hab), de 15 a 64 años constituye el 64.42% (40,836 hab) y la población en edad avanzada (65 años y más) conforma el 7.96% (5,049 hab). (INEGI, 2020a).

La población del municipio de Apaseo el Alto posee una edad mediana de 27 años, este indicador resume la distribución por edades de la población señalando su punto medio. (INEGI, 2021). Otra manera de observar la estructura por edad de la población es a través de la razón de dependencia, que relaciona a la población en edad de trabajar con sus dependientes. El indicador es resultado de una razón entre la población de 0 a 14 años más la de 65 años y más entre la población de 15 a 64 años, dando como resultado que, en el municipio, existen 55 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva, de las cuales 42 pertenecen a población infantil y 12 a personas mayores por razón de vejez. (INEGI, 2021).








Figura 24. Distribución de la población por rango de edad en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: (INEGI, 2020)

La mortalidad es un indicador que representa el número de personas que fallecen en un lugar y en un periodo determinado; existen varias causas de muerte como pueden ser accidentes o enfermedades, asimismo estas características esclarecen algunas de las causas más comunes en el descenso, actualmente a nivel nacional las principales causas de muerte son: COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes mellitus, los principales sitios donde ocurre la defunción son: Hogar, IMSS y Secretaría de Salud de acuerdo a estadística publicada. (INEGI, 2021).

En 2021, 1,122,249 personas murieron en todo el país. En Guanajuato, se registraron 56.302 muertes en el mismo año, con un porcentaje del 59% de hombres y 41% de mujeres. Las enfermedades del corazón fueron las principales causas de muerte en el estado (12,433). Las infecciones respiratorias agudas son las principales causas de morbilidad, con un total de 38.830 casos. Con 39.706 casos confirmados, el COVID-19 es la segunda causa de enfermedades. Las infecciones de las vías urinarias son la tercera causa. Las infecciones intestinales son la cuarta causa. La quinta enfermedad son úlceras, gastritis y duodenitis con 2 mil 73 casos. Actualmente se cuenta con un Sistema de Salud sólido altamente capacitado para la atención de la población sin derechohabiencia que suma más de 3.5 millones de habitantes con más de 637 unidades médicas disponibles.





7.1.1. Densidad de población

La densidad de población de una zona no es igual en todas sus áreas, en algunas se concentra mucha gente como en las cabeceras municipales o en las capitales estatales, zonas industriales y otras áreas donde está más dispersa la población, como regiones montañosas o boscosas. Se busca una relación entre la cantidad de personas que viven en un determinado lugar y la extensión del espacio que habitan, el resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado.

De acuerdo con la última actualización del marco geoestadístico nacional desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Apaseo el Alto cuenta con una superficie total de 375 km², lo que representa el 1.22% del territorio estatal, la relación entre el territorio y la población total permite obtener una densidad de población de 169.6 habitantes/km². (INEGI, 2021).



Figura 25. Densidad de población en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: (INEGI, 2021)





7.2. Características sociales

7.2.1. Escolaridad

En el estado de Guanajuato, se garantiza el derecho a la educación establecido en el artículo tercero constitucional de acuerdo con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, lo que significa que toda persona tiene derecho a recibir educación. La educación básica inicial, media superior y especial están a cargo de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Se reconoce que el estado de Guanajuato priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, tomando en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, por lo que, con base en el principio de accesibilidad "se realizarán ajustes razonables, implementando medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación". (CPEUM, H. Cámara de Diputados, 30 de marzo de 2020).

El municipio de Apaseo el Alto tiene un grado promedio de escolaridad de 7.9 años. Este indicador se obtiene sumado los años aprobados desde primero de primaria hasta el último año que cursó cada habitante; posteriormente, se divide entre el total de población y el resultado son los años que en promedio ha estudiado En Apaseo el Alto, la población femenina tiene un grado promedio de escolaridad de 8 y la población masculina de 7.8.

A pesar de que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se está expandiendo en el país, muchos jóvenes no asisten a la escuela por diversas razones, lo que hace que algunos de ellos no tengan habilidades de lectura y escritura. Esta condición se conoce como analfabetismo. El porcentaje de población de 15 años o más analfabeta es de 8% y el porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica es de 40.3%, respecto a la población que solo aprobó entre uno y dos grados educativos. (INEGI, 2021).








Figura 26. Ilustración. Gráfica de población según edades normativas para cursar algún tipo educativo para Apaseo el Alto. Fuente: SEG con información del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. (INEGI, 2020a)

7.2.2. Población con alguna discapacidad

La población con discapacidad es aquella que tiene problemas a largo plazo con su cuerpo, mente, inteligencia o sensorio que les impiden participar plenamente en la sociedad y responder adecuadamente a cualquier problema o situación. El Informe Mundial sobre la Discapacidad indica que alrededor del 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, siendo las mujeres más vulnerables que los hombres y las personas mayores más vulnerables que los jóvenes. (OPS, 2022).

En situaciones de emergencia y desastre, es importante dar prioridad a las personas con discapacidad que residen en las zonas afectadas, ya que su vulnerabilidad aumenta con la exposición y el peligro de su entorno. Además de establecer acuerdos entre dependencias u organizaciones para identificar y mejorar la respuesta a las barreras y necesidades de apoyo a la población con alguna discapacidad durante alguna contingencia, es esencial que la preparación y respuesta en casos de emergencia sea inclusiva, así como desarrollar herramientas e instrumentos que contemplen en todas sus etapas a sectores vulnerables. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres.







Figura 27. Discapacidad y salud. Estadística de mujeres y hombres con discapacidad en México 2020. *Fuente: OMS.* (2018), INEGI (2020)

El Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 (https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/ped2040/) aborda el tema de la discapacidad para asegurar el desarrollo pleno de la población en los aspectos individual, familiar y comunitario. En un esfuerzo por fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad, se acordó con el ayuntamiento del municipio de Apaseo el Alto, que establece medidas para mejorar los entornos y servicios accesibles.

En la actualidad, el Estado de Guanajuato está trabajando en la modificación del código civil con el fin de mejorar los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en cuanto a su derecho a actuar en situaciones legales. Además de tomar medidas para evitar la discriminación de personas, organizaciones o empresas privadas por razones de discapacidad y, en cambio, implementar políticas institucionales que fomenten una sociedad más incluyente.

Α través del Instituto Personas Discapacidad Guanajuatense para las con (https://inqudis.guanajuato.gob.mx/), el municipio de Apaseo el Alto hace frente a la discapacidad, mediante el cumplimiento a las políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en los ejes fundamentales de rehabilitación, habilitación e inclusión social de quienes viven en esta condición, al privilegiar un modelo de pleno respeto a los derechos humanos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población con discapacidad refiere a las personas que, declaran tener mucha dificultad o no pueden realizar alguna actividad cotidiana, así como quienes tienen algún problema o condición mental.








Figura 28. Comportamiento de la población con alguna discapacidad en el municipio de Apaseo el Alto. *Fuente:* (INEGI, 2020a).

El municipio de Apaseo el Alto tiene una población de 3,693 personas con discapacidad, representa un 5.8% del total municipal, de las cuales 1,966 presentan mucha dificultad o no pueden caminar, subir o bajar, 1,603 tienen mucha dificultad o no pueden ver, aun cuando usen lentes, 493 tienen mucha dificultad o no pueden hablar o comunicarse, 779 tienen mucha dificultad o no pueden oír, aun usando aparato auditivo, 647 tienen mucha dificultad o no pueden bañarse, vestirse o comer y 717 tienen mucha dificultad o no pueden recordar o concentrarse. (INEGI, 2020a).



Figura 29. Transporte Adaptado para personas con discapacidad perteneciente al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. *Fuente: (INGUDIS, 2020).*

7.2.3. Características de vivienda

Los indicadores de calidad de la vivienda ayudan a comprender la magnitud del hacinamiento, que representa el acceso a los servicios básicos. Es necesario calcular la cantidad de necesidades de mejora y ampliación de hogares, lo que reducirá la vulnerabilidad física y aumentará la resiliencia de la





población. La relevancia de llevar estos indicadores a nivel municipal radica en desarrollar un instrumento que facilita la focalización de la mejora continua, permitiendo una mejor gestión de los programas y proyectos asociados al mejoramiento de los programas de prevención y auxilio a la población en caso de ser impactados por algún agente perturbador. En el municipio de Apaseo el Alto, existen 22,999 viviendas contabilizadas de las cuales el 70.3% (16,171) se encuentran habitadas y distribuidas en 127 localidades y 70 Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas (AGEB's). El promedio de ocupantes por cada vivienda es de 3.9 personas y por cada cuarto 1 personas. El acceso a servicios vitales se distribuye de la siguiente manera, el 99.2% de las viviendas cuenta con acceso a energía eléctrica, el 98.6% cuenta con acceso a de agua entubada, el 96.1% cuenta con acceso a drenaje y 95.6% excusado o sanitario. (CPV 2020, INEGI).




Figura 30. Porcentaje de características físicas en viviendas particulares habitadas en el municipio de Apaseo el Alto. *Fuente: (INEGI, 2020a).*





7.2.4. Lengua indígena

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), el lenguaje indígena predominante en el estado de Guanajuato es el Otomí, lo que representa 0.43% (2,689 hab) de la población total. Subsecuente, el Náhuatl (2,574 hab), el Chichimeco Jonaz (2,242 hab) y el Mixe (916 hab).

En Guanajuato hay 14,048 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena. Apaseo el Alto cuenta con una población que habla varios idiomas, lo que lo convierte en un lugar diverso tanto cultural como étnicamente. El Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) localizó 260 hogares donde la persona de referencia del hogar, su cónyuge o alguno de sus ascendientes declaró hablar alguna lengua indígena. Estos hogares acogen a 91 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 0.1% de la población total de Apaseo el Alto. De ellos, 32 son mujeres y 59 son hombres. No se identificaron habitantes de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español.




Figura 31. Población de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena en Apaseo el Alto. Fuente: SEG con información del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. (2020a).

7.2.5. Población Afromexicana

El reconocimiento de la auto adscripción afromexicana o afrodescendiente forma parte de los esfuerzos conjuntos de Naciones Unidas en muchos países de Latinoamérica, busca revalorizar la cultura, la historia y la integración multinacional de grupos históricamente discriminados. En el estado de Guanajuato se tiene registrada una población de 108,806 habitantes que se autorreconocen como afromexicanos o afrodescendientes, representa el 1.8% de la población total. En el municipio de Apaseo el Alto se identificó a un grupo de 580 habitantes, los cuales se consideran afromexicanos o





afrodescendientes, lo que representa el 0.9% del total de la población municipal, siendo 291 población femenina y 289 población masculina.




Figura 32. Población que se considera afromexicana o afrodescendiente en Apaseo el Alto. Fuente: SEG con información del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. (2020a).





8. INVENTARIO DE BIENES EXPUESTOS

8.1. Inventario de bienes expuestos

En el atlas de riesgos, los inventarios de bienes expuestos se refieren a la cantidad de bienes o activos que se encuentran en una zona de riesgo; estos inventarios incluyen información sobre la ubicación y la vulnerabilidad de los bienes expuestos, también la información sobre las medidas de protección y mitigación implementadas para reducir el riesgo de pérdida o daño. El objetivo de estos inventarios es ayudar a las autoridades y las empresas a identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los bienes, y tomar medidas para protegerlos en caso de un evento de riesgo.

Las características de un bien expuesto que lo hacen vulnerable a riesgos pueden variar dependiendo del tipo de riesgo en cuestión, sin embargo, algunas características comunes que pueden hacer a un bien más vulnerable incluyen:

El tipo de bien: los bienes pueden ser clasificados según su naturaleza, como infraestructura, edificios, equipos, etc.

La antigüedad: los bienes más antiguos suelen tener una mayor vulnerabilidad debido a que los estándares de construcción y diseño han cambiado con el tiempo y pueden no cumplir con los requisitos actuales de seguridad.

La condición física: los bienes en mal estado o en necesidad de reparaciones pueden ser más vulnerables a riesgos debido a que tienen una mayor probabilidad de sufrir daños.

La función: los bienes pueden ser clasificados según su función o uso, como viviendas, edificios comerciales, instalaciones industriales, etc.; los bienes que se utilizan con mayor frecuencia o que albergan a un gran número de personas pueden ser más vulnerables debido a que están expuestos a un mayor riesgo de sufrir daños o sufrir daños mayores en caso de un evento.

El valor: los bienes pueden ser clasificados según su valor económico, como bienes de alto valor, bienes de valor moderado y/o bienes de bajo valor, los bienes de alto valor económico pueden ser más vulnerables debido a que su pérdida o daño puede tener un impacto económico significativo.

El riesgo al que están expuestos: los bienes pueden ser clasificados según el riesgo al que están expuestos, como bienes altamente vulnerables, bienes moderadamente vulnerables o bienes poco vulnerables.

La ubicación geográfica: los bienes pueden ser clasificados según su ubicación geográfica, como bienes en áreas urbanas, bienes en áreas rurales, bienes en zonas costeras, etc. los bienes ubicados en áreas de alto riesgo, como zonas costeras, áreas de riesgo sísmico, zonas de riesgo por inundación pueden ser más vulnerables debido a que están expuestos a riesgos específicos.

La importancia social: los bienes que tienen un valor importante para la comunidad, como lugares históricos, monumentos, edificios públicos, pueden ser más vulnerables debido a su importancia social.





Es importante tener en cuenta que cada bien tendrá una combinación única de características que contribuyen a su vulnerabilidad, y que estas características pueden variar dependiendo del tipo de riesgo que se esté considerando.

La población vulnerable incluye a aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir daños debido a factores como la edad, el género, la discapacidad, la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el estado de salud, la educación y la ubicación geográfica. Estas personas pueden ser especialmente vulnerables a desastres naturales, desplazamiento forzado y pobreza.

En el apartado de anexos se integra la tabla de bienes expuestos identificados en el municipio referente a zonas de riesgos por la posible presencia de fenómenos hidrometeorológicos.

8.2. Infraestructura estratégica.

La infraestructura estratégica en el municipio se refiere a aquellas instalaciones y servicios esenciales que son necesarios para el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Esto puede incluir servicios como el suministro de agua potable, energía eléctrica, transporte público, servicios de salud, servicios educativos, entre otros. También puede incluir instalaciones como carreteras, puentes, aeropuertos, hospitales, escuelas, parques y otras instalaciones públicas. La infraestructura estratégica es crucial para el desarrollo económico y social del municipio, ya que permite que los ciudadanos tengan acceso a servicios y recursos esenciales.

Las instalaciones estratégicas pueden incluir:

Centros de salud: Estos proporcionan servicios de atención médica básicos a la comunidad y son esenciales para garantizar la salud y el bienestar de la población.

Estaciones de bomberos: Estas instalaciones son fundamentales para proteger la vida y la propiedad de los residentes en caso de incendios.

Centros de emergencia: Estos centros son cruciales para manejar situaciones de emergencia.

Edificios públicos: Estos edificios incluyen oficinas gubernamentales, escuelas, y bibliotecas que son necesarios para el funcionamiento y desarrollo del municipio.







Figura 33. Instalación estratégica. Hospital Comunitario del municipio de Apaseo el Alto.




Figura 34. Mapa de Instalaciones Estratégicas en el municipio de Apaseo el Alto.





En la siguiente tabla se muestra la información de algunas instalaciones estratégicas de los centros de emergencia localizadas en el municipio:

Tabla 12 Infraestructura estratégica y su ubicación en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente (INEGI, 2020)

	Infraestructura estratégica en el municipio de Apaseo el Alto							
Nombre de la Infraestructura	Actividad	Domicilio	Latitud	Longitud				
Coordinación Municipal de Protección Civil de Apaseo el Alto	Prevención y Atención a Emergencias	Manuel Gutiérrez Nájera 602, Santa Elena Nte.,	20.45698	-100.607436				
CAISES Apaseo el Alto	Servicios de Salud	Calle 5 de Mayo 504, a un lado de la Escuela Primaria / Col. Apaseo El Alto Centro / C.P. 38500	20.4621	-100.621				
Hospital Comunitario Apaseo el Alto	Servicios de Salud	Lic. Agustín Téllez Cruces 102 / Col. Gobernadores/ C.P. 38500	20.458625	-100.603437				
UMAPS Santa Cruz De Gamboa	Servicios de Salud	Vicente Guerrero S/N Esquina 20 Noviembre / C.P. 38530	20.39	-100.517				
UMAPS La Cuevita	Servicios de Salud	Emiliano Zapata S/N Esquina Avenida Los Ángeles / C.P. 38532	20.341	-100.578				
UMAPS Espejo	Servicios de Salud	Emiliano Zapata S/N / C.P. 38510	20.4405	-100.555				
UMAPS Ojo de Agua de la Trinidad	Servicios de Salud	5 De Mayo 5 / C.P. 38520	20.3931	-100.635				
UMAPS San Antonio Calichal	Servicios de Salud	Calle la Pasera S/N A un lado de la Cancha de Futbol / Ejido San Antonio Calichar/ C.P. 38515	20.4967	-100.517				
UMAPS San Juan del Llanito	Servicios de Salud	Insurgentes S/N / C.P. 38510	20.516767	-100.538982				
UMAPS San Bartolo Agua Caliente	Servicios de Salud	Camino A San Bartolo Espejo S/N / C.P. 38510	20.493755	-100.554036				





Infraestructura estratégica en el municipio de Apaseo el Alto						
Central de Emergencias	Inmueble para uso como Refugio Temporal	Calle Manuel Gutiérrez Nájera No. 602, Colonia Santa Elena Norte	20.4571659 1	- 100.606651 1		
Centro de Desarrollo Gerontológico	Inmueble para uso como Refugio Temporal	Calle Urano No. 202	20.453081	-100.606331		
Casa Ejidal	Inmueble para uso como Refugio Temporal	Miguel Hidalgo No. 1	20.495556	-100.547778		





9. INVENTARIO DE VULNERABILIDADES

La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. (CENAPRED, 2014) Además, es multifactorial y corresponde al producto de la interacción de factores físicos, sociales, económicos y ambientales, en este caso, los factores ambientales se relacionan con el grado de empobrecimiento de los recursos naturales y su Estado de degradación.



Figura 35. Afectación estructural a vivienda expuesta a agrietamientos y hundimientos diferenciales en el Estado de Guanajuato.

La vulnerabilidad se expresa en términos funciones y/o matrices matemáticas de vulnerabilidad. Estas funciones, generalmente, definen la distribución de probabilidad de las pérdidas como variables dependientes de la intensidad producida durante un escenario específico asociado a algún tipo de fenómeno y con una cierta frecuencia de ocurrencia (cierto periodo de retorno). La forma más puntual de medir la vulnerabilidad es utilizando funciones del mismo nombre, expresiones matemáticas que buscan establecer una relación entre el nivel del parámetro o variable que representa el peligro (como la velocidad del viento en un huracán o la aceleración espectral en un sismo) y la probabilidad de que ocurra daño. (CENAPRED,)

Resulta evidente que la forma en que se describan las consecuencias del fenómeno sobre el sistema expuesto dependerá del tipo de sistema expuesto y de cómo se usa. Por ejemplo, si se trata de una edificación destinada a brindar servicios esenciales a una comunidad, como un hospital, las





consecuencias deberán describirse en términos de su posible impacto sobre la capacidad para realizar sus funciones. Sin embargo, para garantizar o establecer fondos para la reparación y reconstrucción, es necesario señalar las repercusiones en términos de indicadores económicos desde una perspectiva presupuestal.

La metodología oficial para evaluar la vulnerabilidad establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres en su Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatal y Municipales de Peligros y Riesgos considera sólo la relación entre el peligro y la vulnerabilidad, sin tener en cuenta los indicadores económicos, con el fin de facilitar la integración de este último aspecto. Independientemente del fenómeno que se considere, la construcción de funciones de vulnerabilidad implica clasificar los sistemas expuestos.



Figura 36. Vivienda expuesta a agrietamiento y subsidencia diferencial en el Estado de Guanajuato.

9.1. Vulnerabilidad Física

Se describe como la susceptibilidad o propensión de daño a un sistema y se refiere al daño o afectación que sufrirá un activo determinado ante una amenaza dada. Usualmente se mide en términos de un porcentaje medio de daño o valor económico requerido para reparar el bien afectado y llevarlo a un Estado de funcionalidad equivalente al que tenía antes de la ocurrencia del evento y la incertidumbre asociada.








Figura 37. Paisaje urbano en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: Informativo Ágora.

El uso de funciones matemáticas resulta de gran utilidad para procedimientos sistematizados, ya que, a través de este procedimiento la información sobre de las características físicas y mecánicas de los componentes y materiales de las edificaciones para vivienda cuenta con un alto carácter técnico.

Para poder hacer uso de estas funciones resulta necesario, al menos, contar con información de las características de la edificación, del tipo de suelo y del nivel de intensidad del fenómeno a proyectar. Por lo cual, el insumo principal para estimar la vulnerabilidad en el municipio de Apaseo el Alto es la encuesta intercensal que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2015, en donde se clasifica la vivienda por el material usado en techos, pisos y muros (paredes).

Para los fines de la vulnerabilidad ante sismo y viento, son de gran interés, sin embargo, debemos de tomar en cuenta que estos datos no hacen diferencia entre los muros y techos "sólidos" ya que reportan un solo dato para muros de materiales sólidos: tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto, así como un solo dato para techos rígidos: losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con viguería. Por lo tanto, en esta sección sólo se han considerado esta información para establecer un primer acercamiento a la vulnerabilidad física global del municipio de Apaseo el Alto.

Los criterios de evaluación requieren una inspección en campo, que consiste en la clasificación de la vivienda tomando en cuenta los siguientes tres puntos de vista: la estructura del techo, los muros de la casa y los muros o bardas de colindancia. Para llevar a cabo un levantamiento oficial, es necesario disponer de planos de la zona urbana, idealmente con referencias geográficas, además de un posicionador geográfico que permita ubicar cada una de las zonas geográficas en estudio a través de coordenadas.





El efecto del viento sobre la vivienda en Apaseo el Alto se adapta para rodear obstáculos, como ocurre con cualquier otro flujo. Este ajuste produce vientos de menor velocidad en áreas y vientos de mayor velocidad que se esperarían en una zona completamente plana sin obstáculos. Cualquier superficie sometida al viento experimenta una presión adicional a la de la atmósfera. Las fuerzas individuales sobre cada superficie de una estructura deben sumarse para evaluar la fuerza total que un viento específico ejerce sobre ella. Las fuerzas de arrastre son estas fuerzas que ejercen presión sobre las superficies. Además, al pasar el viento librando la superficie de barlovento, se crean efectos de succión en la superficie de sotavento. Estos efectos de succión ejercen una fuerza en la misma dirección y sentido que las fuerzas generadas por la presión en la superficie de barlovento.




Figura 38. Comodidad del viento en zonas peatonales y alrededor de edificios. Fuente: Rwind Simulation.

En el análisis del riesgo sísmico y su impacto en las estructuras, es necesario contar con un indicador que pueda evaluar la fuerza del terremoto en una zona, para que pueda relacionarse con el daño previsto en las diferentes estructuras. La aceleración es el parámetro más comúnmente confiable y práctico en estos casos. El cálculo de la aceleración espectral elástica, que se puede definir como la aceleración máxima que sufriría un sistema de un grado de libertad al ser sometido a un movimiento sísmico, es una herramienta para evaluar el efecto sísmico sobre las estructuras. El tiempo de vibración natural muestra la flexibilidad de una estructura; por ejemplo, las estructuras con tiempos de vibración inferiores a un segundo se pueden considerar rígidas y con poca amplificación de movimiento, mientras que las estructuras con tiempos de vibración más largos son más flexibles.





En próximas actualizaciones del Atlas de Riesgos del municipio de Apaseo el Alto, se está considerando la realización de una evaluación específica en función de lo mencionado anteriormente. No obstante, para este apartado se presentan seis categorías que se obtuvieron a partir de los datos recopilados en la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI). Se censaron viviendas 16,467 y se proyecta una distribución según la tipología de vivienda. El 81% (13,342) de las viviendas en el municipio de Apaseo el Alto están construidas con muros de mampostería con techos rígidos por lo que se considera que tienen una vulnerabilidad Muy baja, principalmente por el tema de daño por sismo y viento fuerte.

Tabla 13. Vulnerabilidad física en viviendas particulares habitadas en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente. INEGI

Tipología de viviendas	No. viviendas	Porcentaje de viviendas	Vulnerabilidad	
Muros de mampostería con techos rígidos	13342	81%	Muy baja	
Muros de mampostería con techos flexibles	2781	16.8%	Ваја	
Muros de adobe con techo rígidos	61	0.3%	Media	
Muros de adobe con techos flexibles	145	0.8%	Alta	
Muros de materiales débiles con techos flexibles	65	0.3%	Muy alta	
Sin información	73	0.4%		

Riesgo Estructural

Se define como el porcentaje de pérdida esperado de un tipo de bien expuesto a un fenómeno perturbador con una intensidad estimada y/o hipotética. Las capas de peligro (incluidos los periodos de retorno, si existen, pero siempre con un parámetro de intensidad bien definido y consistente con las propuestas de funciones vulnerabilidad existentes) y los bienes expuestos tipificados se combinan para calcular la susceptibilidad de daño.

El riesgo estructural para el municipio de Apaseo el Alto se calculó considerando un tipo de edificación vivienda unifamiliar y el tipo de manifestación de fenómeno, vientos fuertes (producto de ciclón tropical, tornado o frente frío, principalmente). El nivel de peligro considera la velocidad de viento genérica, ya corregida por efectos geomorfológicos y geográficos, la unidad de la intensidad es en km/h y los valores de periodo de retorno considerado es de 200 años (para estudios de susceptibilidad de daño con fines de Protección Civil, se sugiere usar el valor correspondiente al periodo de 200 años).





La función y/o matriz de vulnerabilidad considera una relación entre la intensidad del parámetro de peligro, en este caso la velocidad genérica de viento en el municipio, y el porcentaje de daño esperado en seis tipologías de edificación para vivienda (INEGI).

Tabla 14. Tipo de edificación y su periodo de retorno con el porcentaje de viviendas de cada tipo de edificación

Tipo de edificación	TR = 200años VD = 149.1 km/hr	El porcentaje de pérdida esperada para TR = 200 años es de 6% para el municipio de Apaseo el Alto.
1	5%	
2	10%	Es necesario mencionar que para el análisis anterior se
3	8%	está considerando el costo de reposición único y constante, independientemente del tipo de edificación,
4	12%	por lo que se muestra únicamente el porcentaje de
5	15%	pérdida esperada en relación con el universo de
6	25%	edificación.

TR: Periodo de retorno del evento; VD: Velocidad de diseño en el sitio

Otro método, similar al anterior, se basa en la estimación la vulnerabilidad física de los bienes expuestos tomando en cuenta el grado de susceptibilidad expresado mediante funciones de vulnerabilidad. Para ello es necesario contar con un inventario de bienes expuestos clasificado, de acuerdo con la infraestructura estratégica que se almacena en el municipio.

La infraestructura, en general, puede experimentar distintas formas de falla o de daños físicos, los que a su vez puede conducir a consecuencias de diversas clases, entre las que se encuentran los costos directos, como los de reparación, o los indirectos, como los asociados a la interrupción de las funciones del sistema y las pérdidas de vidas humanas. De acuerdo con los lineamientos que emite el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2014), la metodología para la evaluación general de la vulnerabilidad física toma en cuenta únicamente las estructuras de edificación, no se contempla los daños en instalaciones, equipo y contenido (que puede considerarse como el menaje), sin embargo, se examinan las formas de falla considerado las siguientes:

- Falla total de la estructura o de la cimentación
- Daños en elementos estructurales (muros y techos)
- Daños en elementos no estructurales (bardas, vidrios, acabados)
- Daños en instalaciones, equipo y contenidos








Figura 39. Daños comunes en viviendas rurales. Fuente: (Flores et al., 2001)

Los modos de falla condicionan fuertemente la forma de una función de vulnerabilidad. Por ejemplo, si una construcción es altamente vulnerable alcanzará su colapso para intensidades relativamente bajas, en tanto que una construcción con baja vulnerabilidad lo alcanzará para intensidades altas. Sí el tipo de falla es frágil o abrupto, la función de vulnerabilidad presentará una configuración parecida a un pulso; de manera contraria, si el tipo de falla resulta dúctil o paulatino con grandes deformaciones y desplazamientos, la función de vulnerabilidad tendría una configuración más atenuada parecida a una letra "s".




Figura 40 Función de vulnerabilidad para elemento con falla frágil. Fuente: (CENAPRED, 2014)








Figura 41. Función de vulnerabilidad para elemento con falla dúctil. Fuente: (CENAPRED, 2014)

El inventario de bienes expuestos anida los catálogos de vivienda y edificación, asociado a los parámetros mínimos para evaluar su vulnerabilidad física con lo cuales se puede llegar a calcular un índice que integra las características físicas de la vivienda y edificación que la hacen susceptible al daño y el nivel de peligro asociado a la manifestación de cualquier agente perturbador. El índice tiene la siguiente forma:

IVF = V1*P1/V2*P2

donde:

IVF Índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda.

V1 Calificación según el tipo de vivienda

V2 Indicador de vivienda con el peor desempeño en relación con su vulnerabilidad

P1 Nivel de peligro en la zona en estudio

P2 Nivel de peligro máximo en la zona en estudio

Año tras año, el clima afecta al Estado de Guanajuato, causando daños debido a sus altos niveles de precipitación, vientos fuertes y temperaturas extremas. Expresar la relación entre la intensidad de los vientos y los diferentes niveles de daño asociados es crucial. Sin embargo, la red de mediciones en superficie con la que cuenta Apaseo el Alto en la actualidad, especialmente en lo que respecta a la densidad de instrumentos, es insuficiente para realizar un buen trabajo de correlación entre las características de los vientos y los daños que producen.





9.2. Vulnerabilidad Social

La vulnerabilidad social se describe como la capacidad de la sociedad para afrontar situaciones de emergencia o desastre. Se relaciona directamente con el nivel de exposición y el nivel de resiliencia en la población ante la ocurrencia de algún evento natural o antropogénico, en función de un conjunto de factores socioeconómicos, institucionales, psicológicos y culturales. Este tipo de vulnerabilidad es mayor en los estratos más pobres de los países en desarrollo, en donde su capacidad de preparación, respuesta y recuperación ante eventos perturbadores es muy reducida. (CEPAL, 2001)

Debido a esto, el concepto de vulnerabilidad social se ha relacionado estrechamente con estudios de pobreza y marginación. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que la vulnerabilidad social es una consecuencia directa del empobrecimiento, el incremento demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación. La vulnerabilidad social asociada a los desastres naturales se describe como "el conjunto de características sociales y económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la población" (CENAPRED, 2014).



Figura 42. Colonias y comunidades rurales con mayor grado de marginación en el municipio de Apaseo el Alto.

Fuente: GoogleMaps

Recordemos que el desarrollo de la población depende principalmente del acceso a los bienes y servicios básicos, de la oportunidad de acceder a la educación, así como de recibir asistencia médica, por lo tanto, las carencias en cualquiera de las anteriores características de la población se traducen en posibles efectos negativos al enfrentar una emergencia o desastre. Ha quedado demostrado que, durante la evaluación de desastres, las zonas socialmente más desprotegidas, son las que resultan mayormente afectadas por la acción de fenómenos naturales o antropogénicos. (CENAPRED, 2014)





Como ya se mencionó, la pobreza y la marginación son factores que influyen en el grado de vulnerabilidad social de una localidad. Ambos factores se consideran como fenómenos multidimensionales, ya que comprenden aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. (CONEVAL, 2021)



Figura 43. Afectación por inundación pluvial durante la temporada de lluvias 2014. Fuente: Articulo

La vulnerabilidad social ante las emergencias o desastres se construye a partir de una serie de indicadores económicos, sociales y culturales que determinan el grado en el que un grupo social está preparado para enfrentar la emergencia, su rehabilitación y recuperación frente a un desastre. En México, desde principios de 1990 se diseñaron instrumentos de medición multivariantes para conocer las desigualdades, tratando de resumir la multidimensionalidad de la pobreza y la marginación contemplando la educación, la vivienda, el ingreso, la salud y la localización espacial.

Para poder estimar un grado vulnerabilidad social asociada a desastres, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2014) emitió los lineamientos y las metodologías necesarias para determinar el grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y económicas, y con ello proporcionar un parámetro para medir las posibilidades de organización y recuperación después de un desastre. Entre los instrumentos de medición actuales se encuentran la medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL) y el índice de marginación (CONAPO), los cuales son complementarios entre sí: el primero establece umbrales (línea de pobreza, necesidades insatisfechas) que al rebasarse identifican a las personas en condición de pobreza, el segundo enfatiza la cuestión territorial, la población que habita en entidades federativas marginadas.





Con base en la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desarrolla y ejecuta los lineamientos y criterios para la definir, identificar y medir de la pobreza. La medición se realiza cada dos años a nivel nacional y estatal, y cada cinco años a nivel municipal. Para ello, el CONEVAL utiliza la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La fuente de información, la periodicidad de la medición y su desagregación territorial tienen la finalidad de proporcionar diagnósticos rigurosos a fin de mejorar el diseño de las políticas públicas y sobre la calidad de vida de la población. (CONEVAL, 2010)

De acuerdo con la medición de la pobreza a nivel municipal 2010 - 2020 desarrollada CONEVAL, los indicadores que infieren en el estudio de la pobreza se fundamentan en una metodología de medición multidimensional, la cual consiste en elaborar análisis técnico - estadístico a partir de diferentes fuentes de información oficial en donde las variables poseen una correlación positiva entre el ingreso económico y los derechos sociales (CONEVAL, 2010). Los siguientes indicadores conforman una perspectiva de las condiciones de carente social en el municipio de Apaseo el Alto. El nivel de pobreza en el municipio de Apaseo el Alto está relacionado de forma directa con la privación de alguno de los siguientes indicadores:

Rezago educativo*	19.9%
Carencia por acceso a los servicios de salud*	26.5%
Carencia por acceso a la seguridad social*	69.8%
Carencia por calidad y espacios en la vivienda*	5%
Carencia por acceso a servicio básico en la vivienda*	10.4%
Carencia por acceso a la alimentación*	16.6%

^{*}Porcentaje del total de la población censada en el año 2020 (63,392 habitantes).



Figura 44. Prevención a favor de la población en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: Secretaría de Salud





Por medio de la descomposición por dimensiones en el método de medición de la pobreza podemos identificar que en el municipio de Apaseo el Alto, de acuerdo con los resultados del año 2020, la carencia por acceso a la seguridad social tiene el mayor peso relativo, sin embargo, es importante identificar las causas que guarda cada uno de los indicadores de carencia social e ingreso. Con ello es posible realizar un acercamiento a la identificación grupos vulnerables, los cuales presentan al menos una carencia social y cuyos ingresos son inferiores al costo de la canastas alimentaria y no alimentaria de bienes y servicios.

En la siguiente tabla se publican los principales resultados de la medición de la pobreza y la privación social en el municipio de Apaseo el Alto a través del método multidimensional.

Población en situación de pobreza*	50.7%
Población en situación de pobreza moderada*	46%
Población en situación de pobreza extrema*	4.7%
Población vulnerable por carencias sociales*	32.5%
Población vulnerable por ingresos*	5.7%
Población no pobre y no vulnerable *	10.9%
Población con al menos una carencia social*	83.2%
Población con al menos tres carencias sociales*	15.6%

^{*} Porcentaje del total de la población censada en el año 2020 (63392 habitantes).

La población en pobreza extrema representa el **4.7%** de la población total en el municipio de Apaseo el Alto. Se consideran en extremo ya que sus ingresos totales son insuficientes para adquirir la canasta que permita satisfacer sus necesidades alimentarias y que, además, tienen tres o más carencias sociales. (CONEVAL, 2021)

Así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desarrolla y ejecuta los lineamientos y criterios para la definir, identificar y medir de la pobreza, el Consejo Nacional de Población, entre todas sus actividades, analiza, evalúa y sistematiza información sobre los fenómenos demográficos y poblacionales, entre sus principales investigaciones cuenta con un catálogo de indicadores que utiliza para la elaboración de índices (como el índice de marginación, el índice de desarrollo humano, etc.) considerando a grupos de niños, mujeres y personas mayores.

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado por diversas variables que convergen en el modelo de producción económico expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de





los beneficios del desarrollo. Se relaciona directamente a la carencia de oportunidades sociales y la ausencia de las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios vitales. Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios más desfavorables e incrementando su vulnerabilidad social. (CONAPO, 2020).

La Consejo Nacional de Población (CONAPO), quien es un órgano federal que propone, ejecuta, coordina, evalúa, estudia, asesora, apoya y brinda seguimiento a programas en materia de población, desarrolló diferentes indicadores. A fin de analizar carencias en la población, elaboró el indicie de marginación basado en estadística, con ello, se facilitó identificar con precisión los espacios marginados, clasificando el nivel de marginación y la intensidad de sus principales necesidades. De acuerdo con los resultados de la última actualización del índice de marginación, el Estado de Guanajuato presentó una mejora en el 86% de los indicadores, entre los indicadores compatibles entre el análisis del año 2010 versus el análisis del año 2020.

Respecto al índice y grado de marginación desarrollado a partir del Censo de Población y Vivienda 2020, el municipio de Apaseo el Alto se sitúa en el lugar 30 respecto al análisis del Estado de Guanajuato con grado de marginación **Muy bajo** contemplando una población total de 63,392 Sin embargo, esté solo es un acercamiento a la clasificación cuantitativa del grado de vulnerabilidad social. Las localidades con muy alto y alto grado de marginación dentro del municipio de Apaseo el Alto se publican en la siguiente tabla:

Figura 45. Principales localidades con muy alto y alto grado de marginación del municipio de Apaseo el Alto. Fuente: CONAPO, 2021.

Localidades	Nombre de Localidad	Población Total	Grado de Marginación	Índice de Marginación Normalizado
0185	Prolongación Lerdo de Tejada	38	Alto	0.61
0055	La Providencia del Puerto (Pie de Gallo)	9	Alto	0.69
0048	Palo Alto	33	Medio	0.77
0167	La Peña	15	Medio	0.77
0094	La Esmeralda	44	Medio	0.77
0127	Los Arquitos (La Canterita)	22	Medio	0.77
0141	Rancho de Berlín	9	Medio	0.77
0102	San Francisco de los Piñas	22	Medio	0.79
0029	La Huilota	189	Medio	0.79
0026	Los Galvanes	103	Medio	0.79





9.2. Vulnerabilidad Ambiental

La vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona con la susceptibilidad del medio y los recursos naturales a sufrir un daño o pérdida por eventos naturales o de origen socioeconómico. La comprensión de la vulnerabilidad ambiental implica asumir un grado de resistencia respecto a su problemática ambiental y cómo se manifiesta. El estudio de la vulnerabilidad ambiental tiene una dimensión importante ya que se debe de considerar para la proyección del desarrollo de una región, se necesitan disponer de mecanismos de evaluación y en consecuencia mitigar los posibles impactos, lo que puede llegar a minimizar la pérdida económica, social y ambiental al generar estrategias adaptativas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una metodología que incorpora la evaluación de la capacidad de recuperación en una zona, brindan una visión estratégica para la gestión del riesgo a partir de la evaluación de las amenazas, nivel de vulnerabilidad ambiental, las fortalezas y oportunidades para generar el diseño de estrategias adaptativas. Considerando los siguientes puntos:

Legislación ambiental. Garantizar que cada organismo cumpla con los requisitos propios para asegurar el uso adecuado del suelo en todas sus partes, considerando segmentos y actividades aisladas.

Delimitación de las zonas de riesgo o de protección. Se deberán incorporar criterios ambientales funcionales, no solo administrativos, que permitan determinar la cobertura adecuada para un manejo satisfactorio de los recursos preventivos. Para ello es clave el conocimiento científico y técnico detallado de las zonas de interacción.

Por otra parte, el Grado de resistencia de un sistema, subsistema o componente enfrente dos grandes problemas medioambientales a nivel mundial: el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Ambos causados directa o indirectamente por actividades antrópicas. El reconocimiento de la crisis ambiental y su enfrentamiento constituye uno de los principales retos de la sociedad, por lo que los problemas ambientales han potenciado el interés por la gestión de riesgos.







Figura 46. Reserva Natural "Salto del Agua" en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: SMAOT Guanajuato.

El Estado de Guanajuato cuenta con 16 instrumentos en la materia de Planeación Territorial y Cambio Climático, con ellos se busca fortalecer a la población ante el cambio climático, el manejo de residuos sólidos, las emisiones de calidad del aire y la gestión territorial, entre los que destaca el Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio Climático del Estado de Guanajuato, y el Programa Estatal de Adaptación al Cambio Climático, este último enfatiza el análisis de las condiciones del Estado vinculadas a los procesos de adaptación al cambio climático, además de abordar un análisis de vulnerabilidad por sectores y regiones, lo cual, sumado al análisis histórico de los peligros, así como a los escenarios climáticos, y a los resultados de entrevistas y talleres llevados a cabo como insumo y fuente de participación intra e intersectorial, así como multidisciplinaria sobre el tema; constituyen la base para el análisis de la vulnerabilidad actual y futura frente al cambio climático, a partir de lo cual se construye el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Estado de Guanajuato.







Figura 47. Ilustración 5. Se reduce superficie afectada por incendios. respuesta oportuna y capacitación de las brigadas voluntarias y brigada forestal. Fuente: SMAOT Guanajuato.





10. FENÓMENOS GEOLÓGICOS

Los fenómenos geológicos son aquellos que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos, (LGPC, 2014).

Es importante recordar que la Tierra es un planeta dinámico que se encuentra subdividido en diferentes "capas", las cuales interactúan entre sí en diferentes procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre, la capa superior de la tierra denominada litosfera se ha determinado que se encuentra dividida en lo que conocemos actualmente como placas tectónicas, estas divisiones de la cobertura rígida de la tierra se encuentra en un constante dinamismo entre sus límites por medio de los mecanismos de subducción, expansión y convergencia, estos procesos que afectan a la superficie terrestre en conjunto con los factores externos pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.

México se encuentra inmerso en los procesos geodinámicos de cuatro placas tectónicas, la placa del Pacífico, la Norteamericana, la placa de Rivera y Cocos, las cuales, derivado de la interacción entre ellas han generado diversos paisajes geomorfológicos en el país, algunos de los más distintivos son las Sierras Madre Oriental y Occidental así como la Faja Volcánica Transmexicana, la cual atraviesa gran el territorio Nacional desde las costas del Pacifico hasta las costas del Golfo, extendiéndose más de 1,200 kilómetros.

Gran parte de estos paisajes geológicos se han visto modificados por una serie de fenómenos externos como son la lluvia, los vientos y las temperaturas, factores que han moldeado los escenarios terrestres en donde se han enclavado las principales ciudades del país, que, de acuerdo con la ubicación de estas pueden interactuar de gran o menor manera con estos fenómenos.

El Estado de Guanajuato debido a su ubicación, se ven influenciado mayormente por la presencia de paisajes volcánicos pertenecientes a la Faja Volcánica Transmexicana, la cual tiene presencia en la zona centro y sur del territorio, contrastada por la presencia de mesetas y valles hacía en una porción centro para finalmente tener la presencia de elevaciones serranas y cadenas montañosas al norte del territorio, en donde se visualizan paisajes accidentados de la sierran madre oriental.

Debido a lo anterior es que se determina la influencia de los fenómenos perturbadores de origen geológico en el Estado, siendo los de principal presencia los que tienen que ver con la interacción de las principales elevaciones topográficas y los agentes hidrometeorológicos externos como la lluvia y la erosión que generan condiciones de inestabilidad de laderas.





Para el municipio de Apaseo el Alto, de acuerdo con los registros históricos de riesgos se ha identificado que la mayor presencia de agentes perturbadores de origen geológico se debe a condiciones de actividad volcánica en específico en actividad geotérmica, seguido de fenómenos en sus principales zonas serranas con la inestabilidad de laderas.




Figura 48. Fenómeno Geológico en el Municipio de Apaseo el Alto. Gto. Fuente: (CEPC, 2023).

10.1. Inestabilidad de laderas (deslizamientos, flujos y caídos o derrumbes)

Los procesos de remoción en masa son fenómenos que afectan a las pendientes naturales del terreno cercanas al equilibrio, produciendo movimientos pendiente abajo influenciados directamente por las fuerzas de gravedad, así como varios factores que desempeñan un papel importante en el equilibrio de los materiales geológicos.

En este contexto, los movimientos de ladera pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un cambio de condiciones. Entre los factores comunes que desencadenan los procesos de remoción en masa se cuentan la saturación de agua en los materiales, el exceso de





inclinación de las pendientes, la eliminación de la vegetación anclada y las vibraciones del suelo producidas generalmente por sismos.

Los procesos de remoción de masa están clasificados de acuerdo con los tipos de materiales involucrados generalmente diferenciados por materiales rocosos, derrubios y suelos, así como el mecanismo y tipo de la rotura, además se consideran otros aspectos como la cantidad de agua en el terreno, la velocidad y magnitud del movimiento.

Algunas de las clasificaciones más extendidas (Vames, 1984; Hutchinson, 1988; EPOCH, 1993; Dikau et al, 1996), con diversos criterios y fines, son de gran utilidad, en la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de movimientos de ladera, en función de los mecanismos de rotura y del tipo de material.




Figura 49. Clasificación general de movimientos de laderas. Fuente: (González de Vallejo, 2002).





Los deslizamientos de tierras son un peligro natural en todo el mundo son peligrosos y han llevado a la pérdida de vidas y propiedades, algunos pueden ser graduales y prácticamente imperceptibles, aunque otros pueden consistir en un flujo ruidoso de derrubios o una estruendosa avalancha de rocas.

Algunas laderas pueden parecer estables e invariables, pero la fuerza de la gravedad hace que los materiales se desplacen pendiente abajo recurrentemente ante la perdida de estabilidad por le presencia de factores desencadenantes estos, estando supeditados de los factores condicionantes, los factores condicionantes y desencadenantes pueden estar bajo la siguiente clasificación: antrópicas, morfológicas, vegetación, geológicas y físicas.

Dentro de los factores antrópicos está el constante crecimiento de la población y los asentamientos irregulares en zonas de laderas ponen en riesgo a la población formando la construcción social del riesgo, las actividades antropogénicas como la deforestación y la modificación de escarpes propician la erosión y la pérdida del equilibrio natural debido a que aceleran los procesos de inestabilidad y reducen la resistencia de los materiales a la remoción.

En el año 2013 se aprobó por unanimidad en el seno del Consejo Estatal de Protección Civil, la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Revisión y Análisis de Laderas y Taludes Inestables en el Estado de Guanajuato (GTIRALTIEG); atendiendo a la convocatoria de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Dirección General de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres para colaborar en una estrategia nacional de revisión de laderas potencialmente inestables.

Dicho grupo de trabajo se constituyó con la participación de la Centro SCT Guanajuato; la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Comisión Estatal del Agua, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato a través de la División de Ingenierías, Campus Guanajuato y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Guanajuato.







Figura 50. Reuniones de trabajo del Grupo Interinstitucional para la Revisión y Análisis de Laderas y Taludes Inestables en el Estado de Guanajuato GTIRALTIEG. Fuente: CEPC 2023.

A través de los esfuerzos conjuntos de este grupo de trabajo interinstitucional, así como los trabajos conjuntos con la Coordinación Municipal de Protección Civil de Apaseo el Alto se han identificado y evaluado un total de 2 sitios con antecedentes de inestabilidad y con susceptibilidad a estos fenómenos, aplicando la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED para la determinación del grado de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas en los casos de deslizamientos así como de caídos de roca y derrumbes en el que el Estado de Guanajuato fue modelo piloto para la elaboración del mapa nacional de susceptibilidad.

El análisis de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas se refiere al proceso de valoración cualitativa y cuantitativa de las principales variables que intervienen en la estabilidad o inestabilidad, en este caso de las formaciones rocosas que constituyen una ladera o un talud. Dicha valoración puede realizarse a nivel local mediante la evaluación y/o medición directa de algunas de las características geológicas geomorfológicas estructurales y ambientales que definen el grado de estabilidad de una ladera o talud o bien regional mediante el uso de capas de información que pueden ser procesadas mediante el uso de sistemas de información geográfica previa determinación de los valores relativos o pesos específicos de las variables antes mencionadas.







Figura 51. Caso de Estudio para la elaboración del Mapa Nacional de Susceptibilidad a Caídos de Roca y Derrumbes: Estado de Guanajuato y Formato de Estimación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Fuente: (SEGOB, 2018).

De acuerdo con lo anterior el término susceptibilidad y su análisis se refieren al proceso de cuantificación relativa de la importancia que puede tener cada uno de los factores intrínsecos o condicionantes en la posibilidad de qué se produzcan fenómenos de inestabilidad de laderas. Con la suma de los pesos de cada uno de los factores considerados se obtiene diferentes valores de susceptibilidad en una determinada área del territorio estos valores de susceptibilidad se clasifican generalmente en categorías genéricas: susceptibilidad muy alta, alta, moderada, baja y muy baja, en el siguiente mapa se muestra las zonas de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas de acuerdo a las categorías mencionadas, donde se puede observar al presencia importante en la parte oeste, y regiones dispersas al norte y sur del municipio.








Figura 52. Mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas del municipio de Apaseo el Alto, Gto.

El municipio de Apaseo el Alto presenta zonas propensas de inestabilidad de laderas principalmente sobre las regiones occidente, centro y sur del municipio donde se ubican principales elevaciones topográficas y rasgos orográficos que se distinguen en el municipio pertenecientes en la sección oeste a las sierras volcánicas con laderas tendidas y lomeríos, en la sección centro- sur a lomeríos de basalto con llanuras, generándose condiciones susceptibles a procesos de remoción en masa, siendo el principal factor detonante las lluvias y las actividades antropogénicas que contribuyen a la generación social del riesgo, al interactuar o edificar construcciones en cercanía o en zonas susceptibles a la inestabilidad como en el caso de Congregación de la Cruz y Los Ates donde se ubican construcciones cercanas a zonas de pendiente con moderadas a altas susceptibilidades.







Figura 53. Zonas con susceptibilidad a la inestabilidad de laderas en el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (CMPC 2016, 2019).

Propensión del terreno a la inestabilidad de laderas

La susceptibilidad es una característica del terreno que indica que tan favorables o desfavorables son las condiciones de este para que pueda ocurrir inestabilidad, y se refiere solamente a factores intrínsecos a los materiales naturales de la ladera, sin considerar factores desencadenantes como la precipitación o la sismicidad. (CENAPRED, 2021).





Los valores de susceptibilidad se clasifican generalmente en categorías genéricas como muy alta, alta, moderada, baja y muy baja. Estos rangos presentan la clasificación de la estabilidad o la propensión a la inestabilidad de un área en diferentes categorías, en las que se les asigna una determinada escala de color (rojos y naranjas para categorías de susceptibilidad muy alta y alta), donde hay condiciones para que pueda ocurrir deslizamiento de laderas.

En base a un análisis realizado por el CENAPRED (2021), en el que se realizó el cruce de información de los polígonos de Alta y Muy Alta propensión a deslizamientos (mayores a 0.25 km2), del Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas (2015), con la Cartografía Geoestadística Urbana Rural del Inventario Nacional de Viviendas (2016), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); se obtuvo el área y porcentaje que ocupa cada categoría del mapa de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas en el municipio de Apaseo el Alto.

Tabla 15. Tabla de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas del municipio de Apaseo el Alto, Gto. *Fuente:*CENAPRED 2021.

Susceptibilidad	Área km²	Porcentaje 83.78%	
Muy Baja	310.70		
Baja	0.01	0.0%	
Media	27.46	7.4%	
Alta	32.69	8.81%	
Muy Alta	0.2	0.1%	

10.2. Licuación de suelos

La licuación de suelos es un fenómeno geológico que ocurre debido a repetidas propagaciones de ondas sísmicas en el subsuelo. Sánchez., et al (2013) mencionan que durante los terremotos los suelos saturados poco cohesivos pierden firmeza o rigidez por lo que ocurre el fenómeno de licuación de suelos.








Figura 54. Esquema mostrando la generación del fenómeno de licuación sísmica. Fuente: (Pando, 2020).

La susceptibilidad de licuefacción se produce en determinadas ciertas circunstancias y en suelos característicos. González de Vallejo., et al, (2002) mencionan que los suelos susceptibles a perder su resistencia ante una carga dinámica son las arenas y limos, otra condición para que ocurra la licuefacción es la presencia del nivel freático cerca de la superficie, asimismo mencionan que de acuerdo con observaciones realizadas en zonas afectadas por licuefacción se presentaron ciertas circunstancias como "terremotos de magnitud igual o superior a 5.5 con aceleraciones superiores o iguales a 0.2g".

El municipio de Apaseo el Alto se encuentra dentro de la "Zona B" (Medio) de acuerdo con la Regionalización Sísmica de la República Mexicana (CFE, 2015), por lo que los sismos no son de gran impacto, la litología presente en municipio está conformada en la zona central por rellenos de rocas sedimentarias de arenisca y conglomerado (TplQptAr-Cgp) pertenecientes al Neógeno – Cuaternario, que de acuerdo a lo mencionado anteriormente son propensas a licuación de suelos, sin embargo, no se reúnen las condiciones de los niveles freáticos cercanos a la superficie, históricamente se han presentado algunos sismos de pequeñas magnitudes en municipios cercanos, por lo que no se pueden descartar este fenómeno si se reúnen las condiciones necesarias.

De acuerdo con lo establecido por el Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, en la fracción III.2. d) menciona que para el fenómeno de licuación de suelos que no está considerado en el artículo de 2, fracción XXIII de la LGPC se podrá evaluar las consecuencias del fenómeno de licuación de suelos cuando existan antecedentes de peligro. Actualmente no se tienen registros de este fenómeno perturbador en el municipio de Apaseo el Alto.

10.3. Karstificación

Las manifestaciones kársticas se pueden definir como "El fenómeno que provoca que las rocas del subsuelo, como el yeso, calizas y dolomías, al ser disueltas por el agua, causen hundimientos de suelo o socavones y cuevas" (CENAPRED).








Figura 55. Etapas de formación de cavidades. Fuente: (CENAPRED).

De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos el fenómeno geológico de karstificación se divide en regiones kársticas las cuales son: Sierra Madre del Sur, Península de Yucatán, Las Montañas de Chiapas, Sierra de Coahuila, Sierras Orientales de Oaxaca y Sierra Madre Oriental.

La porción noreste del Estado de Guanajuato se encuentra dentro de la región kárstica de la Sierra Madre Oriental, esta región se subdivide en zonas llamadas Karst Tropical Sierra Madre Oriental, Karst Tropical Cuetzalan Sierra Madre Oriental, Karst Bosque Lluvioso Sierra Madre Oriental, Karst Cálido-Subhúmedo Sierra Madre Oriental, Karst Semiárido Fósil o Inactivo Sierra Madre Oriental y Calizas no karstificadas Sierra Madre Oriental.

Debido a su ubicación geográfica dentro del territorio nacional el municipio de Apaseo el Alto no se tienen registros de este fenómeno geológico y de los efectos y consecuencias que causa de manera directa ya que no se encuentra dentro de ninguna región kárstica.

De acuerdo con lo establecido por el Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, en la fracción III.2. d) menciona que para el fenómeno de karstificación que no está considerado en el artículo de 2, fracción XXIII de la LGPC se podrá evaluar las consecuencias del fenómeno de licuación de suelos cuando existan antecedentes de peligro. Actualmente no se tienen registros de este fenómeno perturbador en el municipio de Apaseo el Alto.





10.4. Sismos

El municipio de Apaseo el Alto se ubica dentro de la "Zona B", de acuerdo con la Regionalización Sísmica de la República Mexicana (CFE, 2015), caracterizada por ser una zona de sismicidad baja, donde se reportan sismos con poca frecuencia y las amplificaciones del suelo no sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad.




Figura 56. Mapa de regionalización sísmica del Estado de Guanajuato con enfoque a nivel nacional.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional el municipio de Apaseo el Alto no cuenta con registros de epicentros sísmicos.

En los últimos años el estudio de la actividad macro sísmica ha tomado relevancia debido a que cada vez es más frecuente que la población sienta una sacudida sísmica producida no solo por eventos los





límites de placas, sino también por eventos sísmicos intraplaca, para la recopilación de datos de los efectos de estas sacudidas, tradicionalmente se han utilizado escalas como la de Mercalli para identificar la intensidad de movimiento en función de la perspectiva de las personas y el grado de respuesta de una estructura (construcción).

Epicentros de la sismicidad de eventos históricos ocurridos en la Faja Volcánica Transmexicana.

La Faja Volcánica Transmexicana ha presentado eventos sísmicos de diferentes magnitudes a lo largo de la historia como el ocurrido el 3 de junio de 1932 al sur del estado de Jalisco, este evento de magnitud 8.2 grados Richter se presentó a de 401 km aproximadamente al suroeste del municipio de Apaseo el Alto, otro evento ocurrió a 132 km aproximadamente, al suroeste del municipio de Apaseo el Alto, este sismo ocurrió el 19 de junio de 1958 de magnitud 7.7 grados Richter al norte del estado de Michoacán.




Figura 57. Mapa de Actividad Sísmica en la FVT 1800-2022.





Condiciones sísmicas del sitio

La respuesta de sitio o efecto de sitio "son la consecuencia de las modificaciones que sufren las ondas sísmicas por la presencia de depósitos blandos, es decir los materiales que componen el suelo y que no está consolidado" (Robles, A., & Jiménez, J. C. 2017, p. 6)., la respuesta sísmica del terreno se presenta en la amplitud y la duración y contenido de frecuencia cuando la onda pasa de un medio a otro con propiedades elásticas distintas.

La importancia de los efectos de sitio es conocer aquellas zonas que se verán afectados por la amplificación de las ondas debido a irregularidades geológicas, en especial sitios que se encuentran sobre sedimentos blandos como aluviales.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) presenta un análisis de condiciones de sitio en su página web https://earthquake.usgs.gov/data/vs30/. Este mapa de velocidades V_{s30} del suelo permite identificar posibles efecto de sitio en valles aluviales., "toma en consideración la relación que existe entre la pendiente topográfica y las condiciones geológicas del sitio, tales como, las zonas de depósito, las zonas de transición y las zonas firmes" (Ramírez, E., 2018, p 22).

De acuerdo con BSSC, (1994) se determina el tipo de suelo en 5 clasificaciones dependiendo la velocidad m/s.

Tabla 16. Tipos de suelo según el parámetro Vs30. Fuente: Modificado de BSSC, 2003.

rabia for ripod ad dadio degan of paramone foods rabinos indamedad ad 2000, 2000.					
Clasificación del sitio	V_{S30}	Tipo de suelo			
Α	V _{S30} > 1500	Roca dura			
В	760 < V _{S30} > 1500	Roca			
С	360 < V _{S30} > 760	Roca suave y/o suelo denso			
D	180 < V _{S30} > 360	Suelo firme			
E	V _{S30} < 180	Suelo blando			








Figura 58. Mapa de Velocidades Vs30 para el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (USGS, 2007).

El sistema de topoforma que constituyen los depósitos sedimentarios en el municipio de Apaseo el Alto conforman el 15.88% del territorio con depósitos de areniscas y conglomerados polimicticos, depósitos aluviales y lacustres, correspondiente del Neógeno – Cuaternario, TplQptAr-Cgp, estos se distribuyen sobre la zona central del municipio de zonas de llanuras entre lomeríos, las velocidades oscilan entre 206 m/s a 360 m/s, el cual representa un suelo firme (Tipo D), la zona con menor velocidad se presenta al centro – norte del municipio cercana a la localidad de Santa María del Rosario.





Las localidades que se presenta en la zona tipo D son La Presita, Los Nogalitos, Granja de Trinidad Mendoza, El Espejo, Mandujano Hidalgo, Mandujano Atepehuacán, Ojo de Agua, La Providencia, El Oasis, La Peña, La Soledad de Realengo, La Luz, La Playa, Los Arquitos, El Refugio de Gamboa, Santa Cruz de Gamboa, El Terrero, El Encinal, La Cuevita, Los Galvanes, El Puerto y la Nopalera del Puerto entre otros.

La zona de roca suave y/o suelo denso (Tipo C) de velocidades entre 360 m/s a 760 m/s se encuentran en las topoformas de sierras volcánicas de laderas tendidas con lomeríos correspondientes a rocas riolíticas y presencia de Andesita – Basalto, correspondientes al Mioceno, estas zonas se presentan al Oeste del municipio.

Vulnerabilidad Estructural

La vulnerabilidad estructural se refiere al daño o afectación que sufrirá un activo determinado ante una amenaza dada. Usualmente se mide en términos de un porcentaje medio de daño o valor económico requerido para reparar el bien afectado y llevarlo a un estado de funcionalidad equivalente al que tenía antes de la ocurrencia del evento y la incertidumbre asociada.

Para el caso de las edificaciones de vivienda, tanto del sector formal, como informal, se han elaborado matrices y/o funciones de vulnerabilidad que permitirían calcular la susceptibilidad de daño de edificaciones existentes ante el impacto de un evento perturbador postulado. Para poder hacer uso de estas funciones resulta necesario, al menos, contar con información de las características de la edificación, del tipo de suelo en el que se desplanta y del nivel de intensidad del fenómeno.

Con base en la información que contempla el INEGI en los protocolos para recopilación de información de los censos de población y vivienda que realiza en el país, se puede hacer una tipificación simplificada para la edificación de vivienda considerando, cualitativamente, aspectos básicos para definir el nivel de vulnerabilidad asociado principalmente a edificaciones del sector informal; así se pueden mostrar, en orden creciente de vulnerabilidad, las seis tipologías incluidas en la información INEGI:

- 1. Muros de mampostería con techos rígidos
- 2. Muros de mampostería con techos flexibles
- 3. Muros de adobe con techo rígidos
- 4. Muros de adobe con techos flexibles
- 5. Muros de materiales débiles con techos flexibles
- 6. Sin información

De acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta Intercensal 2015, existen en Apaseo el Alto, 16,467 viviendas, de las cuales, respecto a la tipología de vivienda, se tiene la siguiente distribución:





Tabla 17. Tipología de viviendas su distribución. Fuente: (INEGI, 2015)

Tipología de vivienda	No. viviendas	Porcentaje de viviendas	Vulnerabilidad
Muros de mampostería con techos	13,342	81.02 %	Muy baja
rígidos			
Muros de mampostería con techos	2,781	16.89 %	Baja
flexibles			
Muros de adobe con techos rígidos	61	0.37 %	Media
<u>_</u>		0.0.70	1110 01101
Muros de adobe con techos flexibles	145	0.39 %	Alta
Muros de materiales débiles con	65	0.44 %	Muy alta
techos flexibles o no clasificada			
Sin información	73	0.44 %	
Censo de viviendas en el municipio	16,467		

Aproximadamente el 81.02% (13,342 viviendas) están construidas con Muros de mampostería con techos rígidos por lo que se considera que tienen una vulnerabilidad Muy baja, principalmente por el tema de daño por sismo y viento fuerte, sin embargo, es necesario realizar el levantamiento de viviendas vulnerables en el municipio para identificar aquellas que requieren de mejoras estructurales, debido a la gran diversidad de métodos constructivos aplicados.

De acuerdo con los datos anteriores es importante considerar siempre las técnicas y normas estipuladas en los reglamentos de construcción que elaboran los comités de grupos de especialistas en la materia, los cuales puedes consultar en la Dirección de Desarrollo Urbano de cada municipio así como los manuales de diseño de obras civiles y diseño por sismo que se han generado entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde se establecen a través de estos documentos legales las diversas pautas a seguir y que tienen como principal propósito proteger a la sociedad contra la falla o mal funcionamiento de las edificaciones, aumentando el grado de protección ante las posibles fallas de las estructuras.

10.5. Tsunamis

De acuerdo con el Fascículo tsunami (2005) del Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, este fenómeno geológico "Es una secuencia de olas que se generan cuando cerca o en el fondo del océano ocurre un terremoto; a las costas pueden arribar con gran altura y provocar efectos destructivos: pérdida de vidas y daños materiales".








Figura 59. Generación, propagación y arribo a la costa de un tsunami. Fuente: (Fascículo "Tsunami", 2005).

El alcance de inundación producida por un tsunami depende de diferentes factores condicionantes. Lagos., et al (2000) mencionan que la morfología, la pendiente y el grado de rugosidad del terreno son unos de los factores que condicionan la distribución y alcance de los tsunamis.

El CENAPRED presenta una zonificación en el Atlas Nacional de Riesgos en el cual presenta un análisis de peligro por tsunamis lejanos y cercanos, estas zonas de tsunamis lejanos y cercanos se presentan en los estados de la república mexicana que se encuentran en la porción occidente del país.

Debido a su ubicación geográfica dentro del territorio nacional el municipio de Apaseo el Alto no se tienen registros de este fenómeno geológico y de los efectos y consecuencias que causa de manera directa.

10.6. Erupciones Volcánicas

La actividad volcánica es una manifestación de la energía interna de la tierra, a través de una abertura en la litósfera terrestre, con expulsión de roca fundida, denominada magma, acompañada de fumarolas o productos hidro-gaseosos. Entre ellos se encuentran los flujos de lodo, flujos piroclásticos, avalanchas, gases, flujos de lava, cenizas y piroclásticos. Algunos de estos peligros se manifiestan a pocas decenas de kilómetros del volcán, mientras que otros hasta a cientos de kilómetros, como es el caso de la ceniza.





A continuación, se muestra una tabla de las manifestaciones volcánicas y las distancias a las cuales se han experimentado efectos dañinos en la población de acuerdo con el tipo de peligro, las distancias promedio y máxima en kilómetros.

Tabla 18. Características de las principales manifestaciones volcánicas. Fuente: (CENAPRED, 2014)

Peligros	Distancia las cuale experim efec	as hasta s se han entado	Área af	Área afectada		cidad	Temperatura (°c)
	Promedio (Km)	Máximo (Km)	Promedio (km²)	Máximo (km²)	Promedio (m/s)	Promedio (m/s)	
Caída de ceniza (Tefra)	20-30	800 +	100	100,000+	15	30	Usualmente la del medio ambiente
Proyectiles balísticos	2	15	10	80	50-10	100	1000
Flujos piroclásticos, derrumbes o avalanchas	10	100	5-20	10,000	20-30	100	600-800
Lahares	10	300	5-20	200-300	3-10	30+	100
Flujos de lava	3-4	100+	2	1,000+	5	30	700-1,150
Lluvia ácida y gases	20-30	2,000+	100	20,000	15	30	Medio ambiente
Ondas de choque	10-15	800+	1,000	100,000+	300	500	Medio ambiente
Rayos	10	100+	300	3,000	12x105	12x105	Por encima del punto de incandescencia

La mayoría de las estructuras volcánicas en el Estado de Guanajuato se les considera como estructuras volcánicas extintas, por considerarse que no han tenido una actividad en los últimos 10 mil años, en este sentido, en el municipio de Apaseo el Alto se encuentran 7 estructuras volcánicas pertenecientes a la provincia fisiográfica de la "Faja Volcánica Transmexicana" y a las subprovincias de "Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo" y la "Sierras y Bajíos Michoacanos", los aparatos volcánicos son de tipo "Domo de lava" de acuerdo con INEGI, 2011, las 7 estructuras volcánicas se distribuyen principalmente en la región oriente y poniente del municipio, y se muestran en la siguiente tabla:





Figura 60. Listado de estructuras volcánicas en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: (INEGI).

Tipo de estructura volcánica	Nombre	Altitud (m)	
Domo de Lava	El Sastre	2170	
Domo de Lava	Las Minillas	2300	
Domo de Lava	Cerro La Cruz	2540	
Domo de Lava	El Capulín	2470	
Domo de Lava	El Chivato	2140	
Domo de Lava	Cerro Muerto	2130	
Domo de Lava	El Chivo	2100	

A continuación, se presenta un listado de los volcanes activos y la distancia que existe de ellos al municipio de Apaseo el Alto.

Tabla 19. Listado de volcanes activos y la distancia entre ellos. Fuente: (CENAPRED, 2021)

No. volcanes	No. volcanes	No. volcanes	No. volcanes
a 10 km	a 20 km	a 50 km	a 100 km
0	0	0	1

Nombre de volcanes a 100 km: Caldera Los Azufres.

Como parte de la actividad volcánica, la región sur del Estado forma parte de la provincia fisiográfica del "Eje Neovolcánico" o también conocida como "Faja Volcánica Transmexicana", en la cual se conjuntan una serie de condiciones geológicas como la litología de tipo sedimentario, principalmente, con presencia de basamentos ígneos extrusivos e intrusivos, en donde se conjugan diversos sistemas de fallamiento, lo que ha favorecido el ascenso de cuerpos magmáticos a profundidades someras que, en combinación con la circulación subterránea de agua de los acuíferos de la zona, han dado lugar a las manifestaciones termales producto de la actividad volcánica remanente.

En Guanajuato se han registrado 169 manifestaciones termales, de las cuales 35 corresponden a manantiales con temperaturas que varían desde 26 hasta 93º centígrados, y los 134 restantes son pozos termales cuyas temperaturas oscilan entre los 25 y 72º centígrados, de acuerdo con la evaluación de recursos energéticos renovables en el Estado de Guanajuato realizada por la CFE en el año 2002.

De las 169 manifestaciones termales en el municipio de Apaseo el Alto se tiene el registro de 3 manifestaciones principales de las cuales 1 corresponde a pozo con presencia de agua termal, en donde se han registrado temperaturas máximas de 29.8º centígrados en el Balneario Mary y 2 corresponden a manifestaciones de manantiales hidrotermales en donde se han registrado





temperaturas de hasta 68.4°. Los sitios registrados con manifestación termal en el municipio de Apaseo el Alto son los siguientes:

- > Balneario Mary
- Marroquín
- San Bartolomé Aguas Calientes




Figura 61. Mapa de estructuras volcánicas y sitios de manifestaciones geotérmicas del municipio de Apaseo el Alto, Gto.

Actividad volcánica en la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM)

El Cinturón Volcánico Trans-Mexicano (CVTM) es un arco volcánico continental creado por la convergencia oblicua de las placas de Cocos y Norte América (Demant 1978, Ferrari et al. 1999), el





cual está conformado por cerca de 8,000 estructuras volcánicas y algunos cuerpos intrusivos, que se extiende desde las costas del Pacífico hasta las costas del Golfo de México. En la porción central de este cinturón volcánico o también referido por algunos investigadores como Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) se encuentra el campo volcánico Michoacán—Guanajuato (CVMG), el cual comprende la parte Norte del estado de Michoacán y la región centro-sur del estado de Guanajuato.

En el CVMG se encuentran una gran variedad de estructuras volcánicas monogenéticas, como conos de escoria, volcanes en escudo pequeño, domos de lava, maares, anillos de tobas y flujos de lava (Hasenaka y Carmichael 1987; Hasenaka 1994), algunas de las estructuras volcánicas representan las estructuras volcánicas más jóvenes del territorio nacional como lo son como el Volcán El Jorullo (1759-1774) y el Paricutín (1943-1952).

Volcán Paricutín

El volcán Paricutín es un cono de escoria que se localiza al suroeste del CVMG, 25 km al noroeste de la ciudad de Uruapan. Este volcán tuvo una erupción histórica con duración de nueve años (1943-1952). La actividad premonitora del nacimiento del volcán comenzó 44 días antes con intensa actividad sísmica en la región, no fue sino hasta el 20 de febrero de 1943 cuando después de la actividad sísmica se formó una grieta de 30 metros de largo en un campo de cultivo, donde comenzaron a salir gases, columnas de ceniza, así como fragmentos de roca, lluvia de bombas y bloques de acuerdo con los relatos del señor Dionisio Pulido quien trabajaba las parcelas afectadas. Durante las primeras 24 horas ya se había formado un volcán de 30 metros de altura y después de 10 días ya había alcanzado los 148 metros.

El 3 de abril de 1943 comenzó la actividad efusiva con la emanación de flujos de lava tipo 'a' a temperaturas de aprox. 1200°C desde varios puntos de emisión localizados al noreste y sureste del cono, llamados Quiquichio, Ahuán, hornitos o bocas (Kennedy 1946, Zies 1946, Segerstrom y Gutiérrez 1947). Del 18 de octubre de 1943 al 8 de enero de 1944 se formó el Zapichu/Sapichu (que en purépecha significa "hijo"), un volcán adventicio o satélite localizado en la ladera noreste del Paricutín, del cual emanaron la mayoría de los flujos de lava.

Durante los nueve años de su actividad se estima que el volcán Paricutín emitió un volumen total de magma entre 1.32 km3 (Scandone 1979, McBirney 1987) y 1.68 km3 (Larrea et al. 2017). Algunas de sus características eruptivas fueron estudiadas por Ezequiel Ordóñez y Ariel Hernández Velasco quienes clasificaron la actividad explosiva en tres fases, la primera de ellas caracterizada por la formación de columnas eruptivas y material piroclástico. Esta primera etapa eruptiva estuvo dominada por la expulsión de bombas volcánicas, bloques y lapilli las cuales permitieron la rápida construcción del cono volcánico, algunos fragmentos pudieron alcanzar diámetros desde 30 centímetros hasta 1 metro, algunos autores como (Bullard 1976) mencionan que la violencia explosiva con la que estos fragmentos eran expulsados podría ser escuchaba hasta el estado de Guanajuato.





La segunda etapa consistió en periodos de calma alternadas con periodos de actividad explosiva y la tercera con emanaciones de gas y ceniza de tipo estromboliana y vulcaniana de acuerdo con (Erlund et al. 2010).

En base a estas clasificaciones eruptivas mencionadas por (Erlund et al. 2010). Se debe tomar en cuenta que algunas de las manifestaciones de tipo estromboliano y vulcaniano pueden llegar a alcanzar alturas promedio entre los 10 a 20 kilómetros, en donde el viento y el tipo de erupción son los dos factores principales que controlan la dispersión de los productos volcánicos como la ceniza. El tipo de erupción determinará el volumen y el tamaño de esta, así como la variedad de altitudes a la cual es propulsada o elevada.




Figura 62. Distancia alcanzada por la ceniza desde el centro de emisión de acuerdo con el porcentaje de fragmentación y tipo de erupción. Fuente: CENAPRED.

La caída de cenizas puede provocar alguno de los siguientes efectos: el agravamiento de enfermedades pulmonares, trastornos gastrointestinales por la ingestión de agua y alimentos contaminados con flúor y posiblemente con metales pesados (arsénico, mercurio, etc.); daños oculares como conjuntivitis y abrasiones en la córnea.

En cuanto a las construcciones las capas de cenizas de 2 a 3 cm de espesor pueden causar el colapso de techos con pendientes menores a 20°, así como en estructuras de mala calidad. Las cenizas secas tienen un peso de 400-700 kg/m3, la lluvia puede incrementarlo de un 50 a un 100%. Una capa de cenizas de 10 cm de espesor representará una carga extra de 40-70 kg/m2 si está seca, y de 100-125 kg/m2 si está húmeda.

Los efectos sobre la agricultura dependen del tipo de cultivo, de su grado de desarrollo y evidentemente del espesor de la capa de cenizas caída. Sin embargo, en climas cálidos la vegetación se recupera en muy poco tiempo. Pueden ocasionar accidentes de automóviles (debido a que las carreteras se tornan resbaladizas y disminuye la visibilidad). Finalmente, las cenizas lanzadas en una erupción afectan el





tráfico aéreo, ya que, al atravesar las nubes de vapor y cenizas, los motores de los aviones pueden pararse.

La historia eruptiva del volcán Paricutín afectó a más de 2,500 personas de poblados cercanos a esta estructura, sepultando por completo los poblados de San Juan Parangaricutiro y Paricutín, Zirosto, Zacán y Angahuan (Nolan 1979), Durante la primera etapa eruptiva la ceniza volcánica cubrió todo el paisaje de estas localidades, sin embargo la distribución no fue uniforme, la profundidad de los depósitos disminuyeron con el aumento de la distancia de los respiraderos del cono, documentándose hasta 25 centímetros en la localidad de Angahuan a 7 kilómetros de distancia, sin embargo, no se tuvieron antecedentes del alcance de estos productos volcánicos en el municipio de Apaseo el Alto ubicado a 192 kilómetros en dirección Noreste, las profundidades de los depósitos de ceniza del volcán Paricutín durante su actividad efusiva puede observarse en la ilustración.




Figura 63. Mapa de distribución de las profundidades de la ceniza del volcán Paricutín, mostrando sus áreas de afectación, dicha imagen descarta el alcance significativo de ceniza en el Estado de Guanajuato. Fuente:

Segerstrom 1950.

A pesar de representar la actividad volcánica más reciente en términos geológicos, actualmente no existe actividad de tipo eruptiva, ya que estas estructuras han manifestado actividades de tipo monogenéticas, es decir, tienen un solo periodo actividad eruptiva importante para posteriormente entrar en fases de enfriamiento o migración de sus fuentes o cámaras magmáticas. Se considera que las etapas eruptivas de mayor magnitud del Volcán Paricutín cesaron hasta considerarse extintas desde





el 4 de marzo de 1952, solo presentando actividad fumarólica cuando existen las condiciones de precipitación en la zona que permiten que se infiltre el agua de lluvia.

Volcán de Colima

El volcán de Fuego de Colima es un estratovolcán activo que se encuentra entre los estados de Colima y Jalisco perteneciente al complejo volcánico de Colima (CVC) ubicada en la región occidental del (CVT), tiene una altura aproximada de 3,930 metros y un cráter de 1,800 metros de diámetro y 250 metros de profundidad.

Es considerado el volcán más activo del país y ha tenido más de 40 erupciones desde 1576, siendo la de 1913 una de las más intensas. Según los registros históricos, esta fue una erupción de tipo pliniana, que ocurrió el 19 y 20 de enero de ese año, la erupción fue tan fuerte que voló 100 metros del cono volcánico y formó un cráter de alrededor de 500 metros de profundidad.

La erupción también produjo una gran cantidad de ceniza que se dispersó por varios kilómetros, algunas fuentes bibliográficas del Archivo General de la Nación precisan información sobre los alcances de la ceniza volcánica producida por esta erupción donde mencionan que el 21 de enero de 1913 llego a sentirse en el estado de Guanajuato de acuerdo con los antecedentes se describió como ..." Únicamente se percibe fino polvo en la ropa de la gente...". Algunos autores como (Martin-Del Pozzo et al., 1995) mencionan que se han producido caídas de ceniza en Guanajuato durante los eventos eruptivos de 1818, 1890 y 1903.

Debemos tomar en cuenta que, basados en estos antecedentes, el territorio Guanajuatense puede verse afectado por los flujos piroclásticos y el transporte de la ceniza volcánica ante la presencia de eventos eruptivos de gran magnitud como los mencionados anteriormente, estas condiciones pueden llegar a afectar los principales abastecimientos de agua, las carreteras y tener un impacto sobre el tráfico aéreo.

Actualmente no se tienen antecedentes de afectación por la presencia de ceniza en el municipio de Apaseo el Alto. Sin embargo, es importante considerar la historia eruptiva del Volcán de Colima la cual muestra que ocurren erupciones de gran magnitud cada ~ 100 años, como aquellos eventos de 1606, 1690, 1818 y el más reciente en 1913 (Luhr y Carmichael, 1990, Robin et al., 1991). Debido a que la erupción de 1913 representa la erupción histórica más grande del Volcán de Colima, se ha utilizado como referencia para discutir las amenazas volcánicas y los escenarios de riesgo, incluida la construcción de mapas de amenazas (Martin-Del Pozzo et al., 1995, Navarro et al., 2003).

El volcán está catalogado como el más peligroso de México y está en extrema vigilancia, pues sus erupciones pueden generar riesgos como caída de ceniza, flujos de lodo y de lava para las poblaciones cercanas. La erupción de 1913 fue la más intensa desde la de 1818 y marcó el fin del cuarto ciclo eruptivo del volcán.





10.7. Hundimientos (subsidencia) y agrietamiento del terreno

El fenómeno de hundimientos o subsidencia de terreno ocurre principalmente cuando se han extraído grandes cantidades de agua del subsuelo, principalmente en zonas geológicas propicias para la formación de acuíferos, donde ciertos tipos de rocas y suelos constituidas de sedimentos de grano fino permiten la permeabilidad y acumulación del agua, cuando esta se extrae pueden llegarse a formar vacíos en el subsuelo debido a la falta del líquido responsable de mantener los niveles de la superficie, las rocas pueden sufrir una compactación natural, la cual, en ocasiones puede no ser perceptible debido a la escala del hundimiento el cual puede ser regional o local.

En los municipios de la región bajío, la extracción a largo plazo de las aguas subterráneas ha causado un importante hundimiento de la tierra y la compactación de los sistemas de acuíferos, lo que ha provocado daños a edificios, carreteras, redes de suministro de agua y el drenaje de aguas residuales.

De acuerdo con el estudio de hundimientos del suelo por subsidencia en el Estado de Guanajuato (2014), el municipio de Apaseo el Alto registra niveles de hundimientos que oscilan entre 62 a 90 milímetros por año en la cabecera municipal, sin embargo, existen zonas de hundimientos notables en la región norte, centro y sur del municipio oscilantes entre los 100 a los 190 milímetros por año, estos hundimientos se deben a menudo por actividades humanas, principalmente por la eliminación del agua del subsuelo que superan los niveles de recarga natural de los acuíferos.

En el municipio se tienen identificados diversos sistemas de fracturas geológicas principalmente en la zona oeste- central del municipio donde se encuentran las principales elevaciones topográficas del territorio, estos sistemas se encuentra controlando estructuralmente este sistema de serranías del Cerro La Cruz, Cerro La Torna, Cerro Las Minillas y Mesa del Sastre, presentes principalmente en el flanco norte de estos cerros, estas fracturas presentan direcciones variables en las que destacan fracturas orientadas noreste- suroeste y algunas menores con orientación noroeste- sureste.

Otra falla geológica de importante consideración que afecta la región Este del municipio es la Falla perteneciente al Sistema de Fracturas Querétaro- Taxco, la cual atraviesa el municipio en sentido nortenoroeste-sur- sureste, tratándose de una falla de tipo normal con echados hacía el Este. Topográficamente es visible sobre el flanco Este del Cerro La Colmena donde su trazo pasa cercano a las localidades de San Bartolomé Agua caliente, San Vicente, Ojo de Agua de Espejo, El Espejo y El Aguaje donde desaparece parcialmente su visibilidad en el Cerro Campana.








Figura 64. Mapa de Agrietamiento del terreno en el municipio de Apaseo el Alto, Atlas Estatal de Peligros y Riesgos





11. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación, se entiende por el fenómeno hidrometeorológico como el agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados, los cuales se describen a continuación.

11.1. Ciclón Tropical (marea de tormenta, oleaje, vientos y lluvias)

Es un sistema atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica, esto es, en el sentido contrario a las manecillas del reloj (en el hemisferio norte), y en el sentido de las manecillas del reloj (en el hemisferio sur). En latitudes templadas, los ciclones son referidos como depresiones o ciclones extra tropicales; el término ciclón se usa sólo para referirse a los ciclones tropicales.

Estos sistemas de tormenta exigen, al menos, dos requisitos básicos: calor y humedad; como consecuencia, sólo se desarrollan en los trópicos, entre las latitudes 5° y 30° norte y sur, en las regiones y temporadas en que la temperatura del mar es superior a los 26 °C. (CENAPRED, 2007)

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia de una zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. Las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 km, sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir – Simpson, (ver siguiente tabla).





Tabla 20. Categoría de huracanes con escala. Fuente: (SMN, 2023)

Categoría	Vientos Máximos (km/h)	Características de los Posibles Daños Materiales Provocados por el Viento						
Uno	119 a 153	Árboles pequeños caídos; daños al tendido eléctrico.						
Dos	154 a 177	Adicionalmente a los daños del Categoría Uno: Daño en tejados, puertas y ventanas; desprendimiento de árboles.						
Tres	178 a 208	Adicionalmente a los daños del Categoría Dos: Grietas en construcciones.						
Cuatro	209 a 251	Adicionalmente a los daños del Categoría Tres: Desprendimiento de techos en viviendas.						
Cinco	252 o Mayores	Adicionalmente a los daños del Categoría Cuatro: Daño muy severo y extenso en ventanas y puertas. Falla total de techos en muchas residencias y en construcciones industriales.						

Las *precipitaciones* asociadas al ciclón tropical pueden reblandecer el suelo en algunas regiones, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones debido a que pudieran registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas. (SMN, 2023).

Los ciclones tropicales juegan un papel importante en la distribución de la lluvia en nuestro país, consiguiendo que las zonas áridas y semiáridas puedan beneficiarse de lluvias excedentes, cuyo escurrimiento generado por éstas pueda ser almacenado en presas que permiten, en algunos casos por varios años, contar con el preciado líquido. Aún sin grandes almacenamientos construidos por el hombre, éste se puede beneficiar de las lluvias producidas por los ciclones tropicales al recargarse importantes acuíferos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Mientras más tiempo se mantenga el sistema ciclónico en tierra, se espera una mayor cantidad de lluvia. Generalmente el ciclón que presenta una larga duración en tierra está acompañado por una fuerte divergencia de los vientos en la parte superior y una convergencia de los vientos que favorece la humedad en los niveles bajos de la Troposfera. En determinadas condiciones, la cantidad de vapor de agua que ingresa en los niveles bajos del ciclón tropical es más grande, por lo que al entrar a tierra ocurren lluvias fuertes.

Si el ciclón tropical se estaciona o se mueve con lentitud, en la proximidad del continente o después de impactar a éste, la ocurrencia de núcleos de lluvia fuerte sobre un mismo lugar puede causar inundaciones.

Los *vientos* de los ciclones tropicales son bastante fuertes a partir de que alcanzan una velocidad de alrededor de 63 km/h, lo cual es conocido como vientos con fuerza de tormenta tropical. Los vientos con «fuerza de huracán» son aquellos con una velocidad mayor a los 118 km/h, que pueden destruir





construcciones débiles y voltear camiones. Los vientos con fuerza de huracán son aquellos con una velocidad mayor a los 118 km/h, que pueden destruir construcciones débiles y voltear camiones.

El *oleaje* en el océano puede ser causado por diferentes tipos de factores, desde el paso de embarcaciones hasta fenómenos tales como terremotos submarinos. Sin embargo, la causa más común del oleaje es el viento. La altura del oleaje se define como la distancia vertical que existe entre el punto más alto de la ola (cresta) y su punto más bajo (valle). Los factores que determinan la altura del oleaje son la fuerza del viento, la distancia que mantiene ese viento y su duración. Existe una escala comúnmente usada conocida como la Escala Beaufort. La escala divide la fuerza del viento y las condiciones del mar en 12 "Fuerzas" que van desde la condición de calma, hasta las condiciones de vientos de fuerza de huracán (ver siguiente tabla).

Tabla 21. Escala Beaufort de viento y oleaje. Fuente: (CENAPRED, 2007)

Fuerza	Viento (km/h)	Clasificación	Condiciones del Mar			
0	Menor a 1.8	Calma Superficie de la mar plana y "como esp				
1	1.9 a 5.5	Viento ligero	Algunas pequeñas ondulaciones			
2	5.6 a 11.1	Brisa ligera	Pequeñas ondulaciones de 10 a 15 cm de altura			
3	11.2 a 18.5	Brisa gentil	Algo de ondulación de 15 a 30 cm de altura			
4	18.6 a 29.6	Brisa moderada	Pequeñas olas de 30 cm a 1 m de altura			
5	29.7 a 38.9	Brisa fresca	Oleaje moderado, con altura de 1 a 2 m. Algo de espuma y spray			
6	39.0 a 50.0	Brisa fuerte	Olas de 2 a 3 m de altura. Espuma blanca en cresta de las olas, presencia de espray			
7	50.1 a 62.9	Cercana a Galerna	Olas de 3 a 4 m de altura. Mucha espuma blanca sale de las olas que rompen			
8	63.0 a 74.0	Galerna (tormenta tropical)	Olas de 5 a 6 m de altura, espuma sale volando de olas que rompen			
9	74.1 a 87.0	Galerna fuerte	Olas de 7 a 8 m de altura, espuma densa sobre el mar, el espray reduce la visibilidad			
10	87.1 a 101.8	Tormenta	Olas de 9 a 10 m de altura, zonas del mar blancas por la espuma, baja visibilidad			
11	101.9 a 117.9	Tormenta violenta	Olas de 10 a 11 m de altura, regiones del mar blancas por la espuma, visibilidad muy reducida			
12	118.0 o mayor	Huracán	Olas de 11 m o más, el aire con espuma, mar totalmente blanco por la espuma, gran cantidad de spray, muy baja visibilidad			

La disminución de la presión atmosférica del centro del ciclón tropical y los vientos de este fenómeno sobre la superficie del mar originan un ascenso del nivel medio del mar que es conocido como *marea*





de tormenta (ver figura posterior). Puede provocar inundaciones en las zonas bajas continentales cercanas al mar y que las olas impacten sobre estructuras costeras. (CENAPRED, 2007)




Figura 65. Marea de tormenta. (Robbert Simmon, 2017)




Figura 66. Grado de peligro por presencia de ciclones tropicales. Fuente: (CENAPRED, 2012)





De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), tomando en cuenta los valores la tasa de excedencia y la intensidad "categoría de los ciclones tropicales", se determinó que el índice de peligro por ciclones tropicales es muy bajo, esto favorecido por la lejanía del municipio con el litoral mexicano:

Información básica

Grado de peligro por ciclones tropicales: Muy bajo

Declaratorias de desastre por ciclones tropicales: Ninguna

Declaratorias de emergencia por ciclones tropicales: Ninguna

11.2. Inundaciones

La inundación es el aumento del agua por arriba del nivel normal de un río, arroyo, laguna o lago. En este caso, "nivel normal" se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas (OMM/UNESCO, 1974).

Con lo anterior, se entiende por inundación: aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura,

ganadería e infraestructura.

Las inundaciones y fuertes lluvias son uno de los principales problemas en el Estado de Guanajuato por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza anualmente el Programa de Inspección Evaluación y Diagnostico a Zonas de Peligro y Riesgo por Inundación en los 46 municipios del Estado de Guanajuato. En dicho programa, participan dependencias de los tres órdenes de gobierno, algunas de las dependencias que participan o han participado son las siguientes:

Federales:

Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato (CONAGUA)

Estatales:





- La Coordinación Estatal de Protección Civil
- La Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad (SICOM)
- La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR)
- La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT)
- La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES)
- La Comisión Estatal de Agua de Guanajuato

Municipales:

- Las 46 Coordinaciones Municipales de Protección Civil
- Los Organismos Operadores de Agua Potable
- Los Organismos Municipales Encargados del Ordenamiento Territorial
- Las dependencias de Obra Pública Municipales.

Entre otras dependencias.

Como ya se mencionó en supra líneas, se realizó el "Programa Anual de Identificación, Evaluación y Diagnóstico a Zonas de Peligro y Riesgo por Inundación previo a la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2023", en el cual se identificaron 213 Zonas de Peligro y Riesgo por Inundación distribuidos en los 46 municipios del Estado de Guanajuato.

Los resultados fueron obtenidos mediante el uso de herramientas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a continuación, se describe la metodología para la determinación de los elementos afectables derivados de las zonas de riesgo identificadas.

Metodología empleada en la Coordinación Estatal de Protección Civil para el cálculo de elementos vulnerables

1. Se integra la información geoestadística recopilada en campo resultado de las inspecciones realizadas de las zonas de peligro y riesgo por inundación identificadas a lo largo del territorio Estatal, dicha información corresponde al punto de riesgo por inundación y el polígono que delimita la zona vulnerable o inundable.





- 2. Una vez obtenido el polígono de la zona inundable en formato kml, se continua con la importación de este archivo a la herramienta online o descargable denominada Mapa Digital de México V 6.3.0 desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual es una herramienta de análisis cartográfico que integra información de los elementos naturales y culturales que conforman el entorno geográfico del Estado y permite relacionarlos con información estadística.
- 3. Mediante software de SIG se realiza el procesamiento de la información obtenida en campo, este proceso se lleva a cabo a través de la generación de capas (formato shape).
- 4. Finalmente, esta información es recabada y procesada para ser mostrada en el Atlas de Riesgos del Estado de Guanajuato, en la siguiente ilustración muestra las condiciones físicas del lugar al momento de la inspección.



Figura 67. Recorrido de inspección a Zonas de Peligro y Riesgo por Inundación en el arroyo de la Com. San Bartolomé Aguascalientes en el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (CEPC, GTO).





A continuación, se presentan detalladamente los resultados del Programa Anual de Inspección Evaluación y Diagnóstico a Zonas de Peligro y Riesgo por Inundación que se realizó en los meses de noviembre y diciembre del año 2022, previo al inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2023 para el municipio de Apaseo el Alto.

Tabla 22. Puntos de Riesgo Identificados en el Programa Anual. Fuente: (CEPC, GTO).

	Tabla 22. Puntos de Riesgo Identificados en el Programa Anual. Fuente: (CEPC, GTO).										
No. Punto	Elemento Inspeccionado	Problemática	Acciones de control y reducción de riesgos acordadas	Dependencia responsable de la atención							
1	Arroyo La Barranquita, Entre Colonias Manuel Ávila Camacho y Zona Centro, (20.456469 N, - 100.626278 O)	Se detecta el taponamiento del cauce del arroyo por la maleza y basura que arrastra el escurrimiento pluvial, así mismo existe la conexión de drenajes sanitarios de viviendas ubicadas a los costados de este. Se cuenta con antecedentes de afectación a vivienda por el incremento del tirante hidráulico.	La Dirección de Obras Públicas programará la limpieza y retiro de basura y obstáculos del cauce previo al inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2023, hasta su confluencia con el río Apaseo. El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto deberá realizar un proyecto y los procedimientos administrativos y legales pertinentes a nivel municipal para disminuir el número de drenajes sanitarios que sean conducidos al arroyo.	Dirección de Obras Públicas y el Comité de Agua Potable y Alcantarillado							
2	Arroyo Sin nombre, San Bartolomé Aguascalientes, (20.489997 N, - 100.551728 O)	Se detecta el arroyo sin nombre sin la conformación de las márgenes, también existe la colocación de bloqueos con material sobre el cauce para desviar el curso del agua. Se tiene antecedentes de afectación a viviendas. Se identificó una pequeña obstrucción y acumulación de material de arrastre.	La Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Planeación deberá la topografía y la hidrología para definir el trazo del arroyo. La Dirección de Obras Públicas deberá realizar los trabajos de conformación de ambas márgenes para la correcta conducción de las aguas. La Coordinación Municipal de Protección Civil les dará seguimiento a las acciones realizadas.	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Planeación y la Dirección de Obras Públicas							
3	Arroyo Sin nombre, San Bartolomé Aguascalientes, (20.496136 N, - 100.546389 O)	Se detecta sobre el cauce del arroyo exceso de vegetación (Carrizal) que taponea y produce el incremento del nivel del agua, provocando desbordamientos y afectaciones en algunas viviendas.	La Dirección de Obras Públicas realizará la limpieza y conformación del cauce del arroyo en el trayecto de las viviendas de la comunidad de San Bartolomé Aguascalientes. La Coordinación Municipal de Protección Civil le dará seguimiento a las acciones realizadas.	Dirección de Obras Públicas y la Coordinación Municipal de Protección Civil							





No. Punto	Elemento Inspeccionado	Problemática	Acciones de control y reducción de riesgos acordadas	Dependencia responsable de la atención
4	Arroyo Sin nombre, San Juan del Llanito, (20.507752 N, - 100.540761 O)	En el sitio existen algunas secciones con las márgenes debilitadas, las cuales pueden originar el desbordamiento hacia las viviendas y vialidades colindantes al arroyo. Se tiene antecedente de afectación por inundación en la comunidad.	La Dirección de Obras Públicas realizará la conformación de las márgenes debilitadas en el arroyo a su paso por la localidad San Juan del Llanito, para evitar el desbordamiento y afectaciones a las viviendas cercanas, dichos trabajos deberán llevarse a cabo previo a la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2023, considerando también el retiro de los bordos instalados para la retención de agua.	Dirección de Obras Públicas

Tabla 23. Parámetros de la Subcuenca Río Apaseo. Fuente: INEGI, 2023. SIATL V.4

Identificador	421
Clave Subuenca	RH12Hd
Nombre Subcuenca	R. Apaseo
Tipo	Exorreica
Lugar a donde drena (principal)	RH12Hc R.Laja - R. Celaya
Área (Km²)	3092.33
Densidad de Drenaje	1.29
Coeficiente de Compacidad	1.51
Pendiente Media Subcuenca (%)	10.17
Pendiente Media Cauce Principal (%)	1.13
Longitud de Corriente Principal (m)	53,762
Coeficiente de escurrimiento (%)	7.5
Tiempo de concentración (min)	436.00

11.2.1. Inundaciones pluviales

Son consecuencia de la precipitación, se presentan cuando el terreno se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas o días. Su principal característica es que el agua acumulada es agua precipitada sobre esa zona y no la que viene de alguna otra parte (por ejemplo, de la parte alta de la cuenca).

La República Mexicana es afectada por precipitaciones originadas por diferentes fenómenos hidrometeorológicos. En verano (de junio a octubre) las lluvias más intensas están asociadas con la acción de ciclones tropicales que afectan gran parte del territorio nacional. En cambio, durante el invierno los frentes fríos son la principal fuente de lluvia. A estos fenómenos se suman el efecto ejercido





por las cadenas montañosas (lluvia orográfica), además del convectivo, que ocasiona tormentas de corta duración y poca extensión, pero muy intensas (lluvias convectivas).

Antecedentes de inundaciones

En 1992 en se presentaron algunas inundaciones por motivo del desbordamiento y ruptura de algunos vasos captadores de agua como fueron: La presa de La China en la comunidad de Santa Cruz de Gamboa, El Bordo dela Comunidad de La Cuevita y El bordo de la comunidad de La Ventilla, de los dos primeros los cauces de los Arrovos de las comunidades de Paredones. El Cabero y Mesita de Capula no fueron suficientes para controlar la venida tan grande de agua, desbordando las aguas hacia tierras de cultivo y dañando muchos caminos que eran indispensables para comunicar algunas comunidades, cabe mencionar que de estos vasos captadores solo el Bordo de La Ventilla se restableció y hasta la fecha sigue funcionando, el cual en la última revisión (8 de Agosto de 2002) nos arrojó por resultado un riesgo bajo, ya que solamente mide 1.50 m de profundidad en su obra de toma, todos estos escurrimientos repentinos llegaron hasta la presa de Espejo Mandujano la cual liberó sus excedentes por el borde de la cortina y los vertederos que tiene para estos casos dejando ir el agua por el arroyo del Sabino hacia la presa del mismo nombre y de ahí llevarla por el mismo arroyo hacia el bordo de San Cristóbal en el vecino municipio de Apaseo El Grande, el cual al mantener hasta hoy día una obra de toma deficiente y una infraestructura de cauce insuficiente para grandes caudales se desbordó a la altura de la comunidad de San Pedro Tenango afectando gran parte de población, obligando en aquella ocasión a la evacuación, manteniendo en un riesgo inminente a las ciudades de Apaseo El Grande y Celaya.

En 2003 el municipio se vio afectado por precipitaciones intensas atípicas, a tal grado que hubo la necesidad de hacer la declaratoria de Desastre Nacional, siendo un total de 5 comunidades (San Juan del Llanito, San Isidro del Llanito, Los Laureles, San Bartolo y Agua Caliente), con 407 viviendas afectadas y 147 familias evacuadas. Se encuentra también en este municipio el arroyo el Sabino, por el cual atraviesan los ductos de PEMEX, representando un peligro, dado que entiempo de lluvias el agua alcanza un nivel de hasta 5 m. de altura sobre las tuberías.

11.2.2. Inundaciones fluviales

Se generan cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos. A diferencia de las pluviales, en este tipo de inundaciones el agua que se desborda sobre los terrenos adyacentes corresponde a precipitaciones registradas en cualquier parte de la cuenca tributaria y no necesariamente a lluvia sobre la zona afectada. Es importante observar que el volumen que escurre sobre el terreno a través de los cauces se va incrementando con el área de aportación de la cuenca, por lo que las inundaciones fluviales más importantes se darán en los ríos con más desarrollo (longitud) o que lleguen hasta las planicies costeras.





El municipio está identificado con un nivel de *peligro por inundación alto* (CENAPRED, 2016). Su valor umbral de precipitación acumulada en 12 horas es de *68.58 mm*. Se entiende por umbral al valor de lluvia acumulada a partir del cual se pueden esperar afectaciones por inundación; sin embargo, existen condiciones que con precipitaciones de menor valor podrían generar inundaciones, por ejemplo, cuando ocurren lluvias continuas durante varios días, éstas saturan el suelo y con ello se pierde capacidad de infiltración del agua de lluvia. En zonas urbanizadas, la falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica y a los sistemas de drenaje disminuye la capacidad de desalojo de agua pluvial, por lo que una cantidad de precipitación menor al umbral podría generar afectaciones por inundación.

El nivel de vulnerabilidad asociado al municipio es *medio* (CENAPRED, 2017); para determinarlas, se utilizó información de dependencias oficiales, tales como estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud; declaratorias de desastres y emergencia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF); datos de los atlas de riesgo estatal y municipal, así como daños económicos incluidos en la serie Impacto socioeconómico de los principales desastres. La vulnerabilidad física de una vivienda debe entenderse como la susceptibilidad de sufrir daños materiales, por lo que depende del tipo de construcción. Si el peligro por inundación corresponde a la parte de la naturaleza que no se puede controlar, la vulnerabilidad es la condición que involucra a la parte humana.








Figura 68. Mapa de riesgo por inundaciones en el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (CEPC, GTO).

Un indicativo de la incidencia de inundaciones en Apaseo el Alto es el número de declaratorias de emergencia o desastre por lluvia severa e inundación fluvial y pluvial emitidas para la entidad y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Para este caso, se cuenta con 1 emitidas desde 2000 hasta 2019. Por otra parte, la Subdirección de Riesgos por Inundación lleva a cabo el proyecto Catálogo de Inundaciones, que compila la información del Centro Nacional de Comunicación y Operación (CENACOM, 2023) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2023) los eventos de inundación ocurridos en las entidades municipales desde 2015 al 2020, en este municipio, se cuenta con un evento de inundación ocurrido en 2015.

Con los resultados del Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la





República Mexicana (Domínguez, et al., 2017), elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, es posible asociar lluvias para distintos periodos de retorno, de modo que se conozca la precipitación máxima media anual acumulada en 24 horas, así como la región con un comportamiento homogéneo al del sitio de interés. Por ejemplo, se muestra la lluvia obtenida asociada a distintos periodos de retorno (5, 10, 20, 50 y 100 años). Para obtener el punto específico de cada cabecera municipal, se utilizó la información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2021).

Tabla 24. Precipitación máxima media anual acumulada en 24 horas para distritos periodos de retorno. Fuente:

(Dollinguez, 2011)										
Hp máx.	Tr 5 años	Tr 10 años	Tr 20 años	Tr 50 años	Tr 100 años					
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
53.73	65.55	75.22	84.35	96.17	105.3					

Los valores de la tabla tienen el carácter de indicativos: representan solamente un punto en el espacio y no en las áreas de aportación para las comunidades o poblaciones. Los insumos mencionados se encuentran disponibles en el Atlas Nacional de Riesgos. Otros datos de interés para el análisis de inundaciones son las cuencas y los ríos o arroyos presentes dentro de los límites del municipio.




Figura 69. Índice de peligro por inundación. Fuente: (CENAPRED, 2016)





De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), tomando en cuenta el porcentaje de área inundable del municipio, se determinó que el índice de peligro por inundaciones es *muy alto*:

Información básica

Grado de peligro por inundaciones: Alto

Declaratorias de desastre por inundaciones: 1

Declaratorias de emergencia por inundaciones: Ninguna

11.3. Inundaciones costeras

Se presentan cuando el nivel medio del mar asciende debido a la marea y permite que éste penetre tierra adentro, en las zonas costeras, generando el cubrimiento de grandes extensiones de terreno. La marea de tormenta es generada por los vientos de los ciclones tropicales sobre la superficie del mar y por la disminución de la presión atmosférica en el centro de estos meteoros.

Por su parte, el oleaje en el océano puede ser provocado por diferentes factores; sin embargo, su causa más común es el viento. La suma de los efectos de ambos fenómenos puede causar importantes estragos.

De acuerdo con su ubicación geográfica, no existen registros de riesgos por inundaciones costeras en el municipio de Apaseo el Alto (CENAPRED, 2021).

11.4. Inundaciones lacustres

Es el incremento del nivel medio de un cuerpo de agua (humedales, lagos, lagunas, entre otros). En el municipio de Apaseo el Alto no se cuentan cuerpos de agua como los mencionados anteriormente. Por tal motivo, no existen registros o inventario de riesgos de inundaciones lacustres en el municipio de Apaseo el Alto (CENAPRED, 2021)

11.5. Tormentas de nieve

Las tormentas de nieve son una forma de precipitación sólida en forma de copos. Los copos de nieve tienen diferentes formas y tamaño, ello depende de la temperatura y humedad de la atmósfera. Los





fenómenos meteorológicos que provocan las nevadas son los que ocurren generalmente durante el invierno, como son las masas de aire polar y los frentes fríos, que en algunas ocasiones llegan a interactuar con corrientes en chorro, líneas de vaguadas, y entrada de humedad de los océanos hacia tierra. Estos fenómenos provocan tormentas invernales que pueden ser en forma de lluvia, aguanieve o nieve.

En la siguiente figura se muestra el grado de riesgo de nevadas en México, en el que se puede verificar que para el estado de Guanajuato es *muy bajo*.




Figura 70. Grado de riesgo por nevada. (CENAPRED, 2012)

De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), se determinó que el grado de peligro por nevada es bajo debido a su poca frecuencia de ocurrencia en el municipio:

Información básica

Grado de peligro por nevadas: Muy bajo





Declaratorias de desastre por nevadas: Ninguna

Declaratorias de emergencia por nevadas: Ninguna

11.6. Tormentas de granizo

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo. Éstas se forman dentro de una nube cumulonimbos, en alturas superiores al nivel de congelación, y crecen por las colisiones sucesivas de las partículas de hielo contra gotas de agua sobre enfriada, esto es, el agua que está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación y que permanece en estado líquido y queda suspendida en la nube por la que viaja.

Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, caen hacia el suelo. El tamaño de las piedras de granizo está entre semillas de naranja hasta pelotas de golf; las mayores pueden ser muy destructivas, capaces de romper ventanas y abollar la lámina de los automóviles. El mayor daño se produce en los cultivos; a veces, varias piedras pueden solidificarse, formando grandes masas de hielo y nieve sin forma. (CENAPRED, 2010)

En lo que respecta a granizadas el fenómeno no guarda un patrón de comportamiento bien definido, aunque comúnmente está asociado con los períodos de precipitación; se llegan a presentar año con año, en general el fenómeno presenta frecuencia de uno a tres días al año, afectando principalmente a tierras de cultivo y comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema.








Figura 71. Índice de peligro por tormentas de granizo por municipio. Fuente: (CENAPRED, 2012)

De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), se determinó que el grado de peligro por tormentas de granizo es medio debido a que lo largo de los años han existido algunos eventos de granizada en el municipio.

Información básica

Grado de peligro por tormentas de granizo: *Medio*

Declaratorias de desastre por tormentas de granizo: Ninguna

Declaratorias de emergencia por tormentas de granizo: Ninguna

11.7. Tormentas eléctricas

Son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulonimbos) y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos o, en ocasiones, por nieve, nieve granulada, hielo granulado o granizo (OMM, 1993). Todas las tormentas eléctricas contienen rayos, los cuales pueden ocurrir individualmente, en grupos o en líneas. El ciclo de duración





de una tormenta es de sólo una o dos horas y empieza cuando una porción de aire está más caliente que el de su entorno, o bien, cuando el aire más frío penetra por debajo de ella (CENAPRED, 2010).



Figura 72. Categorización del índice de peligro por tormentas eléctricas a nivel municipal. Fuente: (UNAM, 2007)

De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), considerando el número de días con tormentas se determinó que el grado de peligro por tormentas eléctricas es alto debido a su alta frecuencia de ocurrencia en el municipio:

Información básica

Grado de peligro por tormenta eléctrica: Alto

Declaratorias de desastre por tormenta eléctrica: Ninguna

Declaratorias de emergencia por tormenta eléctrica: Ninguna





11.8. Tormentas de polvo

Las tormentas de arena y polvo suelen ocurrir cuando fuertes vientos arrastran grandes cantidades de arena y polvo de suelos desnudos y secos a la atmósfera. En la última década, los científicos se han dado cuenta de los impactos de estas tormentas en el clima, la salud humana, el medioambiente y muchos sectores socioeconómicos.

Las tormentas de arena y polvo constituyen peligros meteorológicos comunes en las regiones áridas y semiáridas. En general, están causadas por tormentas o fuertes gradientes de presión asociados a ciclones que incrementan la velocidad del viento en una amplia zona. Estos fuertes vientos arrastran grandes cantidades de arena y polvo de suelos desnudos y secos a la atmósfera y los transportan a miles de kilómetros de distancia. Un 40% de los aerosoles de la troposfera (la capa inferior de la atmósfera de la Tierra) son partículas de polvo provenientes de la erosión eólica. Las principales fuentes de estos polvos minerales son las regiones áridas de África septentrional, la península arábiga, Asia central y la China. En comparación con estas regiones, Australia, los Estados Unidos de América y Sudáfrica son fuentes menores, pero aún importantes.

De acuerdo con el tipo de suelo que existe en el municipio de Apaseo el Alto, no existen registros de riesgos por tormentas de polvo (CENAPRED, 2021).

11.9. Sequías

Desde un punto de vista meteorológico, la sequía se presenta cuando la precipitación acumulada durante un cierto lapso es significativamente menor que el promedio a largo plazo o que un valor crítico. Se caracteriza por la presencia de altas temperaturas, baja humedad en el ambiente y vientos fuertes.

Con el fin de comparar las diferentes sequías que se dan en una región se utilizan varios índices. La mayoría de estos índices se usan para identificar las características meteorológicas de una región. El índice más utilizado es el de Palmer al cual se hace referencia con el término PDSI, derivado de sus siglas en inglés Palmer Drought Severity Index.

El índice de sequía de Palmer es usado en el campo de climatología y meteorología para señalar un prolongado déficit de humedad (Alley, 1984). Una clasificación completa se muestra en la siguiente tabla.





PDSI CLASE	PDSI CLASE
> 4.0	Humedad extrema
3.0 a 4.0	Humedad severa
1.5 a 3.0	Humedad moderada
- 1.5 a 1.5	Cercana a la normal
- 3.0 a - 1.5	Sequía entre suave a moderada
- 4.0 a - 3.0	Sequía severa
< - 4.0	Sequía extrema

La severidad de la sequía radica en que es variable en el espacio ya que puede abarcar grandes extensiones de territorio, además de durar meses o años, por lo que sus efectos pueden ser catastróficos en comunidades que no se encuentran suficientemente preparados para afrontarlas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la dependencia oficial del gobierno mexicano encargada de proporcionar información meteorológica (estado del tiempo) y climatológica. Para ello utiliza las redes de observación tales como estaciones automáticas, observatorios sinópticos, radares, estaciones de radiosondeo y estaciones receptoras de imágenes de satélite.

Uno de los fenómenos climáticos que más afecta a las actividades económicas del país es la sequía, el SMN se encarga de detectar el estado actual y la evolución de este fenómeno. Para ello se apoya en el Monitor de Sequía en México (MSM) que a su vez forma parte del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).

Aun cuando el MSM inició en 2002 dentro de las actividades del NADM, fue hasta el año de 2014 que adquirió su carácter nacional, lo que le permitió emitir mapas de sequía en escala de tiempo diferente a la mensual (quincenal), siempre basada en la metodología utilizada por el USDM y el NADM.

Este método se basa en la obtención e interpretación de diversos índices o indicadores de sequía tales como el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) que cuantifica las condiciones de déficit o exceso de precipitación (30, 90, 180, 365 días), Anomalía de Lluvia en Porciento de lo Normal (30, 90, 180, 365 días), Índice Satelital de Salud de la Vegetación (VHI) que mide el grado de estrés de la vegetación a través de la radiancia observada, el Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket CPC-NOAA que estima la humedad del suelo mediante un modelo hidrológico de una capa, el Índice Normalizado de Diferencia de la Vegetación (NDVI), la Anomalía de la Temperatura Media y el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en las presas del país.

La clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo con el Monitor de Sequía de América del Norte (NADM):

Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de sequía: debido a la





sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.

Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.

Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua.

Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.

Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

Tabla 26. Clasificación de la Sequía de Acuerdo Con el Monitor de Sequía en México. Fuente: (SMN, 2023).

Anormalmente Seco	D0
Sequía Moderada	D1
Sequía Severa	D2
Sequía Extrema	D3
Sequía Excepcional	D4

De acuerdo con el NADM, se muestra en la siguiente figura la distribución del Monitor de Sequía en México para el Municipio de Apaseo el Alto para cada año y por cada una de las clasificaciones registradas en el periodo de 2005 – 2022, en esta se concluye que abunda la clasificación Anormalmente Seco (D0) seguida por la Sequía Moderada (D1) (SMN & CONAGUA, 2023).








Figura 73. Monitor de sequía para el Municipio de Apaseo el Alto.








Figura 74. Mapa de Riesgo por sequía.

En el municipio de Apaseo el Alto se tienen antecedentes de sequias, las cuales son un fenómeno atmosférico en el cual la precipitación disminuye severamente por debajo de su valor medio histórico, tradicionalmente la intensidad de sequía se asocia con su duración. Lo anterior afecta directa e indirectamente las actividades económicas de la región de manera adversa.

Se han realizado 3 declaratorias de emergencia por sequía: La primera declarada sequía prolongada y atípica publicada sin número de oficio el 17 de abril del 2020, la segunda publicada sin número de oficio el 20 de diciembre del 2000, y la tercera con número de oficio B00.-342 en 14 de marzo de 2012 (DOF, 2012), en la que mediante oficio sin número de fecha 5 de marzo de 2012, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales y con base en el Acuerdo, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, C. Juan Manuel Oliva Ramírez, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la corroboración del fenómeno natural perturbador que acaeció en esa Entidad





Federativa, descrito como sequía atípica e impredecible durante el período comprendido del 15 de mayo al 30 de noviembre de 2011, y que afectó a los municipios de Abasolo, Acámbaro, Allende, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

Que mediante oficio B00.-342 de fecha 14 de marzo de 2012, la CONAGUA emitió su opinión técnica al respecto, disponiendo en su parte conducente que se corrobora la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo de 2011 al 30 de noviembre de 2011, para los municipios de Abasolo, Acámbaro, San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Celaya, Manuel Doblado, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jerécuaro, León, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán del Estado de Guanajuato.

Que con fecha 16 de marzo de 2012, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de Instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva. Con base en lo anterior se consideró procedente en este acto emitir la siguiente: DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE SEQUIA SEVERA DEL 1 DE MAYO DE 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN 28 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.







Figura 75. Grado de peligro por sequía. Fuente: (CENAPRED 2012)

De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), considerando el déficit promedio de Iluvia de entre 20 y 30 (%) respecto a su Iluvia media anual y la duración de la sequía es vasta de entre 1 y 2 años, se determinó que el grado de peligro por sequía es alto en el municipio:

Información básica

Grado de peligro por sequía: Alto

Declaratorias de desastre por sequía: 3

Declaratorias de emergencia por sequía: Ninguna

11.10. Ondas cálidas

La onda u ola de calor es un periodo de temperatura excesiva, casi siempre combinada con humedad, que se mantiene durante varios días consecutivos. Su duración es mayor o igual a tres días, genera





pérdida de agua por evaporación, sus impactos en la salud son principalmente golpe de calor, deshidratación, quemaduras e incluso la muerte.

Los impactos de las ondas de calor se presentan en todos los sectores productivos de la actividad humana (ganadería, agricultura, recursos forestales, salud), incluso, en el sector de servicios (agua potable, suministro de energía eléctrica, transporte, etc.).

En el municipio de Apaseo el Alto se encuentran ubicadas 2 estaciones climatológicas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 27. Estaciones Climatológicas en el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (CEPC, GTO).

Clave	Nombre	No. de Años			
11006	Apaseo el Alto (SMN)	31			
11022	El Terrero (DGE)	31			

En la siguiente tabla, se muestran las temperaturas máximas extremas registradas en los periodos de 1989 – 2019 para cada mes del año, así como el promedio de estas.

Tabla 28. Datos estadísticos. Fuente: (CEPC, GTO).

			Tublu	acrito. (<u> </u>	. 0).						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Max.	35.0	33.5	35.0	36.5	39.3	37.7	37.0	33.5	35.0	35.0	32.5	31.0
Prom.	28.0	30.0	32.2	33.9	34.9	33.8	31.0	30.5	30.1	30.2	29.2	28.3

En la siguiente figura se muestran las isotermas para el municipio de Apaseo el Alto con valores de temperaturas máximas extremas de las estaciones climatológicas pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua y procesada por la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Guanajuato.








Figura 76. Mapa de Ondas Cálidas en el municipio de Apaseo el Alto.

De acuerdo con la información básica de peligros naturales a nivel municipal elaborado por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2021), se determinó que el grado de peligro por ondas cálidas es media debido a su frecuencia de ocurrencia en el municipio:

Información básica

Grado de peligro por onda de calor: Medio

Declaratorias de desastre por onda de calor: Ninguna

Declaratorias de emergencia por onda de calor: Ninguna





11.11. Ondas gélidas

En México, el mayor efecto de las bajas temperaturas se presenta de noviembre a enero, principalmente en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Durante el invierno, incrementan las enfermedades respiratorias y hay más probabilidades de intoxicaciones con monóxido de carbono producido por el uso de estufas y braseros en lugares sin ventilación. (CENAPRED, 2020)

En el municipio de Apaseo el Alto se encuentran ubicadas 2 estaciones climatológicas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 29. Estaciones Climatológicas en el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Fuente: (CEPC, GTO).

Clave	Nombre	No. de Años
11006	Apaseo el Alto (SMN)	31
11022	El Terrero (DGE)	31

En la siguiente tabla, se muestran las temperaturas mínimas extremas registradas en los periodos de 1989 – 2019 para cada mes del año, así como el promedio de estas.

Tabla 30. Datos estadísticos. Fuente: (CEPC, GTO).

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Min.	-2.0	0.0	-0.1	1.0	5.0	2.0	6.0	4.0	4.0	0.0	-3.0	-3.0
Prom.	2.6	3.5	5.0	7.7	9.6	10.7	10.4	10.4	9.6	6.3	3.8	2.5

Como se puede observar en la tabla anterior, las temperaturas mínimas extremas se empiezan a registrar desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, con valores por debajo de los 0 °C.

Los grupos más vulnerables por las bajas temperaturas son los niños, las mujeres embarazadas, así como las personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, así mismo, se tiene registro de las localidades vulnerables a temperaturas mínimas extremas (siguiente tabla) reportadas por la Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Apaseo el Alto.





Tabla 31. Localidades Vulnerables a Temperaturas Mínimas Extremas. Fuente: (INEGI, 2020).

Nombre de la localidad	Localización			Población					
	Longitud	Latitud	Altitud	Total	Masculino	Femenina	Edad 0 a 5 años	Edad 65 y más	PCD
Benignos (El Cerrito)	100°29'23.372" W	20°21'44.172" N	2080	27	12	15	2	7	2
El Pintor (Cervantes)	100°31'36.000" W	20°20'03.000" N	2087	2	*	*	*	*	*
El Refugio de Gamboa (El Refugio)	100°30'42.753" W	20°22'56.933" N	2021	296	144	152	38	54	35
El Sauz de Belén (Quemado)	100°30'19.109" W	20°20'35.150" N	2091	233	100	133	23	36	19
El Talayote	100°38'00.173" W	20°25'35.163" N	2142	654	319	335	83	31	2
Jiménez	100°32'56.625" W	20°19'44.697" N	2037	218	98	120	32	25	26
La Ceja	100°32'51.981" W	20°20'23.371" N	2055	226	99	127	22	27	22
La Cuevita	100°34'42.841" W	20°20'22.007" N	2043	1438	678	760	146	185	46
La Güilota (Huilota)	100°32'57.105" W	20°20'20.887" N	2036	189	94	95	17	30	22
La Liebre (Soledad de la Liebre)	100°28'55.508" W	20°22'12.915" N	2110	96	46	50	12	3	1
La Mora	100°29'27.579" W	20°24'07.253" N	2012	7	*	*	*	*	*
La Tijera (San Antonio la Tijera)	100°36'50.018" W	20°20′14.269" N	2031	352	181	171	56	48	3
Los Galvanes	100°34'11.165" W	20°20'37.426" N	2024	103	44	59	9	25	9
Nopalera de Juárez	100°32'06.000" W	20°20'53.000" N	2060	4	*	*	*	*	*
San Francisco de Ios Piñas (San Francisco)	100°31'06.106" W	20°20′10.855″ N	2096	22	11	11	2	6	1
San José de la Loma	100°29'09.550" W	20°24'31.850" N	2026	104	55	49	13	12	13
Torreón de los Ángeles (Torreón)	100°28'32.990" W	20°22'43.226" N	2046	18	6	12	3	1	1





En la siguiente figura se muestran las isotermas para el municipio de Apaseo el Alto con valores de temperaturas mínimas extremas de las estaciones climatológicas pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua y procesadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Guanajuato.




Figura 77. Mapa de Ondas Gélidas en el municipio de Apaseo el Alto

Información básica

Grado de peligro por bajas temperaturas: Bajo

Declaratorias de desastre por bajas temperaturas: Ninguna

Declaratorias de emergencia por bajas temperaturas: Ninguna





11.12. Heladas

La helada es la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de congelación del agua 0°C (WMO, 1992). La cubierta de hielo es una de sus formas producida por la sublimación del vapor de agua sobre los objetos; ocurre cuando se presentan dichas temperaturas (Ascaso y Casasls, 1986).

El fenómeno de la helada puede provocar principalmente pérdidas a la agricultura y afectar la salud de la población de las zonas rurales y urbanas; sus inclemencias las sufren, sobre todo, las personas que habitan en casas frágiles o que son indigentes, así como los niños y personas de la tercera edad.

En el país, las heladas y las bajas temperaturas ocurren esencialmente, durante los meses de noviembre a marzo, siendo diciembre y enero los de mayor impacto. La mayoría de los decesos que se registran en nuestro país, se presentan por mitigar el frío, al momento de dejar encendidos los calentadores que se utilizan en las viviendas y que éstos provocan intoxicación con monóxido de carbono, debido a una mala ventilación.

Durante una helada, no ocurre precipitación debido a que el vapor de agua contenido en el aire en lugar de ascender se congela y se deposita en el piso. Mientras que, en la nevada sí existe precipitación. En la siguiente figura se muestra la distribución del día con heladas en el país.

En México, la distribución de las heladas se manifiesta, principalmente en dos grandes regiones, la primera y la más extensa está sobre las sierras Tarahumara, de Durango y Tepehuanes, que comprende a los estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; la segunda, aunque no de menor importancia se localiza en la parte centro del país, que incluye los estados de Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, región que limita con el Sistema Volcánico Transversal. Otras áreas expuestas a bajas temperaturas se localizan en las Sierras de San Pedro Mártir y de Juárez, Baja California. Una más cubre algunas porciones de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, en todas estas regiones existen cerca de 120 días con heladas. En la siguiente figura se muestra la distribución del día con heladas en el país.








Figura 78. Días con heladas en el país (CENAPRED, 2014)

Se puede observar que en el estado de Guanajuato se considera la existencia de 1 a 60 días con heladas anuales promedio (CENAPRED, 2014). Se tuvo una declaratoria de desastre por helada severa en el municipio de Apaseo el Alto en el año 2013, que a consecuencia de la helada, ocurrida durante los días 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2013, existen afectaciones en activos productivos elegibles de productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, en los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria del Estado de Guanajuato.

Que el C. Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado y el Delegado de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato, a través del Sistema de Operación y Gestión Electrónica con fecha 20 de marzo de 2013, formularon la solicitud con número de folio 301064 al Titular de esta Secretaría para emitir la Declaratoria por Desastre Natural en virtud a los daños ocasionados al sector agropecuario, acuícola y pesquero por el fenómeno meteorológico señalado en el considerando





anterior, así como los recursos del componente, manifestando su acuerdo y conformidad con las fórmulas de coparticipación de recursos establecidas en la normatividad aplicable.

Que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 33 de las Reglas de Operación, la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, como Unidad Responsable del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas), se cercioró de que la autoridad técnica competente hubiese remitido su dictamen técnico sobre la ocurrencia de este fenómeno, mismo que mediante Oficio No. B00.E.52.4.1/001583 y Oficio S/N de referencia en el folio 301064, con fecha de recepción del 14 de marzo v 25 de marzo de 2013 mencionan en los soportes técnicos de la Comisión Nacional del Aqua (CONAGUA) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que se constata la presencia de condiciones extraordinarias de heladas durante los días 2, 3, 4 y 5 de marzo del presente año, en los municipios Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Péniamo, Pueblo Nuevo. Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria del Estado de Guanajuato.








Figura 79. Mapa de heladas en el municipio de Apaseo el Alto

Información básica

Grado de peligro por presencia de heladas: Baja

Declaratorias de desastre por heladas: 1

Declaratorias de emergencia por heladas: Ninguna

11.13. Tornados

Un tornado es la perturbación atmosférica más violenta en forma de vórtice, el cual aparece en la base de una nube de tipo cumuliforme, resultado de una gran inestabilidad, provocada por un fuerte descenso de la presión en el centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de éste.





Tabla 32.Diferencias entre tornado, huracán y remolino. Fuente: (CENAPRED: Serie Fascículos: Tornados. 2021).

	Tornado	Huracán	Remolino
Origen	Se origina sobre la superficie de la tierra o en un cuerpo de agua. Se desarrolla por una inestabilidad atmosférica.	Se forman sobre los océanos cuando la temperatura de la superficie del agua es superior a 27 °C.	Se desarrollan sobre la superficie de la tierra, cuando dos corrientes superficiales de aire chocan (derivado de las altas temperaturas lo que origina el almacenamiento de grandes cantidades de energía).
Latitud	Se forman entre 15° y 50° Norte y Sur.	Se forman por lo común entre 5° y 15° en ambos hemisferios.	Se forman sobre tierra a cualquier latitud.
Velocidad del viento (km/h)	La velocidad del viento varía entre 60 y 420 km/h, en algunos casos excede los 500 km/h.	La velocidad del viento varía de 120 y 240 km/h y en ciertas ocasiones, sobrepasa los 250 km/h.	La velocidad del viento no excede de 20 km/h.
Diámetro	El promedio es de 250 metros, oscilando entre los 100 metros y 1 km.	Puede variar de 500 a 1,800 km.	Es muy variable, puede ser de 1 a 100 metros.
Ciclo de vida	Los tornados tienen una duración que va desde unos minutos a algunas horas en casos muy excepcionales.	Los huracanes duran desde unos pocos días a algunas semanas.	Los remolinos se manifiestan en periodos cortos de duración de segundos a minutos.
Asociados a otros fenómenos	Se producen en conexión con líneas de inestabilidad, frentes o nubes de tormentas. Los puede originar un huracán.	No están asociados a ningún frente.	No están asociados a ningún frente o nube de tormenta.

Actualmente no existen registros de presencia de tornados en el municipio de Apaseo el Alto. (CENAPRED, 2021)





12. FENÓMENOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS

Los peligros y riesgos químico-tecnológicos están relacionados al almacenamiento, manejo, uso y transporte de sustancias químicas, que, por sus propiedades, pueden causar daños a la salud y la vida de las personas, sus propiedades y al medio ambiente.(Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana & Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2006).

Los procesos industriales demandan la presencia de sustancias químicas peligrosas, y, en consecuencia, el aumento de este sector en el municipio de Apaseo el Alto provoca el aumento de la probabilidad de ocurrencia de algún fenómeno perturbador originado por estas sustancias (derrames, fugas, incendios y explosiones).

Esto lo identifica dentro del grupo de municipios en el territorio estatal que presentan una mayor probabilidad de ocurrencia de fenómenos químicos-tecnológicos (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003).








Figura 80. Mapa de Municipios que pueden presentar mayor probabilidad de ocurrencia de fenómenos químicostecnológicos por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con las bases de datos de materiales peligrosos, obtenida de los programas de prevención de accidentes de las industrias de alto riesgo presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se identifica que en este municipio presenta un índice importante de peligro por el tipo de sustancias que se almacenan, asimismo, basado en la clasificación de la National Fire Protection Association (NFPA), la cantidad y propiedades de las sustancias que se almacenan en mayor cantidad, el municipio de Apaseo el Alto está clasificado con un índice alto de peligro y riesgo por sustancias inflamables y un índice medio de peligro y riesgo por sustancias tóxicas (Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2004, 2012).








Figura 81. Mapa de Índice de Peligro por Sustancias Tóxicas por Municipio








Figura 82. Mapa de Índice de Peligro por Sustancias Inflamables.

12.1. Almacenamiento y Transporte de Sustancias Peligrosas

El riesgo que una sustancia química representa depende de sus propiedades, la cantidad presente y de su interacción con agentes afectables con diversos grados de vulnerabilidad.

Las actividades productivas en las diferentes instalaciones industriales implican el almacenamiento, manejo y consumo de sustancias químicas, así como su transporte, mediante vías terrestres o por ductos.

Algunas de estas sustancias se clasifican como peligrosas debido a sus propiedades de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, reactividad y corrosividad, así como por la cantidad de almacenamiento o transporte por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para los centros de trabajo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo; por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de acuerdo al Reglamento para el Transporte Terrestre de





Sustancias y Materiales Peligrosos y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados; y por las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas; y en el caso de los residuos peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece la características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.



Figura 83. Instalaciones para la fabricación de hielo ubicadas en el municipio de Apaseo el Alto en las que se utiliza amoniaco como refrigerante.

12.1.1. Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

La localización de las instalaciones industriales, comerciales y de servicios que tienen almacenadas sustancias químicas, constituye el primer paso en el proceso de análisis de riesgo, el cual es conocido como identificación de peligro, en esta misma etapa se considera el análisis de consecuencia, es decir, la estimación de las áreas o zonas de afectación provocadas por la acción de fenómenos químicotecnológicos.

En el apartado de anexos, se enlistan las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas identificadas en el municipio de Apaseo el Alto, cuyas ubicaciones geográficas podrán observar los mapas, así como las áreas de afectación calculadas considerando escenarios hipotéticos de ocurrencia de charcos de fuego en la zona de almacenamiento (derrame de 20,000 litros de gasolina sobre el área de almacenamiento que encuentra una fuente de ignición y comienza un charco de fuego hasta consumirse el volumen total derramado), mostrando la información sobre la interacción entre el peligro, la vulnerabilidad y el grado de exposición de las personas, sus bienes y el medio ambiente.







Figura 84. Estación de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas ubicada en el municipio de Apaseo el Alto.








Figura 85. Sustancias Químicas Peligrosas (Mapa QT-ASP-M03)

En el apartado de anexos, se enlistan las Estaciones de Gas L.P. para carburación y las Plantas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (L.P.), ubicadas en el municipio de Apaseo el Alto (tabla 2), en los que se podrán observar los mapas de los escenarios hipotéticos de ocurrencia de una emergencia química a consecuencia de una Explosión de Vapores en Expansión de un Líquido en Ebullición (BLEVE) (se considera un escenario hipotético en el cual ocurre la ruptura repentina de un recipiente almacena gas L.P., como consecuencia de del debilitamiento en su estructura; por la ausencia de mantenimiento del recipiente; por el uso posterior a la fecha de vencimiento del recipiente; por el impacto de un agente externo con el mismo; o por un incendio externo, dando lugar a un escape súbito de la sustancia, que cambia masivamente al estado de vapor, generando una bola de fuego formada por la deflagración de la masa de vapor liberada, tras producirse el estallido del recipiente, la masa evaporada asciende al exterior, arrastrando finísimas gotas de líquido, entrando en combustión en





forma de hongo, dicha bola de fuego se irá expandiendo a medida que va ardiendo la totalidad de la masa de vapor liberada), mostrando la información sobre la interacción entre el peligro, la vulnerabilidad y el grado de exposición de las personas, sus bienes y el medio ambiente.



Figura 86. Estación de Gas L.P. para Carburación ubicada en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: (CEPC)








Figura 87. Mapa de Índice de Peligro por Sustancias Tóxicas por Municipio.

En el municipio de Apaseo el Alto se localiza el Parque Industrial denominado "Grand Bajío", ubicado en la Carretera Camino a San Antonio Calichar, con las siguientes características:

Número de lotes: 70
Tipo de Industria: Mixta
Superficie total: 10 hectáreas
Tipo de propiedad: Privada








Figura 88. Mapa de Polígonos Industriales.

12.2. Autotransporte, Transporte Ferroviario y Transporte por Ductos de Sustancias Peligrosas

El transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos incluye el autotransporte por vías carreteras, el transporte ferroviario y el transporte de sustancias peligrosas por ductos o tuberías.

El autotransporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos se realiza en las carreteras, calles, avenidas y otras vías de comunicación, en esta actividad se emplean diversos tipos, arreglos de vehículos y unidades de arrastre. El transporte ferroviario transporta grandes cantidades de sustancias y materiales peligrosos en las diferentes rutas establecidas, para esta actividad se emplean diversos tipos de unidades de arrastre como son los carrotanques, furgones, contenedores y tolvas.





12.2.1. Autotransporte y transporte ferroviario de sustancias peligrosas.

Para el transporte terrestre de las sustancias peligrosas, se establece una clasificación en clases de acuerdo con las características de peligro que presenta las sustancias:

Tabla 33. Modelos de etiquetas de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas.

Reglamentación Modelo (NACIONES UNIDAS, 2019).

Clase	Denominación	Descripción
1	Explosivos 1.4 1.5 1.6	Sustancia explosiva: Sólido o líquido (o mezcla de sustancias) que de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. Comprende sustancias pirotécnicas aunque no desprendan gases; Sustancia pirotécnica: Sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes;
2	Gases (inflamables, no inflamables y no tóxicos, tóxicos)	Se entiende por gas a toda sustancia que: a) A 50°C tenga una tensión de vapor superior a 300 kPa; o que b) Se totalmente gaseosa a 20°C, a una presión de referencia de 101.3 kPa. Gases inflamables: Son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al13%, en volumen, con el aire; o que tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos el 12%, independientemente del límite inferior de inflamablidad; Gases no inflamables y no tóxicos: son asfixiantes, diluyen o sustituyen el oxígeno presente o son comburentes, generalmente liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire.
3	Líquidos inflamables	Son líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (p. ej., pinturas barnices, lacas, etc.) que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60°C, comúnmente conocida como punto de inflamación.
4	Sólidos inflamables	Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea y sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
5	Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos	Sustancias comburentes: Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, puede, por lo general al desprender oxígeno, provocar la combustión de otras materias. Esas sustancias pueden estar contenidas en un objeto; Peróxidos orgánicos: Sustancias orgánicas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias





	51	térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o varias de las propiedades siguientes: i) Ser susceptibles de experimentar una descomposición esxplosiva; ii) Arder rápidamente; iii) Ser sensibles a los choques o a la fricción; iv) Reaccionar peligrosamente con otras sustancias; v) Producir lesiones en los ojos;
6	Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas	Sustancias tóxicas: Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o se inhalan o si entran en contacto con la piel; Sustancias infecciosas: Sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundamentalmente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se definen como microorganismos (tales como las bacterias, virus, parásitos y hongos) y otros agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades infecciosas en los animales o en los seres humanos.
7	Materiales Radiactivos	Material radiactivo: Todo material que contenga radionucleidos en los casos en que tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa excedan los valores especificados Son todos los materiales cuya actividad específica es superior a 70 kBq/kg (2 nCi/g).
8	Sustancias corrosivas	Las sustancias corrosivas son sustancias que, por su acción química, causan lesiones irreversibles en la piel o que, si se produce una fuga, pueden causar daños de consideración a otras mercancías o a los medios de transporte.
9	Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente	Sustancias y objetos que, durante el transporte, presentan un peligro distinto de los correspondientes a las demás clases.

El municipio de Apaseo el Alto cuenta con una red carretera a través de la cual se transporta materia prima, productos terminados y subproductos que son provenientes y son utilizados en las actividades industriales, comerciales y de servicios; dicha red está integrada por los siguientes tramos (Instituto Mexicano del Transporte & Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022):





- Carretera Federal 45, tramo Santiago de Querétaro-Villa Apaseo el Alto.
- Carretera Federal 45, tramo Celaya-Villa Apaseo el Alto.
- Carretera Estatal 47, tramo Eleazar Serrano Paredes-El Terrero.
- Carretera Estatal 37, tramo Jerécuaro-Apaseo el Alto




Figura 89. Sustancias Químicas Peligrosas

12.2.2. Transporte por ductos de sustancias peligrosas

El transporte por ductos o tuberías de sustancias peligrosas se realiza de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). En el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se aplica adicionalmente normatividad propia. Se debe entender por ductos o tuberías de sustancias peligrosas,





a los sistemas de transporte y a los sistemas de distribución de hidrocarburos, así como a los que transporten otras sustancias. En estos sistemas se desplazan sustancias en estado líquido o gaseoso, por ejemplo: gas natural, gas licuado de petróleo, amoniaco, petróleo crudo, combustóleo, entre otras.

Actualmente, la Secretaría de Energía cuenta con un registro de las instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte por ductos de petrolíferos, cabe mencionar, que la infraestructura existente de transporte, almacenamiento y distribución es de suma importancia para conectar los puntos de origen con las zonas de consumo final de petrolíferos, la cual comprende la región occidente para el estado de Guanajuato, misma que se integra por los estados de Zacatecas Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

La refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en salamanca, Guanajuato, es la principal fuente de suministro de la zona occidente del país, el suministro se realiza principalmente a través de poliductos que conectan la refinería con las Terminales de Almacenamiento (TA) ubicadas en la región.

El registro de la Secretaría de Energía de la Infraestructura Nacional de Almacenamiento y Transporte por Ducto de Petrolíferos muestra, para en el municipio de Apaseo el Alto, dos líneas de transporte para hidrocarburos: un ramal del tramo Charco Blanco, Qro.-TA Querétaro, Qro. y un ducto bidireccional del tramo Salamanca, Gto-Tula, Hgo., para el transporte de hidrocarburos (Secretaría de Energía, 2018).








Figura 90. Sustancias Químicas Peligrosas (Mapa QT-TD-M03)

12.3. Incendios forestales

Son incendios que se producen cuando el fuego entra en contacto con materiales vegetales distribuidos en zonas determinadas, y que son susceptibles a encenderse, cuya quema no estaba prevista.







Figura 91. Combate de incendios forestales en el estado de Guanajuato.

Son eventos que se generan por la interacción de factores antrópicos y naturales y pueden ser causados esporádicamente de forma natural como un proceso de regeneración para los bosques, sin embargo, la mayoría de éstos se deben a la intervención de factores como la tala inmoderada, el turismo no ecológico, la cercanía de terrenos de cultivo a los bosques, el cambio de uso de suelo, la cercanía a caminos y el mal uso del fuego en terrenos forestales y terrenos de uso agrícola (Instituto de Planeación Estadística y Geografía de Guanajuato, 2022).








Figura 92. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), cuenta con un sistema de alerta temprana, monitoreo e impacto de los incendios forestales mediante información satelital e información geográfica, el cual contribuye a la prevención y combate de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda de la vida humana, este sistema cuanta con el registro de las observaciones y detección de incendios forestales mediante la detección de puntos de calor utilizando un sistema de recepción de imágenes de satélites MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2022).

Asimismo, este sistema de alerta temprana cuenta con la aplicación de identificación de área quemada originada por incendios forestales con base en datos satelitales de mediana resolución, las cuales se caracterizan por la presencia de carbón y ceniza, la remoción de la capa vegetal y por la alteración de la estructura de la vegetación, considerando como área quemada aquellas áreas que presentan un





cambio fuerte en la reflectancia como resultado del proceso de combustión de la vegetación y otros elementos de la naturaleza que originan alteraciones en el espacio geográfico a corto, mediano y largo plazo, analizados con base en los cambios identificados en dos tiempos, uno antes y otro después de la acción del fuego.

El Atlas de Peligros y Riesgos para el Estado de Guanajuato muestra la Cartografía de la probabilidad de ocurrencia a incendios forestales para el estado de Guanajuato Modelación Espacial de la Probabilidad de Incendios Forestales bajo un enfoque antrópico (Farfán Gutiérrez, 2020).




Figura 93. Mapa de Incendios Forestales (Mapa QT-IF-M03)





13. FENÓMENOS SANITARIO ECOLÓGICO

13.1. Contaminación del suelo, aíre y agua

Contaminación de suelo

La contaminación del suelo es definida como la presencia en el suelo de una sustancia química o un agente patógeno fuera de sitio y/o presente en una concentración más alta de lo normal que tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado. La contaminación del suelo con frecuencia no puede ser directamente evaluada o percibida visualmente, convirtiéndola en un peligro oculto (Eugenio Rodríguez et al., 2002).

Las principales fuentes antropogénicas de la contaminación del suelo son los químicos utilizados en la industria, residuos industriales, residuos domésticos, ganaderos y municipales (incluyendo aguas residuales), agroquímicos y productos derivados del petróleo. Estos químicos son liberados al ambiente accidentalmente, por ejemplo, por derrames petroleros o filtración de vertederos o, intencionalmente, como sucede con el uso de fertilizantes y plaguicidas, irrigación con aguas residuales no tratadas o aplicación al suelo de lodos residuales. La contaminación del suelo también proviene de la deposición atmosférica de la fundición, transporte, pulverización de aplicaciones de plaguicidas y de la combustión incompleta de muchas sustancias. Han surgido nuevas preocupaciones sobre contaminantes emergentes como son productos farmacéuticos, interruptores endocrinos, hormonas y toxinas, entre otros, así como contaminantes biológicos como micro-contaminantes en suelos que incluyen bacterias y virus (Eugenio Rodríguez et al., 2002).

Mediante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se informa a las comunidades qué sustancias y en qué cantidades son emitidas al suelo o transferidas en los residuos peligrosos por los establecimientos sujetos a reporte. El listado correspondiente al año 2021 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2022) no contempla al municipio de Apaseo el Alto Guanajuato.








Figura 94.Trayectoria de transporte de los plaguicidas en el medio Ambiente Fuente: (Eugenio Rodríguez et al., 2002).

El municipio de Apaseo El Alto, Gto., cuenta con un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. por lo que es un riesgo alto en ciertas condiciones de mala operación e infraestructura debido a que puede provocar contaminación de suelo, agua y aire.








Figura 95. Figura 96. Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales (Mapa SE-CSAA 1-M03)

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, Art. 5, fracción. XL), un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas.

La regulación con el propósito de atender la problemática ambiental de suelos contaminados ha ido evolucionando desde sus inicios a finales de los años 1980. En la actualidad, la Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales (LGPGIR, Art. 6).





En la gestión que atiende la SEMARNAT respecto del tema, los sitios contaminados se clasifican en emergencias ambientales y pasivos ambientales, según sea las causas y antigüedad de la contaminación.

En el estado de Guanajuato se tienen identificados los sitios contaminados registrados como pasivos ambientales

Tabla 34. Se refiere al registro de sitios contaminados, considerados pasivos ambientales, derivado de la implementación del Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO). Fuente: (SEMARNAT, 2017).

Entidad	Número de sitios											
Federativa	1995- 2000	2001- 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Guanajuato	10	12	12	44	44	44	48	48	48	49	49	48

El municipio de Apaseo El Alto, Gto., se encuentra en estos sitios contaminados siendo este el acuífero de Celaya, los posibles contaminantes son los compuestos orgánicos nitrogenado, fosfatados y sulfurados (no agrotóxicos), agroquímicos, residuos solidos urbanos, se encuentran sobre los cuerpos de agua.

Contaminación del aire

La contaminación del aire es la alteración del mismo, en un ambiente interior o al aire libre, por cualquier agente químico, físico o biológico que modifica las características naturales de la atmósfera (World Health Organization (WHO), 2023).

En ambientes internos, el uso de combustibles contaminantes para calefacción y estufas para cocinar, combustión de tabaco y combustión para otros propósitos, como prácticas culturales o religiosas son contribuyentes importantes (Geneva: World Health Organization, 2021).

Esta contaminación se origina de numerosas fuentes de emisión, naturales y antropogénicas, siendo estas últimas globalmente dominantes desde el comienzo de la industrialización. El proceso de combustión es el más grande contribuyente a la contaminación del aire, en particular, la quema de combustibles fósiles y biomasa para generar energía; las fuentes de combustión al aire libre incluyen el transporte terrestre, aéreo y acuático; y quema de biomasa, que incluye los incendios forestales, de pastizales y quema de residuos agrícolas, controlados y no controlados, así como también la quema de residuos en zonas urbanas. Otras fuentes y procesos que contribuyen con esta contaminación son la resuspensión del polvo superficial y las actividades de la construcción. El transporte atmosférico de largo alcance de contaminantes desde fuentes distantes contribuye a la contaminación local, particularmente la contaminación del aire urbano. Algunos contaminantes son emitidos directamente por la combustión de fuentes primarias constituidas principalmente de partículas de carbono, y otros son formados en el aire como contaminantes secundarios (como nitratos, sulfatos y carbón orgánico) a través de complejos procesos fisicoquímicos implicando precursores gaseosos provenientes de





fuentes de combustión, agricultura (amoniaco), otros procesos antropogénicos y procesos naturales como las emisiones biogénicas (Geneva: World Health Organization, 2021).

Mediante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informa a las comunidades qué sustancias y en qué cantidades son emitidas al aire o transferidas en los residuos peligrosos por los establecimientos sujetos a reporte. El listado correspondiente al año 2021 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2022) no contempla al municipio de Apaseo el Alto Guanajuato.

Tabla 35. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en aire para el municipio de Apaseo el Alto en el año 2021 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2022).

Nombre	Sector	Cas	Sustancia	Unidad	Aire
Victor Moctezuma	Metalúrgica	124-	Bióxido de	Kg	760000
Granados, Fundición	(Incluye La	38-9	carbono		
Moctezuma	Siderurgica)				
Sayer Lack Mexicana,	Pinturas Y	124-	Bióxido de	Kg	2925259
S. A. De C. V., Sayer	Tintas	38-9	carbono		
Lack Mexicana. S.A.					
De C.V.					

Contaminación del Agua

El agua es un vital líquido para que el ser humano, las plantas y los animales sobrevivan, sin embrago para consumo del ser humano debe cumplir conciertas características que se en marcan en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021. Agua para uso y consumo humano. Limites permisibles de la calidad del agua. En esta norma establece la calidad de agua con la que debe estar para consumo del ser humano en los Estados Unidos Mexicanos, además de cumplir con las características físicas, químicas, biológicas y radiactivas para asegurar que el suministro del agua no afecte a la salud pública. (Secretaría de Salud, 2021)

Derivado de esta normatividad la Comisión Nacional del Agua ha realizado análisis de agua subterránea en los pozos que se encuentran dispersos en el municipio de Apaseo El Alto, Gto., los análisis fueron en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021. Con la finalidad de conocer las condiciones actuales en que se encuentran para el consumo humano e identifican el riesgo del pozo muestreado.

Este monitoreo se realizó en sitio operados por la Comisión Nacional del Agua en toda la república mexicana durante los años 2012 al 2021 considerando un semáforo con los colores verde, amarillo y rojo





La contaminación del agua se define como la presencia de fuentes y sustancias que hace que el agua sea inservible para beber, cocinar, limpiar, nadar y realizar otras actividades. Los contaminantes pueden ser sustancias químicas, basura, bacterias y parásitos. Todas las formas de contaminación eventualmente llegan al agua. La contaminación del aire se deposita en lagos y océanos. La contaminación del suelo puede filtrase a una corriente subterránea, luego a un río y finalmente a un océano. Por lo tanto, los desechos vertidos en un lote baldío pueden contaminar un suministro de agua (Harvard T.H. CHAN; School of Public Health, 2023).

El agua es fundamental para muchos aspectos del desarrollo sostenible y está en riesgo. La demanda de agua aumenta debido al rápido crecimiento de la población, la urbanización y la creciente presión generada por la agricultura, la industria y el sector energético. Décadas de mal uso, gestión deficiente, sobreexplotación y contaminación de las reservas de agua dulce y subterráneas agravaron el estrés hídrico y deterioraron los ecosistemas relacionados con el agua. Esto, a su vez afecta la salud humana, las actividades económicas y el suministro de alimentos y energía (United Nations, 2022).

En 2021 la red de agua subterránea estuvo constituida por 665 sitios considerándose 14 indicadores fisicoquímicos y microbiológicos: Fluoruros, Coliformes Fecales, Nitrógeno de Nitratos, Arsénico Total, Cadmio Total, Cromo Total, Mercurio Total, Plomo Total, Alcalinidad, Conductividad, Dureza, Sólidos Disueltos Totales, Manganeso Total y Hierro Total. La calidad del agua se determinó para cada indicador obteniéndose en el caso de los metales, un cumplimiento mínimo para el caso de Arsénico, y un máximo para Mercurio.

Asimismo, la calidad del agua subterránea se determinó de manera a través de un semáforo. Los sitios se catalogaron con color verde; es decir, los sitios cumplieron con los límites aceptables de calidad del agua para los 14 parámetros analizados. Los sitios se catalogaron con color amarillo presentando incumplimiento en uno o varios de los siguientes parámetros: Alcalinidad, Conductividad, Dureza, Sólidos Disueltos Totales, Manganeso Total y Hierro Total, Los sitios se catalogaron con color rojo presentando incumplimiento en uno o varios de los siguientes parámetros: Fluoruros, Coliformes Fecales, Nitrógeno de Nitratos, Arsénico Total, Cadmio Total, Cromo Total, Mercurio Total y Plomo Total. (Comisión Nacional del Agua, 2023).

Tabla 36. Pozos monitoreados por la Comisión Nacional del Agua del 2012 al 2021 en el municipio de Apaseo El Alto, Gto. Fuente: (Comisión Nacional del Agua 2023).

Nombre del Sitio	Latitud	Longitud	Semáforo
Pozo No. 2, Apaseo El Alto	20.450638	-100.61513	Verde
Municipio Apaseo El Alto 2	20.33149	-100.5757	Verde
Municipio Apaseo El Alto (Marroquín)	20.51934	-100.56842	Rojo
Municipio Apaseo El Alto (Barajas, Luisiana)	20.41894	-100.61255	Verde





Mediante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se informa a las comunidades qué sustancias y en qué cantidades son emitidas al agua o transferidas en los residuos peligrosos por los establecimientos sujetos a reporte. El listado correspondiente al año 2021 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2022) no contempla al municipio de Apaseo El Alto, Gto.

Los lugares de matanza de ganado, aves y otros animales comestibles tienen la finalidad de producir carne preparada de manera higiénica mediante la manipulación humana de los animales mediante técnicas para el sacrificio de animales, siempre considerando el manejo apropiado de los desechos resultantes. La prevención y contención de desechos de la carne y de los subproductos es una necesidad económica y de higiene pública. La principal fuente de contaminación en estos sitios se encuentra en las aguas residuales de los mataderos que incluyen heces, orina, sangre, pelusa, lavazas y residuos de la carne y grasas de las canales, los suelos, los utensilios, alimentos no digeridos por los intestinos, las tripas de los animales sacrificados y a veces vapor condensado procedente del tratamiento de los despojos (Veall, 1993).

En el municipio de Apaseo El Alto, Gto., se ubican dos lugares para matanza de ganado, aves y animales comestibles. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022).

Tabla 37. Instalación de matanza de animales ubicada en el municipio de Apaseo el Alto Guanajuato. Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022)

Nombre de la Unidad Económica	Nombre de clase de la actividad			
Pollos "El Tiko"	Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles			
Rastro Municipal de Apaseo el Alto	Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles			








Figura 97. Mapa de Instalaciones para la Matanza de ganado, aves y otro animales comestibles

Un método común de control de contaminación de agua son las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. La función básica del tratamiento de agua es acelerar los procesos naturales por medio de los cuales el agua se purifica (dilución, sedimentación, descomposición de contaminantes orgánicos por bacterias y pequeños organismos, etc.). Existen dos etapas básicas de tratamiento, primario y secundario. En el tratamiento primario, se sedimentan los sólidos y se eliminan de las aguas residuales. La etapa secundaria utiliza procesos biológicos para purificar aún más las aguas residuales (United States Environmental Protection Agency, 1998).








Figura 98. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

El municipio de Apaseo El Alto, Gto., cuenta con una Planta Tratadora de Aguas Residuales, ubicadas en camino viejo a San Cristóbal sin número, que atiende a una población de 27,000 personas.

13.2. Epidemias y plagas.

Intoxicación por picadura de Alacrán

Picadura de alacrán, cuando un alacrán pica a una persona, inyecta veneno que puede provocar los siguientes síntomas: dolor, hinchazón, enrojecimiento y entumecimiento en el sitio de la picadura, así





como náuseas, vómitos y dificultad para respirar, especialmente en niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Existen tres tipos de intoxicación:

- Intoxicación leve: en donde la persona experimentará síntomas de dolor intenso y adormecimiento del sitio corporal de la picadura, nerviosismo e irritabilidad y en menores de cuatro años se presenta llanto incontrolable.
- Intoxicación moderada: En donde además de los dos signos anteriores se experimentará secreción nasal y salivación abundante, sensación de cuerpo extraño en la garganta (como si tuviera un estropajo dentro), ceguera temporal, dificultad para respirar, dolor abdominal, náusea y vómito.
- Intoxicación grave: Se presentan los síntomas mencionados anteriormente, además de cambios en el ritmo y frecuencia del corazón (latidos), trastorno de habla, palidez alrededor de los labios y postración.

Los alacranes son arácnidos mayormente solitarios y de hábitos nocturnos que habitan en espacios donde el calor y la humedad les favorece para reproducirse, pudiendo dar a luz alrededor de 50 crías por camada.

En el año 2021 el índice de peligro por alacranes venenosos (UNAM 2019) en el municipio de Apaseo El Alto de la especie C., índice de peligro por alacranes venenos especie infamatus ornatus 6, por lo que el índice es bajo. (UNAM, 2019)

Epidemias.

Se pueden definir como la elevación considerable de la frecuencia de los casos de una enfermedad infecto-contagiosa que alcanza a una zona considerable o aun país completo. Existen dos mecanismos principales para generar una epidemia

- Por contagio (cuando el virus o la bacteria se transmiten por aire, agua, alimentos o persona a persona),
- Por inoculación a través de vectores como los mosquitos y otros insectos. Los efectos negativos de una epidemia es la afectación a la población por enfermedad y muerte masivas, la economía debido a los costos de tratamiento e incapacidades de trabajadores.

Dengue, Zika y Chikungunya

En el estado de Guanajuato se han presentado casos de Dengue, Zika y Chikungunya son enfermedades virales debido a que es una infección viral transmitida por la picadura de las hembras infectadas de los mosquitos Aedes (Aedes aegypti y Aedes albopictus).

Ante la presencia de la enfermedad los síntomas pueden ser:





- Malestar general;
- > Fiebre:
- Dolor de ojos y articulaciones;
- > Salpullido, y
- Nauseas.

Dengue

La Organización Mundial de la Salud menciona que el Dengue es una infección vírica transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados. Los principales vectores de la enfermedad son los mosquitos Aedes aegypti y en menor medida, Ae. albopictos. (Oganización de Las Naciones Unidas, n.d.)

También indica que muchas infecciones por el virus del dengue solo provocan cuadro leve, que puede ocasionar una enfermedad aguda similar a la gripe. Ocasionalmente la enfermedad evoluciona hacia complicaciones que pueden ser mortales, en este caso se trata de dengue grave.

No se han detectado casos de dengue en el municipio de Apaseo El Alto. (Secretaría de Salud, 2023)

Plagas

Se define como cualquier organismo que resulte de algún modo perjudicial para el hombre o sus actividades agropecuarias, cuando la presencia de la plaga produce perdidas a las cosechas o la mortandad de animales para consumo humano.

Los efectos negativos de las plagas principalmente repercuten en la producción de alimentos para la población e impactan en la economía del país.

Una plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales (Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 2018).

El municipio de Apaseo El Alto, Gto., se caracteriza por su actividad agrícola, en el que se cultivan Hortalizas (pepino, cebolla, zanahoria, tomate, lechuga, coliflor, brócoli), frutas (fresa y frambuesa) y granos (maíz, trigo, sorgo, cebada), por lo que se debe tener un cuidado a la presencia de las plagas que pueden afectar los cultivos y poner en riesgo la seguridad alimentaria del municipio, además, de daños a la salud de los consumidores, por lo que es necesario tener una vigilancia constante, así como el uso de los productos amigables con el medio ambiente.





Plagas Agrícolas

La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural en Conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato trabajan para para proteger de plagas y enfermedades a más de 370 mil hectáreas de maíz que se siembran durante todo el año para prevenir y controlar plagas de importancia como el gusano cogollero, gusano elotero, gallina ciega, chapulín, roedores y secadora de maíz

Plagas forestales

Las plagas y enfermedades forestales están presentes en los ecosistemas del estado de Guanajuato, debido a que la presencia de las plagas pone en riesgo a los árboles que llegan a padecerlas. Es importante identificar qué tipo de plaga es la que presentan debido a que enferman y su salud degenera, en caso de no ser tratada la plaga puede llegar a causar la muerte generando un desequilibrio medio ambiental.

Las principales plagas del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 en el territorio del estado de Guanajuato siendo estas: Plantas Parásitas, Insectos Barrenadores, enfermedades, Insectos Descortezadores y otras plagas.

El Estado de Guanajuato está considerado como Riesgo de posible presencia de plagas forestales (marzo) Alto para la presencia de los Insectos Descortezadores.

Insectos Defoliadores

Los defoliadores son insectos que, en su fase de oruga o adulto, se alimentan de las partes más suaves de las hojas, dejando solo las partes más duras, las especies más importantes consumen la hoja entera.

Se pueden identificar los árboles afectados debido a las siguientes características:

- Ausencia o disminución del follaje;
- Presencia de partes remanentes de lo que fue la hoja o acícula;
- Cambio del color de la copa; y
- Presencia de gran cantidad de insectos o larvas alimentándose de las hojas.

En el municipio de Apaseo El Alto, Gto., cerca de las localidades de Vicente Guerrero, Cabañas, Los Pocitos y La Tinaja, la plaga de insectos foliadores representa riesgo moderado en el año 2023.








Figura 99. Insectos Defoliadores (Mapa SE-EP1-M003)





14. FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS

Los fenómenos socio-organizativos son aquellos que involucran interacciones sociales y organizacionales que tienen un impacto significativo en la sociedad y en la forma en que las organizaciones funcionan. Estos fenómenos pueden incluir desde patrones de comportamiento y actitudes en el lugar de trabajo hasta estructuras políticas y sistemas económicos.

Los fenómenos socio-organizativos son influenciados por una amplia variedad de factores, incluyendo la cultura, la tecnología, la política y la economía, entre otros. Estos fenómenos pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, ya sea de manera positiva o negativa; por lo tanto, es importante comprenderlos y estudiarlos de manera exhaustiva.

El municipio de Apaseo el Alto es un lugar con una rica historia y tradición. Actualmente, es una ciudad en crecimiento constante y desarrollo, tanto en términos económicos como sociales.

En cuanto a las condiciones socio-organizativas, podemos encontrar una población diversa y trabajadora. La economía de Apaseo el Alto está basada principalmente en la agricultura, Comercio al por Menor e Industrias Manufactureras lo que ha generado un importante crecimiento económico en la zona.

Para evaluar los factores de riesgo de origen socio-organizativo que pudieran incidir en el municipio de Apaseo el Alto, debemos conocer la naturaleza del agente perturbador, el cual se genera por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de demostraciones de inconformidad social, concentraciones o movimientos masivos de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

Respecto a la cantidad de población en 2020, la población en Apaseo el Alto fue de 63,392 habitantes (48.20% hombres y 51.80% mujeres). En comparación a 2010, la población en Apaseo el Alto decreció un -1.62%. Los rangos de edad que concentran mayor población fueron 5 a 9 años (5,949 habitantes), 15 a 19 años (5,894 habitantes) y 10 a 14 años (5,879 habitantes). Entre ellos concentran el 28% de la población total. (INEGI, 2020)







Figura 100. Distribución territorial de Apaseo el Alto. Fuente: INEGI, 2020.

Respecto a los recursos de salud, Apaseo el Alto cuenta con 20 unidades de salud en total, 11 (55%) en estrato urbano y 9 (45%) en estrato rural; La distribución de consultorios es de 40 consultorios en total, en estrato urbano 26 (65%) y en estrato rural 14 (35%); asimismo, la distribución de camas es de 46 camas en total, en estrato urbano 44 (95.7%) y en estrato rural 2 (4.35%). (DGIS 2022)

Respecto a la población con discapacidad en 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Apaseo el Alto fueron discapacidad física (1,970 personas), discapacidad visual (1,600 personas) y discapacidad auditiva (779 personas). (INEGI, 2020)




Figura 101. Población con discapacidad en Apaseo el Alto. Fuente: INEGI, 2020.

En cuanto a las características económicas de Apaseo el Alto, la población económicamente activa (PEA) siendo contemplada desde los 12 años y más es el 60.4% del total de la población, siendo de este el 60.8% compuesta por hombres y el 39.2% compuesta por mujeres. La población no económicamente activa (PNEA) es el 39.3% del total de la población, siendo de este el 30.3% compuesta de estudiantes, el 51.2% compuesta por personas dedicadas a los quehaceres de su hogar,





el 3.2% pensionadas(os) o jubiladas(os), el 5.4% de personas con alguna limitación física o mental que les impida trabajar y el 9.9% de personas en otras actividades no económicas. (INEGI, 2020)



Figura 102. Características económicas de Apaseo el Alto. Fuente: INEGI, 2020.

Para evaluar los factores de riesgo de origen socio-organizativo que pudieran incidir en el municipio de Apaseo el Alto, debemos conocer la naturaleza del agente perturbador, el cual se genera por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de demostraciones de inconformidad social, concentraciones o movimientos masivos de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

14.1. Demostraciones de inconformidad social

Las demostraciones de inconformidad social son acciones o eventos en los que un grupo de personas expresa su descontento o insatisfacción con respecto a una situación o a un tema específico. Estas demostraciones pueden incluir manifestaciones pacíficas, protestas, huelgas y otros tipos de acciones colectivas.

Las demostraciones de inconformidad social pueden ser motivadas por una amplia variedad de razones, como la discriminación, la falta de justicia social, la opresión política, la corrupción, entre otros. A menudo, las demostraciones son una forma en que la gente ejerce su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica para hacer oír su voz y buscar un cambio.

Es importante destacar que, mientras que las demostraciones de inconformidad social pueden ser legítimas y necesarias, también pueden desencadenar conflictos y violencia. Por lo tanto, es crucial





que se aborden de manera pacífica y respetuosa, y que se promueva el diálogo y la cooperación para encontrar soluciones justas y equitativas.

14.2. Concentración masiva de población

La concentración masiva de población se refiere a una situación en la que una gran cantidad de personas se reúnen en un mismo lugar, ya sea por motivos laborales, educativos, recreativos, políticos o de otro tipo. Esta concentración de personas puede tener un impacto significativo en la vida de una comunidad, tanto positivo como negativo.

Por un lado, la concentración masiva de población puede fomentar la economía local y mejorar la calidad de vida de la comunidad al ofrecer una amplia variedad de oportunidades de empleo, educación y entretenimiento. Por otro lado, también puede tener un impacto negativo en la vida de la comunidad, como la congestión del tráfico, la falta de vivienda asequible y la sobrecarga de servicios públicos.

Es importante abordar los desafíos y oportunidades que presenta la concentración masiva de población de manera equilibrada y sostenible, buscando soluciones que permitan aprovechar sus ventajas y mitigar sus desventajas. Esto puede incluir la planificación urbana, la inversión en infraestructura y servicios públicos, y la promoción de un desarrollo económico sostenible.

Derivado de lo anterior, se tiene identificado que los desplazamientos y/o concentraciones masivas de población se ven motivados por los siguientes tipos de actividades que se realizan habitualmente en el municipio:

- Religiosas
- Deportivas
- Culturales
- Tradicionales
- Oficiales
- Turísticas
- Recreativas

Por ello, se toma en consideración que, debido a la dinámica e incremento poblacional que se presenta en el Estado de Guanajuato, provoca que exista un incremento en la probabilidad de presentarse fenómenos de tipo socio organizativos, teniendo la necesidad de implementar planes, programas, estrategias, y medidas de seguridad en apego a la Gestión Integral de Riesgos.

Tomando en consideración las características sociales y demográficas del municipio de Apaseo el Alto y atendiendo una temporalidad específica, anualmente se elaboran e implementan Programas





Municipales de Protección Civil para la atención de Fenómenos Socio-Organizativos, los cuales son un instrumento de orientación, regulación y planeación dentro del quehacer de la protección civil, en los que establecen todas aquellas actividades encaminadas a la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, ante la eventualidad de un desastre, mediante procesos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos bien definidos para una adecuada interacción entre dependencias Federales, Estatales, Municipales y de participación Social.

En el municipio de Apaseo el Alto se cuenta con un registro de recintos, espacios e inmuebles que, por su actividad y/o giro, se encuentran expuestos a recibir concentraciones masivas de población, entre los cuales identificamos principalmente a inmuebles y espacios públicos que realizan eventos culturales, recreativos, tradicionales, comerciales, entretenimiento y religiosos en distintas temporalidades del año, generando con esto la necesidad de contar con mecanismos y acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender una emergencia o desastre. En el caso de una dependencia, entidad, institución y organismo del sector público, privado o social, se verifica que cuente con Programa Interno de Protección Civil y para el caso de eventos, espectáculos públicos o actividad especial en un área determinada, que conlleva concentraciones masivas de población, el promotor, organizador o responsable de la realización de estas actividades deberán de contar con un Programa Especial de Protección Civil.

Los sitios de concentración de población más relevantes del municipio de Apaseo el Alto se mencionan a continuación:

- Jardín Cuauhtémoc: ubicado en la cabecera municipal con una superficie aproximada de 5024 metros cuadrados, se puede disfrutar de distintos lugares para comer, tomarse fotos y tomar aire fresco.
- *Templo de San Isidro:* recinto donde cada año se reúnen personas para presenciar la representación del Viacrucis, acto importante para la religión católica.
- Templo del señor de la Piedad: ubicada en el centro del municipio, es una de las construcciones más antiguas, su importancia se manifiesta el día Viernes Santo cuando los fieles se trasladan de este lugar hacía el interior del templo de Sagrado Corazón de Jesús de rodillas.
- Plaza de San Bartolomé Agua Caliente: comunidad fundada en 1543, conocida por la celebración de los cornudos en la temporada de Semana Santa donde se ofrece comida y música de viento.
- Ermita de San Bartolomé Agua Caliente
- Parques acuáticos, balnearios y cuerpos de agua: Durante la temporada vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.
 - o Presa de Mandujano-Espejo:
 - Presa de Barajas
 - Presa de Santa Cruz de Gamboa
 - Presa del Arroyo del Sabino





- Presa del Sabino
- Arroyo del Sabino y Cerro los Ates

En el municipio de Apaseo el Alto, la Temporada Vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua "San Cristóbal", es la temporada con más concurrencia de afluencia de cuyos destinos son lugares vacacionales como balnearios, eventos religiosos masivos, cabe mencionar que Guanajuato es un estado que tiene la cercanía y colindancia a estados con destinos turísticos concurridos en estas fechas.

Sin dejar de mencionar que el municipio tiene también espacios de recreación por la zona geográfica, donde las personas lugareñas del municipio que deciden quedarse en el municipio recurren a centros recreativos así como eventos religiosos masivos del Municipio; con esto se maximiza el trabajo junto con la colaboración de las instituciones que apoyan en esta temporada para así tener y hacer un trabajo generalizado y atender las necesidades de las personas que pasan por el municipio y deciden quedarse para hacer tanto una estancia breve segura, como un momento seguro en centros recreativos y/o lugares religiosos concurridos y visitados; por lo anterior, previamente se llevan inspecciones para la evaluación de peligros y riesgos con el objetivo de que los inmuebles cuenten con las condiciones y medidas de seguridad en materia de Protección Civil necesarias para operar y de esta forma garantizar la salvaguarda, integridad física y la salud de la población que se dé cita en estos espacios.







Figura 103. Representación del Viacrucis en el Templo de San Isidro, Apaseo el Alto.



Figura 104. Monitoreo de cuerpos de agua en la presa Mandujano o Espejo en Apaseo el Alto.








Figura 105.Mapa de la Ubicación de Sitios de Concentración de Personas con motivo de la temporada de Semana Santa y Semana de Pascua en el municipio de Apaseo el Alto.

Además, se celebran eventos tradicionales en el municipio, mismos que atraen a la población a reunirse en la zona centro, entre los cuales identificamos los siguientes:

- Semana Santa y Domingo de Ramos.
- Lunes santo.
- Martes santo.
- Miércoles santo.
- Jueves santo.
- Viernes santo.
- Sábado de gloria.





Domingo de resurrección (Domingo de pascua).

Dentro de los esquemas establecidos y de las funciones correspondientes a la Coordinación Municipal de Protección Civil y con la aprobación del Consejo Municipal de Protección Civil, se elabora el Plan de Contingencias para la atención de Fenómenos Socio-Organizativos originados por la Temporada Vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua. Estos manuales o planes, son parte fundamental para la organización y operación de la Protección Civil, cuyo objetivo general es la coordinación de acciones para la prevención y atención de emergencias y desastres, por medio de los subprogramas de prevención, auxilio y restablecimiento, con los que se pueda salvaguardar la vida humana, su patrimonio, centros de producción y trabajo, educativos, centros de recreo y salud, la infraestructura, los servicios básicos y el medio ambiente, ante la presencia de fenómenos perturbadores.

Las vacaciones de verano representan uno de los dos principales periodos largos de asueto nacional asociados al descanso, el ocio y la expedición turística; este periodo de descanso enfocado principalmente en el sector educativo representa el primer periodo largo de cese de actividades que busca prevenir las dificultades de concentración, desmotivación y cansancio en los estudiantes y maestros, así como el origen de otras patologías humanas.

Esta temporalidad representa un aspecto de descanso para el esparcimiento y la afluencia turística; causando un gran movimiento de masas que pueden traer como consecuencia el incremento de la ocurrencia de agentes perturbadores de tipo socio-organizativo.

Es por ello que, este Programa constituye una guía para instrumentar una preparación adecuada a la estructura y operación del Sistema Municipal de Protección Civil y su vinculación con otros sectores de todos los niveles de operación buscando que las acciones sean eficaces y de esta forma contar con nivel de preparación adecuado para tener una respuesta eficaz y eficiente ante la ocurrencia de una situación de emergencia según los escenarios o fases que esta desarrolle, los cuales se podrán consultar en el Programa Municipal de Protección Civil para la Atención de Fenómenos Socio-Organizativos originados por la Temporada Vacacional de Verano, buscando con ello limitar las afectaciones a las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Por otra parte, es importante señalar que uno de los eventos más representativos que se celebran en el país es la conmemoración del Día del Grito de Independencia, y para enfatizar la importancia que este tiene para los mexicanos debemos de contextualizar el surgimiento de la lucha de independencia de México; la cual dio inicio la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en donde el cura Miguel Hidalgo incitó con el famoso grito a la población del municipio de Dolores Hidalgo a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de la Nueva España.

Posteriormente José María Morelos, en su escrito "Sentimientos de la Nación" propuso solemnizar el 16 de septiembre de 1810 como el día de aniversario en que se levantó la voz, motivo por el cual este





evento se convirtió en México en una celebración tradicional que genera anualmente concentraciones masivas de población en las principales plazas y centros históricos del país para llevar a cabo esta tradicional conmemoración.

El evento de fiestas Patrias tiene un aforo de personas que provienen tanto de Comunidades y la zona urbana, así como de otros Municipios y Estados.

Todo el personal participante en el Plan de fiestas Patrias deberá conocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia de la zona según el cuadrante de ubicación. En caso de que sea necesario el personal adscrito a seguridad Ciudadana y Seguridad Vial deberá reiterar las vallas de resguardo presentes, con el objetivo de agilizar el desalojo de la población.

El personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana deberá conducir a la población a sitios seguros. En caso de presentarse alguna emergencia por riña, personal de seguridad Ciudadana será el primer respondiente reportando al centro de mando e indicando cuando la situación esté controlada y si fuera necesario el ingreso de personal paramédico una vez asegurada la zona.

Además, se debe de considerar que, en el evento de Fiestas Patrias puede presentarse un riesgo de incendio y quemaduras, el cual puede ser originado por la quema de fuegos pirotécnicos empleados durante el festejo, así como el uso de pirotecnia de juguetería sobre todo en menores de edad; por lo cual, es necesario tomar las medidas necesarias primeramente para evitar un punto de ignición a causa de los artificios pirotécnicos y con ello la atención mitigación y control en caso de presentarse un incendio así como vigilar la venta indiscriminada de pirotecnia de juguetería.

Otro factor, por considerar durante las festividades patrias, es la presencia de lluvias fuertes ya que se encuentra activa la Temporada de lluvias y Ciclones Tropicales principalmente en los meses de junio a septiembre, la precipitación media del estado de Guanajuato es de aproximadamente 650 milímetros anuales.

La celebración del Día de Muertos en México tiene su origen en la época de los indígenas de Mesoamérica, por las culturas Aztecas, Mayas, Purépechas, Nahuas y Totonacas; los cuales hacían rituales para celebrar la vida de sus ancestros desde hace 3,000 años aproximadamente, pasando esta tradición de generación en generación, en la cual se ha ido incorporando costumbres de índole religiosas y modernas, a la fecha, en la cual se han ido incorporando costumbres de índole religiosas y modernas, a la fecha, en la cual se lleva a cabo el Día de Muertos durante los días 1 y 2 de noviembre, celebración que se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México en el año 2008 por la UNESCO.

Al respecto, el Municipio cuenta con 7 panteones; los cuales se mencionan a continuación:





Tabla 38. Sitios de concentración de población en el municipio de Apaseo el Alto durante la temporada de la celebración del Día de Muertos. Fuente: Dirección de Protección Civil de Apaseo el Alto, 2022.

Panteón Municipal Nuevo	Ramón Corona S/N, Colonia Santa Elena Norte	15,000 personas
Panteón Municipal Apaseo el Alto	Calle Pípila y Lerdo de Tejada	6,000 personas
Panteón de la Congregación de la Cruz	Comunidad Congregación de la Cruz	300 personas
Panteón de la Comunidad de la Cuevita	Comunidad de la Cuevita	800 personas
Panteón de la Comunidad de Gamboa	Comunidad de Gamboa	1,000 personas
Panteón de Ojo de Agua de la Trinidad	Comunidad de Ojo de Agua de la Trinidad	1,500 personas
Panteón de San Bartolomé Agua Caliente	Comunidad de San Bartolomé Agua Caliente	2,500 personas

Además, se llevan a cabo inspecciones y verificaciones en coordinación con las dependencias competentes en instalaciones temporales de puestos ambulantes que se ubican en las inmediaciones de los panteones, además se verifica que no se obstruyan espacios para el tránsito peatonal, así como rutas establecidas para vehículos de emergencia, asimismo se monitorean mercados, centros comerciales y lugares donde se concentre la población durante esta temporalidad, en todo momento manteniendo una comunicación constante con un centro de mando donde se coordinan las dependencias y autoridades competentes.

Se debe considerar que los eventos masivos son aglomeraciones de público, con una concentración planeada de un número indeterminado de espectadores, reunidos en un lugar con la capacidad e infraestructura para este fin, para participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, duración y contenido, bajo la responsabilidad de personas físicas o morales (empresario u organizador), con el control y soporte necesario para su realización (logística organizacional), y bajo el permiso y supervisión de organismos con jurisdicción sobre ellos (autoridades de protección civil).

El evento de Día de Los Fieles Difuntos tiene un aforo importante de personas en los Panteones Municipales, así como de otros Municipios y, eventualmente, de otros Estados.

 Todo el personal participante en el presente Plan deberá conocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia de la zona según el cuadrante de ubicación.





- En caso de que sea necesario el personal adscrito a Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial deberá retirar las vallas de resguardo presentes, con el objetivo de agilizar el desalojo de la población.
- El personal de Protección Civil Municipal deberá conducir a la población a sitios seguros.
- En caso de presentarse alguna emergencia por riña, personal de seguridad Ciudadana será el primer respondiente reportando al centro de mando e indicando cuando la situación esté controlada y si fuera necesario el ingreso de personal paramédico una vez asegurada la zona.

En el municipio de Apaseo el Alto los meses con un mayor índice de paso de peregrinos se lleva a cabo durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, de los cuales en el mes de julio se tiene un registro de la Peregrinación Femenil a Pie del Bajío al Tepeyac (de la Diócesis de Celaya 2,700 peregrinas aproximadamente), en el mes de agosto se reciben peregrinaciones independientes de ciclistas (Diócesis de Atlacomulco, 50 ciclistas aproximadamente divididos en 2 grupos), en el mes de septiembre se recibe a la asociación de peregrinos del Bajío de Tepeyac (Diócesis de Irapuato, 200 peregrinos), en el mes de octubre se reciben Peregrinos Guadalupanos de a pie del Bajío al Tepeyac (Diócesis de Celaya, 2,900 participantes).

De igual forma se contempla que para el mes de febrero se recibe una peregrinación ciclista independiente con dirección a San Juan de los Lagos, Jalisco, con un aproximado de 250 participantes, provenientes de varias comunidades de la parroquia de San Bartolomé Aguas Calientes.

Los factores de riesgo identificados en el trayecto de los peregrinos son los siguientes: carreteras con alto flujo vehicular provocando riesgo de incidentes con vehículos que circulan en las carreteras, fauna nociva (insectos, reptiles venenosos y arácnidos principalmente), temperaturas mínimas extremas por la noche y máximas extremas por el día, lugares inadecuados para pernoctar, senderos por cerros y lugares peligrosos, riesgos por enfermedades (gastrointestinales, respiratorias, etc.), uso de pirotécnica, preparación y consumo de alimentos con poca higiene y en descomposición e incendios en pastizales.

Se cuenta con el apoyo institucional de corporaciones tales como Policía, Tránsito, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos Local, además de otras dependencias públicas, como lo es Servicios Públicos, Salud Municipal, CAISES, etcétera; con quienes se presta un mejor servicio y atención a las peregrinaciones que transitan por el estado de Guanajuato.

El Gobierno de Apaseo el Alto, siempre atento a cumplir con el derecho explícito establecido en el artículo 50 del Reglamento de Protección Civil, para este Municipio, que establece que, "Toda persona que resida o transite en el municipio, tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su entorno, en caso de siniestros o desastres de origen natural y humano" ha concentrado sus esfuerzos en lograr, con la concurrencia de los sectores social, público y privado dar cumplimiento a este precepto. La presencia de grandes contingentes en concentraciones o en tránsito por el





Municipio, presenta factores de riesgo tanto para los peregrinos, así como para la población que habita en el municipio por donde se manifiestan, aunado a las bajas temperaturas que durante el periodo invernal se manifiestan, siendo importante detectar los factores de riesgo que permita establecer las estrategias logísticas y operativas para su prevención y mitigación.

Las carreteras con un mayor número de peregrinos a su paso por el territorio municipal son:

- La Carretera Federal 45 Querétaro-Celaya
- Carretera Estatal Apaseo el Alto-Jerécuaro
- Carretera Estatal Celaya-Apaseo el Alto
- Carretera Estatal Apaseo el Alto-La Barranca

Por lo antes mencionado, se llevan a cabo acciones preventivas entre la población, fomentando una cultura de autocuidado y autoprotección a través de la elaboración de Planes y Programas de Protección Civil; así como campañas de difusión para sensibilizar a la población en el concepto de la Protección Civil, para que cada individuo de las peregrinaciones sepa qué hacer ante la presencia de un fenómeno perturbador y una permanente vigilancia en las carreteras que comunican al municipio por parte de las autoridades y dependencias competentes, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar a los peregrinos en su trayecto.



Figura 106. Peregrinaciones en el municipio de Apaseo el Alto.








Figura 107. Mapa de las Rutas de Paso de Peregrinos a San Juan de los Lagos, Jal. en el municipio de Apaseo el Alto.

Eventos y festividades que generan concentraciones masivas de población

Otras festividades que generan concentraciones y/o movimientos masivos de población en el municipio de Apaseo el Alto son las siguientes:

- Fiesta de los Reyes y del Niño de la Salud
- Fiesta de San Andrés
- Fiesta de la Virgen de Guadalupe

Una de las principales festividades en el territorio municipal que propician concentraciones masivas de población es la generada por la Feria Patronal de Nuestra Señora del Refugio de Pecadores. Es por ello que la Coordinación Municipal de Protección Civil elabora e implementa el "Programa Municipal de





Protección Civil para la atención de los Fenómenos Socio-Organizativos originados por la Fiesta Patronal Santiago Apóstol", en donde se establecen los instrumentos preventivos, de auxilio, recuperación y reconstrucción, así como las actividades encaminadas a la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, ante las manifestaciones de los fenómenos perturbadores que pudieran suscitarse durante esta temporalidad.

Localidades con mayor número de habitantes

Al analizar el origen del fenómeno Socio Organizativo, debemos de considerar que las concentraciones masivas son los factores de riesgo más representativos, por ello es importante identificar aquellas localidades y asentamientos humanos del municipio que tiene un mayor número de habitantes, ya que en estas zonas, a medida que aumenta la demografía, incrementa la probabilidad de ocurrencia de un incidente de esta naturaleza, por lo cual, actualmente se tiene un registro de 127 localidades urbanas y rurales del municipio, las cuales están integradas en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Fuente: INEGI 2020).

Tabla 39. Localidades con mayor número de habitantes en el municipio de Apaseo el Alto. Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

No.	Nombre de la localidad	Población total	Zona
1	Apaseo el Alto	28,260	Urbana
2	San Bartolomé Aguas Calientes	4,076	Rural
3	San Juan del Llanito	3,170	Rural
4	San Antonio Calichar	1,972	Rural
5	La Cuevita	1,438	Rural
6	El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo)	1,271	Rural
7	San Isidro de Gamboa	1,194	Rural
8	Ojo de Agua de la Trinidad	1,102	Rural
9	San Vicente	1,051	Rural
10	El Salto de Espejo	1,028	Rural





14.3. Terrorismo

El terrorismo es la utilización violenta e ilegal de la fuerza o la intimidación como medio para lograr objetivos políticos, ideológicos o religiosos. Estos objetivos pueden incluir la influencia en la opinión pública, la presión sobre un gobierno, la obtención de concesiones políticas o la promoción de una causa.

El terrorismo se caracteriza por su naturaleza indiscriminada y por el impacto negativo que tiene en la vida de las personas y en la sociedad en general. Las víctimas pueden incluir no solo a las personas directamente afectadas por los ataques, sino también a la población en general, que puede verse afectada por la sensación de inseguridad y la pérdida de confianza en las instituciones.

Es importante destacar que el terrorismo no puede ser justificado en ninguna circunstancia y es condenado por la comunidad internacional como una amenaza a la paz y la seguridad global. Se requiere una cooperación y un esfuerzo internacional sostenido para combatir el terrorismo, incluyendo la prevención y la mitigación de los factores que contribuyen a su surgimiento y la protección de las víctimas.

En este sentido, el municipio de Apaseo el Alto no cuenta con antecedentes relacionados a eventos caracterizados como terrorismo dentro de su territorio; no obstante, la probabilidad de ocurrencia no se descarta y debe ser considerada por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

14.4. Sabotaje

El sabotaje es la acción intencional de dañar o destruir bienes, propiedades o sistemas con el objetivo de interrumpir o impedir su funcionamiento normal. Puede ser llevado a cabo por individuos, grupos o entidades con intereses políticos, ideológicos o económicos contrarios a los de la víctima del sabotaje.

El sabotaje puede tener un impacto significativo en la vida de una comunidad o en un sector económico, como la industria o los servicios públicos. Puede causar pérdidas financieras, interrupciones en la producción y la prestación de servicios, y aumentar la inseguridad y la sensación de incertidumbre.

Es importante abordar el sabotaje de manera proactiva y eficaz, asegurándose de que las medidas de seguridad sean adecuadas y proporcionadas para prevenir futuros actos de sabotaje. Esto puede incluir la formación de equipos de respuesta a emergencias, la investigación de los hechos y la identificación de los responsables, y la aplicación de sanciones legales contra aquellos que cometan actos de sabotaje.





La Ley de Seguridad Nacional comprende como amenazas a la Seguridad Nacional a las actividades relacionadas con:

- Espionaje, sabotaje, terrorismo (incluyendo actividades de financiamiento), rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, y actos en contra de la seguridad de la aviación y la navegación marítima.
- Actos tendientes a obstaculizar o neutralizar actividades de inteligencia o contrainteligencia.
- Destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
- Interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano y actos que atenten en contra del personal diplomático.
- Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, incluyendo la obstrucción de operaciones militares o navales contra la misma.
- Acciones tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación.

En este sentido, el municipio de Apaseo el Alto no cuenta con antecedentes relacionados a eventos caracterizados como sabotaje dentro de su territorio; no obstante, la probabilidad de ocurrencia no se descarta y debe ser considerada por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

14.5. Vandalismo

El vandalismo es la acción intencional y dañina contra bienes públicos o privados. Puede incluir actos como la rotura o destrucción de propiedad, la escritura ilegal de grafitis o el daño a edificios o monumentos públicos.

El vandalismo puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de una comunidad, ya que puede generar una sensación de inseguridad y reducir la estética y el valor de la propiedad. Además, puede ser costoso para la sociedad reparar los daños causados por el vandalismo.

Es importante tomar medidas para prevenir y combatir el vandalismo, tales como la implementación de sistemas de vigilancia, la educación y sensibilización de la población sobre la importancia de cuidar la propiedad pública y privada, y la aplicación de sanciones legales contra aquellos que cometen actos de vandalismo. Estas medidas pueden contribuir a fomentar una cultura de respeto a la propiedad y a mejorar la calidad de vida de una comunidad.





14.6. Accidentes aéreos

Los accidentes aéreos son incidentes que involucran aeronaves, como aviones o helicópteros, que pueden resultar en daños materiales, lesiones o muertes. Estos accidentes pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo mal tiempo, errores humanos, fallos técnicos en los aviones, problemas de seguridad en la industria aeronáutica, entre otros.

Los accidentes aéreos pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas, incluyendo a los pasajeros, la tripulación y las personas en tierra. También pueden tener consecuencias económicas importantes para las compañías aeronáuticas, las aseguradoras y la economía en general.

Es importante tomar medidas para prevenir los accidentes aéreos y minimizar sus consecuencias. Esto incluye la regulación de la industria aeronáutica, la formación y capacitación de la tripulación, la investigación de accidentes, la implementación de sistemas de seguridad y la mejora continua de los estándares de seguridad. La industria aeronáutica trabaja constantemente para mejorar la seguridad y prevenir los accidentes aéreos, y los reguladores también juegan un papel importante en el monitoreo y la supervisión de la seguridad en la industria.

El crecimiento desmedido de las ciudades en ocasiones puede provocar que la seguridad de la operación aeroportuaria se vea rebasada. Para evitar esta situación, es indispensable mantener un monitoreo constante de los obstáculos que se encuentran en las trayectorias de aproximación y despegue, y en los alrededores de los aeropuertos. Un obstáculo es definido por la OACI como: "todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes de este, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie o que sobresalga de una superficie definida, destinada a proteger a las aeronaves en vuelo" (OACI anexo 14, 2004). Debido a esto, es necesario implementar una estrategia que permita actualizar de una manera rápida y confiable los cambios que ocurren, ya que en la mayoría de los casos es difícil mantener un límite territorial entre el aeropuerto y la ciudad. Es muy importante que las aeronaves no se encuentren en riesgo de colisión debido a la presencia de construcciones, árboles, anuncios, antenas, postes de luz, etc., que no cumplen con las restricciones de altura, y que se ubican dentro de las superficies de seguridad del aeropuerto.

Las superficies limitadoras de obstáculos definen el espacio aéreo que debe mantenerse libre de cualquier obstrucción en el aeródromo y su entorno, para efectuar las operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue de manera segura (ASA, 2012). Estas se dividen en superficies de aproximación, de ascenso en el despegue, de transición, horizontal interna y cónica (Ver las siguientes figuras).








Figura 108. Superficies limitadoras de obstáculos consideradas para la elaboración de los mapas de aeródromo y de obstáculos de aeródromo. Fuente: UNAM.




Figura 109. Superficies de aproximación y de ascenso en el despegue. Fuente: UNAM.








Figura 110. Vista en planta y de perfil de las superficies de transición, horizontal interna y cónica. Fuente: UNAM.

En todos los aeropuertos que tienen el servicio de aproximación se establece un espacio aéreo controlado que se llama Área de Control Terminal y que se extiende hasta 50 millas de radio con centro en el aeropuerto y hasta 20,000 pies de altitud y se suministra a las aeronaves volando conforme a un plan de vuelo por instrumentos dentro del área terminal que llegan o salen de uno o más aeropuertos dentro de dicha área

El controlador proporciona este servicio manteniendo a los aviones que llegan procedentes de diferentes aerovías hacia el aeropuerto de destino, facilitándoles el descenso hacia la pista asignada.

El tránsito de salida es dirigido hacia las rutas aéreas previstas en el plan de vuelo, manteniéndose la separación entre las salidas.

Las Unidades de Control de Aproximación mantienen una estrecha coordinación con las Torres de Control y los Centros de Control de Área para intercambiar información e instrucciones relativas a la circulación aérea dentro de su espacio jurisdiccional.





Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2012, establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves.

El Municipio de Apaseo el Alto no cuenta con aeropuertos comerciales dentro de su territorio, sin embargo, el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Nacional Capitán Rogelio Castillo, Celaya, el cual se encuentra a aproximadamente 30 kilómetros de distancia; con coordenadas geográficas de Latitud 20.545958 y Longitud -100.885765, en una elevación de 1,740 metros sobre el nivel del mar (msnm).

14.7. Accidentes marítimos

Los accidentes marítimos son incidentes que involucran barcos, buques u otros medios de transporte acuático y que pueden resultar en daños materiales, lesiones o muertes. Estos accidentes pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo mal tiempo, errores humanos, fallos técnicos en los barcos, problemas de seguridad en la industria marítima, entre otros.

Los accidentes marítimos pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas, incluyendo a los tripulantes, los pasajeros y las personas en la costa. También pueden tener consecuencias económicas importantes para las compañías marítimas, las aseguradoras y la economía en general.

En este sentido, el municipio de Apaseo el Alto se encuentra exento de accidentes marítimos debido a que no se encuentra en zona costera ni existen cuerpos de agua dentro de su territorio que involucren barcos, buques u otros medios de transporte acuático.

14.8. Accidentes terrestres

Los accidentes terrestres son incidentes que involucran vehículos o transporte terrestre y que pueden resultar en daños materiales, lesiones o muertes. Estos accidentes pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo errores humanos, fallos técnicos en los vehículos, problemas de seguridad en la carretera, mal tiempo, entre otros.

Los accidentes terrestres pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas, incluyendo a los conductores, los pasajeros y las personas en la carretera. También pueden tener consecuencias económicas importantes para las compañías de seguros y la economía en general.





Es importante tomar medidas para prevenir los accidentes terrestres y minimizar sus consecuencias. Esto incluye la regulación de la industria automotriz, la formación y capacitación de los conductores, la investigación de accidentes, la implementación de sistemas de seguridad en las carreteras y la mejora continua de los estándares de seguridad. La industria automotriz y las agencias gubernamentales trabajan constantemente para mejorar la seguridad y prevenir los accidentes terrestres, y los reguladores también juegan un papel importante en el monitoreo y la supervisión de la seguridad en la industria.

El 31 de agosto de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la proclamación del periodo 2021-2030 como la Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la meta es reducir en un 50% el número de muertes por lesiones causadas por el tránsito para 2030.

En México, en 2019, fallecieron 14 mil 673 personas por siniestros viales; con ello, se calcula una tasa de 11.6 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución del 6.5 % en comparación con 2018, cuando se registró una tasa de 12.4. (Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2020).





Figura 111. Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2020.





El Estado de Guanajuato es uno de los estados con mayor crecimiento económico en el país a causa del crecimiento demográfico, variedad en destinos turísticos, vías terrestres de comunicación, desarrollo tecnológico e industrial y su ubicación en la república mexicana; lo cual ocasiona, entre otras cosas, un incremento en el aforo vehicular en las principales Carreteras Federales y Estatales, aumentando la probabilidad de la ocurrencia de un accidente automovilístico, atribuibles principalmente al factor humano, debido a imprudencias al conducir, manejar a exceso de velocidad, no respetar señalamientos, invadir carriles contrarios, rebasar en tramos prohibidos, mal estado físico de automóviles, entre otros.

Por lo anterior, en el año 2015 se creó la Comisión para la Reducción de Accidentes en Carreteras, en la cual participan permanente y activamente autoridades Federales, Estatales directa e indirectamente relacionadas con el tema, con el objetivo de establecer las estrategias y medidas necesarias para identificar, prevenir y mitigar este tipo de riesgos que afectan a la población Guanajuatense y sus visitantes, entre las cuales se implementan actividades de capacitación, campañas de difusión en televisión, radio y redes sociales, recorridos y operativos para ejecutar acciones de prevención, reparto de material impreso en puntos de campamentos, ejecución de trabajos de construcción, mantenimiento y conservación de carreteras, obras de drenaje, cunetas, derecho de vía, renivelación e instalación y mantenimiento de señalamientos verticales y horizontales; además de integrar la información de accidentes registrados en las carreteras estatales y federales del estado, para determinar los puntos de mayor accidentabilidad y de esta forma enfocar esfuerzos, acciones y estrategias para atender y mitigar los riesgos identificados.

Atendiendo esta condición de riesgo, el Estado de Guanajuato cuenta con diferentes herramientas de monitoreo y registro de datos de accidentabilidad carretera que permite identificar el comportamiento del fenómeno a través del tiempo, al respecto se cuenta con el Programa Microstrategy del C5i por medio del cual se logra obtener estadística de accidentes viales en carreteras estatales, dando la oportunidad de establecer estrategias preventivas para la disminución de este tipo de incidentes.

La localización geográfica de estos puntos se encuentra identificada en el Atlas de riesgos del Estado de Guanajuato y Municipal, en los cuales se expone información respecto a la causa atribuible al incidente, cantidad de lesionados, cantidad de decesos, día de la semana, hora y fecha en la cual ocurrió, tramo carretero, el tipo de vehículo o vehículos involucrados entre otra información del percance ocurrido.

En lo que respecta al municipio de Apaseo el Alto, se tienen identificados los siguientes tramos con mayor incidencia de accidentes automovilísticos:

- Carretera Estatal Apaseo el Alto-Jerécuaro en el tramo 010+000-013+000.
- Carretera Estatal Apaseo el Alto-Tarimoro en el tramo 017+000-021+000.





- Libramiento Apaseo el Alto (Entronque Apaseo el Alto-Querétaro a río de los sabinos) en el tramo 003+000-007+000.
- Carretera Federal Querétaro-León en los tramos 014+000-015+000 y 023+000-024+000. (C5i, 2021)




Figura 112. Mapa de accidentes terrestres en carreteras Federales y Estatales, en el municipio de Apaseo el Alto.








Figura 113. Mapa de accidentes terrestres en cruces ferroviarios, en el municipio de Apaseo el Alto.

14.9. Interrupción y afectación de servicios básicos e infraestructura estratégica

La interrupción o afectación de estos servicios e infraestructuras puede tener graves consecuencias para la población, incluyendo desabastecimiento de bienes básicos, dificultades para la movilidad, dificultades para mantener comunicaciones, y otros problemas que pueden afectar la vida cotidiana y la economía.

Estas interrupciones y afectaciones pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo desastres naturales, conflictos armados, acciones terroristas, fallas técnicas, entre otros. Por lo tanto, es importante tomar medidas para fortalecer y proteger la infraestructura y los servicios básicos para





minimizar los impactos negativos en la población y la economía en caso de interrupciones o afectaciones. Esto incluye la inversión en infraestructuras resistentes y sostenibles, la formación de equipos de respuesta ante emergencias, la investigación de causas de interrupciones, y la planificación de contingencias para mitigar los efectos negativos en caso de interrupciones o afectaciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 146 establece que, las instalaciones estratégicas son los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

Estas interrupciones se pueden presentar cuando las ciudades se ven afectadas por fenómenos naturales como por ejemplo, terremotos, huracanes, lluvias torrenciales, granizadas, entre otros, lo cual provoca un daño en los diferentes sistemas de suministro de servicios; aunque también pudieran tener su origen en los fenómenos antrópicos, es decir aquellos que pueden surgir como una acción específica o dirigida por el hombre como producto de una concentración masiva de población, como resultado de una conducta antisocial, o como efecto de un descuido o negligencia en la operación de los sistemas de referencia.

A continuación, se enlistan las principales causas y consecuencias de la interrupción de servicios:

Tabla 40. Principales causas y consecuencias de la interrupción de servicios.

Servicio	Posibles causas de interrupción	Posibles consecuencias	Sectores afectados
Agua	Fenómenos de origen natural, fallas en el suministro de energía eléctrica, escasez por falta de precipitación y capacitación, fugas, sobreexplotación de los mantos acuíferos, desperdicio e ineficiencia en la distribución y consumo, contaminación.	Conflictos sociales, problemas sanitarios, aumento en los índices de mortalidad infantil, mayor riesgo de enfermedades diarreicas y víricas, pérdida y muerte de cultivos y ganado, muerte de personas a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua.	Población en general Salud, Agropecuario Industria Comercio y servicios Medio ambiente.
Energía eléctrica	Fenómenos de origen natural, actos de sabotaje, falta de mantenimiento de las instalaciones, errores humanos, escasez de combustibles.	Afectaciones en bombas para agua y de suministro de combustibles, interrupción de actividad industrial, descomposición de productos perecederos, suspensión de actividades interrupción económicas,	Industria, Comercio y servicios, Turismo, Salud y Transporte.





		algunas actividades recreativas, impacto directo en la prestación de servicios de salud.	
Transporte	Fenómenos de origen natural, errores humanos, desabasto de combustibles, falta de suministro de energía eléctrica, accidentes de transporte, daños en infraestructura carretera y labores de mantenimiento.	Movilidad de la población, afectación en sectores concentraciones masivas de económicos, desempleo, población, conflictos sociales, desabasto de productos básicos y caída de la actividad turística.	Transporte, Industria, Comercio y servicios, Turismo y Empleo.
Abasto de Alimentos y Combustibles	Daños en infraestructura carretera, escasez de alimentos y combustibles, especulación en materias primas y de primera necesidad y compras de pánico.	Conflictos sociales, desnutrición, pérdidas económicas significativas en industria, comercio y servicios, aumento de precios en artículos de primera necesidad, crisis energética, migración y hambrunas.	Población en General, Salud, Industria, Comercio y Servicios, Turismo





14. REFERENCIA DE ANEXOS

Arcos Serrano, M. E., & Izcapa Treviño, C. (2003). Identificación de Peligros por Almacenamiento de Sustancias Químicas en Industrias de Alto Riesgo en México. In Informes Técnicos.

Carlos, E. S., & Reyes, L. (2005). Análisis de Sequía. México: Facultad de Ingeniería, UNAM.

CENAPRED. (2007). Serie fascículos: Ciclones Tropicales. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/5FASCCULOCICLONESTROPICALES.PDF

CENAPRED. (2007). Serie fascículos: Sequía. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/8-FASCCULOSEQUAS.PDF

CENAPRED. (2014). Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y de Riesgos. Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. Centro Nacional de Prevención de Desastres. https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/57.pdf

CENAPRED. (2015). Infografía: Tormentas Eléctricas. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/302INFOGRAFATORMENTASELCTRICAS. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/302INFOGRAFATORMENTASELCTRICAS. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/302INFOGRAFATORMENTASELCTRICAS. http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/302INFOGRAFATORMENTASELCTRICAS.

CENAPRED. (2016). Infografía: Peligro-tornado. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/309INFOGRAFAPELIGRO,TORNADO!.PDF

CENAPRED. (2017). METODOLOGÍA PARA ELABORAR MAPAS DE RIESGO POR TEMPERATURAS MÁXIMAS (1 etapa ondas de calor). Obtenido de https://www1.cenapred.unam.mx/COORDINACION_ADMINISTRATIVA/SRM/FRACCION_XLI_A/70.p df

CENAPRED. (2020). Infografía: Prepárate contra el frío. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/296INFOGRAFAPREPRATECONTRAELFR O.PDF

CENAPRED. (2021). Infografía: Qué onda con el calor. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/317INFOGRAFAQUONDACONELCALOR.P DF

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2001), Informe de Investigación: Procedimiento para calcular la susceptibilidad de daño por viento de edificación para vivienda a nivel municipal, Dirección de Investigación, Subdirección de Riesgos, Atlas Nacional de Riesgos.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2016). Índice de Peligro por Inundación (IPI), Subdirección de Riesgos por Inundación, http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Metodologías/Inundación.pdf





Centro Nacional de Prevención de Desastres (2017). Actualización del Índice de Vulnerabilidad por Inundación. Subdirección de Riesgos por Inundación.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2021). Catálogo de inundaciones históricas 2020. Subdirección de Riesgos por Inundación.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2021). Informe de Investigación: Procedimiento para calcular la susceptibilidad de daño por viento de edificación para vivienda a nivel municipal Dirección de Investigación, Subdirección de Riesgos Estructurales, Atlas Nacional de Riesgos.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (2021). Informe de Investigación: Procedimiento para calcular la susceptibilidad de daño por viento de edificación para vivienda a nivel municipal Dirección de Investigación, Subdirección de Riesgos Estructurales, Atlas Nacional de Riesgos.

Centro Nacional de Prevención de Desastres 2018. Proyecto Caso de Estudio para la elaboración del Mapa Nacional de Susceptibilidad a Caídos de Roca y Derrumbes: Estado de Guanajuato, Mapa de Susceptibilidad a Caídos de Roca y Derrumbes del Estado de Guanajuato. Secretaría de Gobernación, CENAPRED, México, pp.40-44.

Centro Nacional de Prevención de Desastres 2021. Información Básica de Peligros Naturales a Nivel Municipal, Estado de Guanajuato, Municipio de Apaseo el Alto. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, CENAPRED, México, pp.17-33.

Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, (2012, marzo). Subdirección de Riesgos Hidrometeorológicos. Mapas de índices de riesgo a escala municipal por fenómenos hidrometeorológicos.

Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, (2014). Serie fascículos: Tormentas Severas, Heladas.

Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, (2016, febrero). Sistema Nacional de Protección Civil. Subdirección de Riesgos por Inundación. Índice por peligro de inundación (IPI).

Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, (2021). Información básica de peligros naturales a nivel municipal. Estado Guanajuato. Municipio Apaseo el Alto 11004.

Centro Nacional de Prevención de Desastres, (2016). Índice de Peligro por Inundación (IPI), Subdirección de Riesgos por Inundación, http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Metodologias/Inundacion.pdf

Centro Nacional de Prevención de Desastres, (2017). Actualización del Índice de Vulnerabilidad por Inundación. Subdirección de Riesgos por Inundación.

Centro Nacional de Prevención de Desastres, (2021). Catálogo de inundaciones históricas 2020. Subdirección de Riesgos por Inundación.





Centro Nacional de Prevención de Desastres, C. (2010). Serie fascículos: Tormentas Severas. Obtenido de http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/189-540004

FASCCULOTORMENTASSEVERAS.PDF

Centro Nacional de Prevención de Desastres, Secretaría de Gobernación, (2016). Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos. Diario Oficial de la Federación, 21 de diciembre de 2016,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469329/Guia contenido minimo para la elaboracio n de atlas nacional de riesgos CENAPRED .pdf

Centro Nacional de Prevención de Desastres, Serie Fascículos: Tormentas Severas, 2010. http://cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/189-FASCCULOTORMENTASSEVERAS.PDF

Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2004). Índice de peligro por sustancias inflamables por municipio. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/layouts/ipsustinfgw.png

Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2012). Índice de peligro por sustancias tóxicas por municipio.

CEPAL. (2001). La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4762/S0102116 es.pdf

CEPAL. (2020). Planificación para la reducción del riesgo de desastres en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46001/1/\$2000453 es.pdf

Comisión Nacional del Agua CONAGUA, (2017). Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico.

Comisión Nacional del Agua CONAGUA, Diario Oficial de la Federación DOF, (2015, 20 de abril). Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos. Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle de Celaya 1115, Estado de Guanajuato.

Comisión Nacional del Agua, (2018). Puntos críticos de inundación en México. Archivo interno de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos.

Comisión Nacional del Agua. Sistema Nacional de Seguridad de presas, (2012). https://presas.conagua.gob.mx/inventario/

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2022). Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF). http://incendios-beta.conabio.gob.mx/

CONAGUA, SEMARNAT. 2014. Estadísticas del Aqua en México. Edición 2013. México.





CONAPO. (2010). Índice absoluto de marginación 2000-2010. Consejo Nacional de Población. http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf

CONAPO. (2010). Índice absoluto de marginación 2000-2010. Consejo Nacional de Población. http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf

CONAPO. (2021). Conoce los índices de marginación por entidad federativa, municipio, localidad y urbana, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372.

CONAPO. (2021). Índices de marginación. Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372

CONEVAL. (2021). Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado de

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf

Consejo de Recursos Minerales, Dirección de Minas de Guanajuato, Inventario Físico de Los Recursos Minerales Del Municipio Apaseo El Alto, Gto.; M. En C. José De Jesús Parga Pachuca, Hgo, Enero De 2002.

Desastres, C. N. , (2021). Atlas Nacional de Riesgos. Obtenido http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

Diario Oficial de la Federación DOF, (2012, 23 de marzo). Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo de 2011 al 30 de noviembre de 2011 en 28 municipios del Estado de Guanajuato.

Dirección municipal de protección Civil, (2021). Plan de contingencias para la atención del fenómeno hidrometeorológico "Temporada Invernal 2018 – 2019".

Domínguez, R., Arganis, M. L., Carrizosa, E., Hincapié, C., Esquivel, G., Herrera, J. L., Ramírez, J. C., Mariles, J., Santana, A. O., Ponce, M., Juan, E. y M. Roldán (2017). Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por inundaciones fliuviales en todas las cuencas de la República Mexicana. Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Eugenio Rodríguez, N., McLaughlin, M., & Pennock, D. (2002). La contaminación del suelo: una realidad oculta. In Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura FAO. http://www.fao.org/3/I9183ES/i9183es.pdf





Farfán Gutiérrez, M. (2020). Cartografía de la probabilidad de ocurrencia a incendios forestales para el estado de Guanajuato: Una aproximación antrópica de sus fuentes de ignición. Acta Universitaria, 30, 1–15. https://doi.org/10.15174/au.2020.2953

Flores L., Pacheco M. y Reyes C., 2001. Algunos estudios sobre el comportamiento y rehabilitación de la vivienda rural de adobe, Informe IEG/03/01, CENAPRED, México, marzo, 123 pp.

Geneva: World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 nad PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. (pp. 1–360).

Guanajuato. Coordinación Estatal de Protección Civil 2017-2019. Inspección y Evaluación de Riesgos en el Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato. Programa de Monitoreo

Harvard T.H. CHAN; School of Public Health. (2023). Water Pollution. https://www.hsph.harvard.edu/ehep/82-2/

Hernández L. N., (1991). Modelo Conceptual de Funcionamiento Hidrodinámico del Sistema Acuífero del Valle de León, Guanajuato. Tesis Profesional de Licenciatura en Ingeniería Geológica. Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Hubp, J. L. (1990). El relieve de la República Mexicana. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 9(1), 96-97. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2231883.pdf

INEGI. (2020a). Censo de Población y Vivienda 2020.

INEGI. (2020b). ENAID: Principales Resultados. Censo de Población y Vivienda 2020. 2019.

INEGI. (2021). Panorama sociodemográfico. Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nuev a estruc/702825197858.pdf

INGUDIS. (2020).Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. https://ingudis.guanajuato.gob.mx/

Instituto de Geología de la UNAM, (1989). Síntesis Geológica de la Sierra de Guanajuato. Serie de Cartas Geológicas y Mineras. Elaborada en 1989 por Martínez Reyes J.

Instituto de Geología de la UNAM, (1992). Mapa Geológico de la Sierra de Guanajuato. Realizado por Juventino Martínez Reyes.

Instituto de Planeación Estadística y Geografía de Guanajuato. (2022). Catálogo Geográfico SEIEG. http://geoinfo.iplaneg.net/

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, (2016). Sequía.

Instituto Mexicano del Transporte, & Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Red Nacional de Caminos. https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos





Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2022. https://www.ineqi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Compendio de información geográfica municipal 2010. Apaseo el Alto, Guanajuato. 2010.

NACIONES UNIDAS. (2019). Recomendaciones relativas al TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS: Reglamentacion Modelo: Vol. I. https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC10-1r21s Vol1 WEB.pdf

OMS (2018). Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/

OPS. (2021). Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es

Preventivo y Evaluación de Riesgos a Zonas con Presencia de Inestabilidad de Laderas y Taludes en el Estado de Guanajuato.

Programa Estatal de Protección Civil, (2022). Plan de Contingencias para la Atención de fenómenos Hidrometeorológicos originados por la "Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales.Recuperado de https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf

Robbert Simmon, (2017, 30 de marzo). Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (NOAA). NASA.

Salud, S. d. (2021). Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas 2021. Obtenido de https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilanciaepidemiologica-de-temperaturas-naturales-extremas-2021

Secretaría de Energía. (2018). Infraestructura Nacional de Petrolíferos. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416897/Mapa_log_stica_Sener_8_Reg_31-10-2018 Nueva numeraci n VF.pdf

Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, (2018, 11 de julio). DECLARATORIA de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 30 de junio de 2018 en el Municipio de Celaya del Estado de Guanajuato y por inundación fluvial ocurrida los días 28, 29 y 30 de junio de 2018 en 5 municipios de dicha entidad federativa.

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. (2018). NIMF 5. Glosario de términos fitosanitarios. Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias, 47–62. https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2018/07/ISPM_05_2018_Es_2018-07-10_PostCPM13.pdf

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, (2023). Cambio climático en el Estado de Guanajuato.





Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2022). Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisión Nacional Forestal. (2022). Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SVICOFF). http://sivicoff.cnf.gob.mx/frmMapasdeRiesgodePlagasForestales.aspx

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, & Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2006). Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos Fenómenos Químicos. In Serie: Atlas Nacional de Riesgos. http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203

SENASICA. (2022). Mapa Dinámico Fitosanitario. http://sinavef.senasica.gob.mx/mdf/

Servicio Geológico Mexicano, 1999. Carta Geológica-minera Querétaro F14-10. 1:250.000. Cartografía y edición por el Servicio Geológico México, Pachuca Hidalgo, primera edición Junio 1999. Recuperado de https://www.sqm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

Servicio Geológico Mexicano, 1999. Carta Magnética de Campo Total Querétaro F14-C65. 1:50.000. cartografía y edición por el Servicio Geológico México, Pachuca Hidalgo, primera edición octubre 1999. Recuperado de https://www.sqm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

Servicio Geológico Mexicano, 2019. Estructuras geológicas [atlas en línea]. Escalas diversas. GEOINFOMEX-SGM[consulta: 27 noviembre 2018]. Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

Servicio Geológico Mexicano, 2019. Provincias y terrenos tectonoestratigráficos [atlas en línea]. Escalas diversas. GEOINFOMEX-SGM[consulta: 25 noviembre 2018]. Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

Servicio Meteorológico Nacional SMN & Comisión Nacional del Agua CONAGUA, (2023, 15 de febrero). Monitor de Seguía en México.

Servicio Meteorológico Nacional, (2020). Información Estadística Climatológica diaria. https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-limatologica/informacion-estadistica-climatologica

Servicio Sismológico Nacional, 2019. Catálogo de Sismos [en línea]. [consulta: 24 marzo 2022]. Disponible en: http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

Servicio Sismológico Nacional. Magnitud de un sismo y cálculo de la magnitud [en línea]. [consulta: 27 enero 2019]. Disponible en: http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/Magnitud-de-un-sismo.pdf

Sistemas de Inteligencia Geográfica Aplicados S.C. (SIGA) 2014. Estudio de Hundimientos del Suelo por Subsidencia en el Estado de Guanajuato. Guanajuato, pp. 21- 39.





United Nations. (2022). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022. Onu, 68. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

United States Environmental Protection Agency. (1998). How Wastewater Treatment Works... The Basics.

Veall, F. (1993). Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). https://www.fao.org/3/t0566s/T0566S00.htm#TOC

World Health Organization (WHO). (2023). Air Pollution. https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1





15. ANEXOS

15.1. Glosario

Accidentes aéreos

Incidentes que involucran aviones o helicópteros.

Accidentes marítimos

Incidentes que involucran barcos o naves marítimas.

Accidentes terrestres

Incidentes que involucran vehículos terrestres, como automóviles o camiones.

Área natural

Territorio que se encuentra en su estado natural, sin la intervención humana.

Atlas de riesgos

Mapa que identifica y representa las áreas de mayor vulnerabilidad y riesgo en una región.

Cambio climático

Es el cambio a largo plazo en las condiciones climáticas de la Tierra, causado principalmente por la actividad humana.

Centros de emergencia

Son instalaciones designadas para brindar asistencia a la población durante situaciones de emergencia o desastres.

Ciclón tropical

Es un sistema meteorológico que se caracteriza por vientos fuertes y lluvias intensas.

Clasificación

Es la organización de eventos o procesos en categorías para una mejor comprensión y gestión.

Clima

Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una zona geográfica a lo largo del tiempo.

Contaminación

Presencia en el medio ambiente de sustancias tóxicas o nocivas para la salud humana y el ecosistema.

Cuenca

Área geográfica delimitada por una cadena montañosa o montículo que recolecta y conduce agua hacia un río o una masa de agua. Densidad de población

Número de habitantes por unidad de superficie.

Derrumbes

Son colapsos de una estructura o masa de tierra, como una montaña o un edificio.

Desastre

Es un evento catastrófico que causa una gran cantidad de daño y pérdida humana y material.

Edafología

Rama de la biología que estudia los suelos, su formación, estructura, composición y propiedades.

Epidemias

Enfermedades que se propagan rápidamente entre la población, causando daños a la salud.

Fisiografía

Rama de la geografía que estudia las formas y relieves de la tierra.

Fuentes Fijas

Son las instalaciones de ubicación fija, que tienen como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales de manufactura las cuales pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

Geología

Ciencia que estudia la estructura, composición, origen y evolución de la tierra.

Geomorfología

Rama de la geología que se encarga del estudio de las formas de la superficie terrestre y de los procesos que las originan.

Heladas

Bajadas de temperatura por debajo de 0°C, que pueden afectar a la agricultura y a la salud de las personas.

Hidrografía

Rama de la geografía que se encarga del estudio de los cuerpos de agua, su distribución, cantidad y calidad.,

Hundimientos





Son colapsos que pueden ser causados por la extracción de recursos subterráneos o la construcción en terrenos inestables. Incendios forestales

Fenómeno que puede ser causado por el clima seco o por la acción humana, causando daños al medio ambiente y a la población. Indicadores

Son medidas utilizadas para evaluar la magnitud o frecuencia de un riesgo o desastre.

Inestabilidad de laderas

Es la tendencia de una ladera a colapsar debido a factores como la erosión, la actividad sísmica o la presencia de agua.

Infraestructura

Son las instalaciones y servicios básicos, como carreteras, puentes, sistemas de agua y energía, que son esenciales para el funcionamiento de una comunidad o región.

Infraestructura estratégica

Conjunto de instalaciones, servicios y equipos esenciales para el funcionamiento de la sociedad.

Inundaciones costeras

Son inundaciones causadas por marejadas, tempestades o tsunamis.

Inundaciones fluviales

Son inundaciones causadas por un aumento en el nivel de un río o arroyo.

Inundaciones lacustres

Son inundaciones causadas por un aumento en el nivel de un lago.

Inundaciones pluviales

Son inundaciones causadas por lluvias intensas.

Licuación de suelos

Es un fenómeno en el que un suelo se comporta como un líquido debido a la presencia de agua o la acción sísmica.

Marginación

Es el estado de exclusión social, económica y política de una comunidad o región, que la hace más vulnerable a los efectos negativos de los desastres y eventos adversos.

Ondas cálidas

Fenómeno meteorológico en el que se produce un aumento de la temperatura en una zona determinada, causando alteraciones en los patrones climáticos.

Peligro

Es un factor o situación que puede causar daño a personas, propiedades o al medio ambiente.

Plagas

Infestación de animales o plantas dañinas para la agricultura y la salud humana.

Población

Conjunto de habitantes que habitan una zona geográfica determinada.

Prevención

Es la acción tomada para evitar la ocurrencia de un evento de riesgo o desastre.

Previsión

Es la estimación o predicción de un evento futuro, en este caso de un evento de riesgo o desastre.

Riesgo

Es la probabilidad de que ocurra un evento negativo, como un desastre, que puede causar daño a personas, propiedades o al medio ambiente.,

Seguías

Período prolongado de tiempo sin lluvia, causando una falta de agua en la superficie terrestre.

Sismos

Son temblores o terremotos que resultan de la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre.

Terrorismo

Uso de la violencia y el miedo para lograr objetivos políticos o ideológicos.

Tormentas de polvo

Fenómeno meteorológico en el que se produce una elevada cantidad de partículas en el aire, causando visibilidad reducida y problemas respiratorios.

Tormentas eléctricas

Fenómeno meteorológico caracterizado por descargas eléctricas en la atmósfera.

Tornados





Fenómeno meteorológico caracterizado por un remolino de viento de alta velocidad que puede causar daños y desastres. Tsunamis

Son olas gigantes generadas por eventos sísmicos o submarinos.

Uso de suelo

Modo en que la superficie terrestre es empleada por la población humana, para actividades agrícolas, urbanas, forestales, entre otras.

Vandalismo

Acción deliberada de dañar o destruir propiedad pública o privada.

Vegetación

Conjunto de plantas y árboles que crecen en una determinada área geográfica.

Vulnerabilidad

Es la propensión de un sistema, comunidad o persona a ser afectado negativamente por factores externos o eventos adversos. Vulnerabilidad física

Capacidad de una población o un bien a ser afectado por un evento perturbador.

15.2. Memorias de cálculo

Memoria de cálculo para elaboración del mapa de susceptibilidad a los procesos de inestabilidad de laderas en el Estado de Guanajuato.

Inestabilidad de Laderas Método Heurístico para la estimación de susceptibilidad

DATOS GENERALES Datos del análisis Nombre ----- Susceptibilidad a los Procesos de Inestabilidad de Laderas Ubicación Nombre ----- Estado de Guanajuato Ubicación ----- Estado de Guanajuato DATOS DEL ANÁLISIS Parámetros - Peso específicos relativos Pendiente de la ladera ----- 31% Intervalos 30° a 45° ------ 27% 15° a 30° ------ 20% 6° a 15° ------ 10% 3° a 6° ------ 4% Características geológicas ------ 28% Tipos de rocas Andesita ----- 7.5% Anfibolita ----- 3% Anhidrita ----- 17.25% Basalto ----- 16.5% Caliza ------ 18% Cuarcita ----- 7.5%





Plante	0.750
Diorita	
Dolerita Dolomía	
Esquisto	
Gabro	
Gneiss	
Granito	
Grauvaca	
Limolita	
Lutita	
Marga	
Mármol	
Pizarra	
Sal	
Toba	
Yeso	22.88%
Cobertura vegetal y del uso de suelo	25%
Clasificación	
Zona urbana	30%
Cultivos anuales	23%
Vegetación intensa	0%
Vegetación Moderada	12%
Rocas con raíces en sus fracturas	30%
Área deforestada	30%
Fallas y fracturas Densidad	16%
Gistans de Tafannasián Germáfias Onia	
Sistemas de Información Geográfica Qgis	
Formato Vectorial y raster	
Algebra de mapas	- Mapa de susceptibilidad
RESULTADOS DEL ANÁLISIS	
Susceptibilidad cuantitativa - Peso específicos relativos	
Muy alta	
Alta	
Media	
Baja	
Muy Baja	0 a 20
Susceptibilidad cualitativa - Color	
Susceptibilidad cualitativa - Color	Poio
Muy alta	
Muy altaAlta	Naranja
Muy alta	Naranja
Muy altaAlta	Naranja Amarillo Verde (Claro)





15.3. Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas identificadas en el municipio de Apaseo el Alto.

Nombre o número de permiso	Ubicación	Tipo y Cantidad de Almacenamiento
ANDRES SANCHEZ PATIÑO	Carretera Apaseo El Alto-Jerécuaro Km 13 Rancho San Rafael Poblado La Cuevita	No disponible
COMBUSTIBLES APASEO, S.A. DE C.V.	Carretera Apaseo El Alto-Jerécuaro Km 1+850	No disponible
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	Prolongación Independencia No. 324	No disponible
GASOKIN APASEO EL ALTO SA DE CV	Leandro Valle No. 501	No disponible
MANUEL ARTEAGA ALVAREZ	Guadalupe Mandujano No. 516	No disponible
SERVICIO PETRO APASEO S.A. DE C.V.	Prolongación Constituyentes 901	No disponible
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	Carretera Federal Querétaro-Celaya Km 28.5 S/N	No disponible
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	Carretera Federal Querétaro-Celaya Km 30.5 S/N	No disponible
GRUPO GASOLINERO LOS APASEOS SA DE CV	Carretera Panamericana Km 21	No disponible
GRUPO MACADA168, S.A. DE C.V.	Carretera Libre a Celaya Km 13.7	No disponible

15.4. Estaciones de Gas L.P. para carburación y las Plantas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (L.P.) identificadas en el municipio de Apaseo el Alto.

Razón Social	Ubicación	Actividad	Tipo y capacidad de almacenamiento
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	Carretera Apaseo el Alto- Jerécuaro, número 104, Colonia Emiliano Zapata, Apaseo el Alto, Gto.	Distribución de Gas L.P. mediante Estación para Carburación.	Gas L.P. 5,000 litros
SONIGAS S.A. DE C.V.	Calle Enrique Fernández Martínez, número 701,	Distribución de Gas L.P. mediante Estación para Carburación.	Gas L.P. 5,000 litros





Razón Social	Ubicación	Actividad	Tipo y capacidad de almacenamiento
	Colonia Camacho, Apaseo el Alto, Gto.		
SONIGAS S.A. DE C.V.	Carretera Querétaro- León, kilómetro 27.800, Apaseo el Alto, Gto.	Distribución de Gas L.P. mediante Estación para Carburación.	Gas L.P. 5,000 litros
SONIGAS S.A. DE C.V.	Carretera Apaseo el Alto- Jerécuaro, número 231, Colonia Latinoamérica, Apaseo el Alto, Gto.	Distribución de Gas L.P. mediante Estación para Carburación.	Gas L.P. 5,000 litros
SONIGAS S.A. DE C.V.	Calle Panorámica Poniente, número 601, Ejido Tenochtitlán, Apaseo el Alto, Gto.	Distribución de Gas L.P. mediante Estación para Carburación.	Gas L.P. 5,000 litros

15.5. Inventario de bienes expuestos

Nombre de la localidad o colonia	Latitud	Longitud	Tipo de inundación susceptible (Pluvial/Flu vial)	Área susceptible afectarse (metros cuadr/ados)	Cantidad de población susceptible afectarse	Cantidad de viviendas en riesgo	Infraestructura educativa afectable	Infraestructura de salud afectable	Infraestructura vial afectable (Longitud en km)	Tierras de cultivo afectable (superficie en m2) y tipo de cultivo
Localidad San Bartolomé Aguas Calientes	20.489760 7	-100.4897607	Fluvial	s/d	80	20	No	No	No	No
Localidad de San Juan del Ilanito	20.507695 6	-100.5076956	Fluvial	s/d	54	17	No	No	No	No
Localidad La Tinaja del Refugio	20.370866	-100.3708663	Pluvial	s/d	20	5	No	No	No	No





GUANAJUATO

